

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-152.370,00	0,00	-152.370,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-152.370,00	0,00	-152.370,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

rekonstruované silnice III/1052. Po ukončení rekonstrukce silnice III/1052 došlo při podrobné prohlídce s TDI k zjištění skutečného stavu vozovek objízdných tras. Jejich technický stav byl shledán vyhovující (bez výtluků), nevyžadující výspravy. Z tohoto důvodu dochází k vypuštění výsprav výtluků.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-152.370,00	0,00	-152.370,00	152.370,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Turínek	datum	06-03-2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum	18-03-2019	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jindřich Přivratský	datum	18-03-2019	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ladislav Bak	datum	18-03-2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	21.03.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. František Buršík	datum	06-03-2019	podpis

Číslo paré: 11

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě	
	2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	289 953,08	0,00	

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %	
	7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-152 370,00	0,00	0,00	0,00%	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %	
	12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-152 370,00	137 583,08	-152 370,00	-52,55%	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis				
		jméno	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Jan Turínek	06-03-2019	
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Tomáš Roztočil	18-03-2019	
Stavební dozor:	souhlasím	Ing. Jindřich Přivratský	18-03-2019	
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Ing. Ladislav Bak	18-03-2019	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Ludmila Poupětová	21.03.2019	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Ev. č. a název stavby: II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 183 Přechodné dopravní značení								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: SO 183 Přechodné dopravní značení								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	900,000	0,000	-900,000	169,30	152.370,00	-152.370,00	0,00	0,00	-152.370,00	-100,00
Celkem								152.370,00	-152.370,00	0,00	0,00	-152.370,00	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/104 a III/1052 Jilové u Prahy, rekonstrukce silnice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	15 248 600,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15.221.471,04
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18.417.979,96
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,82%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 5), písm. b)	-6,60%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-27.128,96
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,18%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4.574.580,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,02%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1.986.122,48
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7.624.300,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149.224.000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Změna položek (Započítávání)			Nepředvidanost					Nezbytnost					Změny de minimis						
NO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/104 a III/1052 Jilové u Prahy, rekonstrukce silnice	- 1 006 625,72	979 496,76	- 27 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 006 625,72	979 496,76	6,42%	-27.128,96	1 986 122,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
121	1	Silnice III/1052 / Uptěsnění množství dle skutečného provedení - délka řezání spar a zálivek, rozsahu oprav poruch vozovky, rozsahu oprav obrubníků, množství oprav uličních vpustí a změna konstrukčních vrstev	- 854 255,72	979 496,76	125 241,04							- 854 255,72	979 496,76	6,42%	125.241,04	1 833 752,48							
183	2	Přechodné dopravní značení / Uptěsnění rozsahu vyspravení vyluků	- 152 370,00	0,00	- 152 370,00							- 152 370,00	0,00	0,00%	-152.370,00	152 370,00							

Změnový rozpis prací SO 183	2	
Zápis z místního šetření SO 182 a 183	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	5	

		první a ZKD den použití												
		"pronájem - počet značek dle pol. č. 913121111 x délka trvání (dny)" 25*15 "etapa 1 10*5 "etapa 2 8*10 "etapa 3 9*10 "etapa 4 8*5 "etapa 5 7*5 "etapa 6 26*10 "etapa 7 20*15 "dopravní značky nezanesené ve výkresu situace Součet 1230												
10	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	380,000	380,000	0,000	17,60	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00	0,00	0,00	
		"pronájem - počet značek dle pol. č. 913121112 x délka trvání" 4*15 "etapa 1 7*10 "etapa 7 10*(15*10) "na příjezdových komunikacích po dobu výstavby a 14 dní předem Součet 380												
11	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	23,000	23,000	0,000	441,20	10 147,60	0,00	0,00	10 147,60	0,00	0,00	
		5 "etapa 1 - dle situace 4 "etapa 2 - dle situace 3 "etapa 3 - dle situace 2 "etapa 4 - dle situace 4 "etapa 5 - dle situace 3 "etapa 6 - dle situace 2 "etapa 7 - dle situace Součet 23												
12	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	200,000	200,000	0,000	158,80	31 760,00	0,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	
		"pronájem - počet značek dle pol. č. 913221113 x délka trvání" 5*15 "etapa 1 - dle situace 4*5 "etapa 2 - dle situace 3*10 "etapa 3 - dle situace 2*10 "etapa 4 - dle situace 4*5 "etapa 5 - dle situace 3*5 "etapa 6 - dle situace 2*10 "etapa 7 - dle situace Součet 200												
13	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směřové desky základní Z4	kus	89,000	89,000	0,000	132,40	11 783,60	0,00	0,00	11 783,60	0,00	0,00	
		24 "etapa 2 - dle situace 18 "etapa 3 - dle situace 15 "etapa 4 - dle situace 21 "etapa 5 - dle situace 11 "etapa 6 - dle situace Součet 89												
14	913321211	Příplatek k dočasné směřové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	610,000	610,000	0,000	8,80	5 368,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	
		"pronájem - počet značek dle pol. č. 913321111 x délka trvání" 24*5 "etapa 2 - dle situace 18*10 "etapa 3 - dle situace 15*10 "etapa 4 - dle situace 21*5 "etapa 5 - dle situace 11*5 "etapa 6 - dle situace Součet 610												
15	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	3,000	3,000	0,000	397,10	1 191,30	0,00	0,00	1 191,30	0,00	0,00	
		1 "etapa 2 1 "etapa 4 1 "etapa 5 Součet 3												
16	913411112R	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 3 semaforů	kus	2,000	2,000	0,000	529,50	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	
		1 "etapa 3 1 "etapa 6 Součet 2												
18	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	20,000	20,000	0,000	441,20	8 824,00	0,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	
		"pronájem - počet dle pol. 913411111 x délka trvání" 1*5 "etapa 2 1*10 "etapa 4 1*5 "etapa 5 Součet 20												
19	913411212R	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 3 semaforů za první a ZKD den použití	kus	15,000	15,000	0,000	661,80	9 927,00	0,00	0,00	9 927,00	0,00	0,00	
		"pronájem - počet dle pol. 913411112R x délka trvání" 1*10 "etapa 3 1*5 "etapa 6 Součet 15												
21	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	12,000	12,000	0,000	353,00	4 236,00	0,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	
		3*2 "dle pol. č. 913411111 x koef. 2,0 (2 semaforů) 2*3 "dle pol. č. 913411112R x koef. 3,0 (3 semaforů) Součet 12												
22	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	12,000	12,000	0,000	88,20	1 058,40	0,00	0,00	1 058,40	0,00	0,00	

33	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,622	100,622	0,000	14,70	1 479,14	0,00	0,00	1 479,14	0,00	0,00
36	572241111	Vyspravení výtlučku asfaltovým betonem ACO (AB) II do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	900,000	0,000	-900,000	169,30	152 370,00	-152 370,00	0,00	0,00	-152 370,00	-100,00
150*6 "délka objezdné trasy x šířka (odhad celkem před a po stavbě) ZBV1 Úpřesnění rozsahu vyspravení výtlučku aktuální množství: 900m2 - 900m2=0m2													
37	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	100,622	100,622	0,000	14,70	1 479,14	0,00	0,00	1 479,14	0,00	0,00
Celkem								289 953,08	-152 370,00	0,00	137 583,08	-152 370,00	-52,65

Dnesního dne proběhlo místní setkání na objízdných trasách za účasti investora, I.DI, zastupce MČ Jihové u Prahy a zhotovitele. Bylo konstatováno, že objízdné trasy byly vyspraveny obcí již před zahájením stavby a důsledkem rekonstrukce nedošlo k poškození povrchu vozovek, tudíž není nutná oprava v plném rozsahu. Část prací zahrnuté v rozpočtu v SO 182 na opravu objízdných tras bude odečtena v rámci ZBV. V SO 183 budou práce na opravu objízdných tras odečteny v plném rozsahu.

V Praze 21.8.2018

Zapsal: Ing. Ladislav Bák, silniční technik
TSÚ, oblast Kladno

Bank. spoj.
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Věc: „II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice“

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3083/00066001/2017, odst. 6.6. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 120 – silnice II/104:

Snížit rozsah ceny díla o:

- Základové pasy, prahy, věnce z betonu prostého
- Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí
- Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou
- Propustek – trouba železobetonová
- Odláždění svahu z lomového kamene
- Živičná zálivka DD
- Řezání a zálivka podélných dilatačních spár v asfaltovém povrchu
- Nerealizovaný betonový propustek a čištění propustku
- Demontáž silničního zábradlí

Zvýšit rozsah ceny díla o:

- bourání betonové desky v tl. 19 cm ve výměře 213 m²

SO 121 – silnice III/1052:

Snížit rozsah ceny díla o:

- Rozebrání chodníků ze zámkové dlažby a jejich následné zadláždění
- Vytrhání silničních obrub ležatých a jejich následné položení
- ACP 16 tl. 50 mm – nerealizovaná část
- ACP 16 tl. 70 mm – nerealizovaná část
- Vyspravení výtluků studenou asfaltovou směsí
- Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou
- Živičný postřík infiltrační – nerealizovaná část
- ACL 16 tl. 70 mm – nerealizovaná část
- 2 ks uliční vpust' betonová
- Odláždění svahu z lomového kamene
- Živičná zálivka DD
- Řezání a zálivka podélných dilatačních spár v asfaltovém povrchu

Zvýšit rozsah ceny díla o:

- Sanační opatření – odtěžení stávajícího nevyhovujícího materiálu tl. 29 cm a nahrazení nové konstrukční vrstvy z SC C8/10 v km 0,00 – 0,073 a 0,070 – 0,170
- Úprava konstrukční vrstvy v km 0,074 – 0,320: SC C 8/10 tl. 150 mm, ACP 16S tl. 70 mm, ACO 11+ tl. 40 mm
- Nová UV z důvodu napojení štěrbinového žlabu

Tyto změny rozsahu Díla tedy vznikly z nepředvídatelných důvodů. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky jsou - podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zařazeny do Skupiny 3.

V Praze 15.11.2018

Ing. Ladislav Bak,
silniční technik TSÚ, oblast Kladno

Šenk. spuj
IČ: 00265001
DIČ: CZ0056001

