

M 1:50



M 1:50



M 1:50



M 1:50



1. VŠEČERÉ HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOŠENY MIN. 15/15 MM DLE VL. 4.
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ RAMU BUDE PROVEDENA DLE TKP 18, PŘÍLOHY 10, KAPITOLY 8.8 – KONEČNÁ ÚPRAVA POVRCHU V KATEGORIÍCH:
C1d – VIDITELNÉ PLOCHY
C1...VODOVODNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ. VŠECHNY STYČNÉ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI BEDNĚCÍMI DÍLY MUSÍ NA SEBE VZÁJEMNĚ NAVAZOVAT BEZ VÝŠKOVÝCH ČI SMĚROVÝCH ODSKOKŮ.
d...POVRCH NEVYŽADUJE DALŠÍ ÚPRAVU
3. ÚPRAVA POVRCHU MOSTOVÝK MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PRO PROVEDENÍ IZOLACE BEZ VYROVNÁVACÍ VRSTVY, ZEJMÉNA:
– Z HLEDISKA PROJEKTOVANÝCH VÝŠEK, PŘÍČNÉHO A PODELNÉHO SKLONU
– MINIMÁLNÍ PEVNOST POVRCHOVÉ VRSTVY BETONU V TAHU 1,5 MPa PO 28 DNECH – VIZ TKP 18
4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZABUDOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENA KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM PODLE TKP 19, METALIZACE A OCHRANNÝM NÁTĚREM. U ZABETONOVANÝCH PRVKŮ BUDE OCHRANNÝ SYSTÉM PROVEDEN DO HLoubKY 50 MM OD LÍCE BETONU.
5. VŠEČERÉ NEIZOLOVANE ZASYPANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY NÁTĚRY ZA STUĐENA VE SLOŽENÍ:
ALP (0,3 KG/M²)
2 x ALN (0,3 KG/M² KAŽDÁ VRSTVA)
6. OBĚ ČELA RAMU BUDOU OPATŘENA LETOPŮČEM VÝSTAVY MOSTU POMOCÍ VLYSU DO BETONU.



M 1:50



M 1:50



M 1:50



SOUŘADNICE NOSNÉ KONSTRUKCE
OPĚRA 01

SOUŘADNICE NOSNÉ KONSTRUKCE
OPĚRA 02

SOUŘADNICE NOSNÉ KONSTRUKCE
HORNÍ DESKA

ČÍSLO BODU	SOURADNICE			
	Y	X	Z dolní	Z horní
30301	698 962,130	1 040 197,379	184,715	184,447
30302	698 961,749	1 040 197,548	184,695	184,427
30303	698 961,468	1 040 197,312	184,697	184,247
30304	698 957,776	1 040 194,616	184,725	184,275
30305	698 957,454	1 040 194,381	184,727	184,459
30306	698 957,815	1 040 211,281	184,747	184,479
30307	698 953,845	1 040 196,073	184,826	184,558
30308	698 949,875	1 040 197,834	184,772	184,504
30309	698 950,236	1 040 197,765	184,750	184,482
30310	698 950,557	1 040 198,001	184,748	184,298
30311	698 954,230	1 040 200,697	184,720	184,270
30312	698 954,551	1 040 200,933	184,718	184,450
30313	698 954,190	1 040 201,102	184,740	184,472
30314	698 958,160	1 040 199,241	184,794	184,526