

Rozpis prací VZMR – „Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť“

Jedná se o opravy elektroinstalace pokojů č. 36, 37, 38, 39, přilehlé chodby II.NP, chodby I.NP, chodby v suterénu, chodby u vedlejšího vchodu u výtahu a přívodu do II.NP.

Práce je potřeba koordinovat s firmou, která bude provádět stavební opravy v těchto prostorech. Termíny budou dohodnuty před podpisem smlouvy o dílo v Harmonogramu prací (příloha č. 1 Smlouvy).

Opravy pokojů je nutné realizovat postupně, z důvodu omezených možností umístění klientů do náhradního ubytování a zároveň v co nejkratším termínu bez přerušení prací, vyjma nezbytných technologických přestávek.

*(Příklad: 2 dvoulůžkové pokoje se začnou opravovat 10. 6. 2019 a dokončeny budou 15. 6. 2019. Potom dojde ke stavebním opravám pokojů v délce cca 2 týdnů. Poté je nutná přestávka cca 1-2 týdny z důvodu úklidu, zařízení pokojů, nastěhování klientů, vystěhování klientů z dalšího pokoje, vyklizení, příprava atd. Práce na dalším pokoji tedy mohou začít až cca 10. 7. 2019). **Dohoda nutná!!!***

1. Oprava pokoje č. 36 – rozměry pokoje š,d,v, - 330 x 500 x 320cm. (3 lůžka)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, stropních ventilátorů, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

2. Oprava pokoje č. 37 – rozměry pokoje š, d, v, - 725 x 500 x 320cm. (5 lůžek)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, stropních ventilátorů, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

3. Oprava pokoje č. 38 – rozměry pokoje š, d, v, - 400 x 500 x 320cm. (2 lůžka)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, stropních ventilátorů, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

4. Oprava pokoje č. 39 – rozměry pokoje š, d, v, - 290 x 500 x 320cm. (2 lůžka)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, stropních ventilátorů, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

5. Oprava chodby II.NP – rozměry š, d, v, - 300 x 1 900 x 320cm.

Oprava elektroinstalace chodby – natažení přívodů světelného, zásuvkového obvodu a nouzového osvětlení do rozvodných krabic jednotlivých pokojů z rozvaděče ve vestibulu II.NP. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a nouzového osvětlení. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

*Oprava chodby musí probíhat za plného provozu a v co nejkratší době. Musí zůstat přístupné pokoje, koupelna a WC, tzn. bezbariérový přístup do těchto prostor. Přepojování starých rozvodů na nové rozvody musí probíhat postupně, aby byla dodávka el. energie do pokojů přerušena na minimální dobu. **Dohoda nutná!!!***

6. Oprava chodby I.NP – rozměry š, d, v, - 300 x 1 900 x 320cm.

Oprava elektroinstalace chodby – natažení přívodů světelného, zásuvkového obvodu a nouzového osvětlení do rozvodných krabic jednotlivých pokojů z rozvaděče ve vestibulu II.NP. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a nouzového osvětlení. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

*Oprava chodby musí probíhat za plného provozu a v co nejkratší době. Musí zůstat přístupné pokoje, koupelna a WC, tzn. bezbariérový přístup do těchto prostor. Přepojování starých rozvodů na nové rozvody musí probíhat postupně, aby byla dodávka el. energie do pokojů přerušena na minimální dobu. **Dohoda nutná!!!***

7. Oprava chodby v suterénu – rozměry š, d, v, - 300 x 2 000 x 320cm.

Oprava elektroinstalace chodby – natažení přívodů světelného, zásuvkového obvodu a nouzového osvětlení do rozvodných krabic jednotlivých místností z hlavního rozvaděče. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a nouzového osvětlení. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Poté dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu. Montáž a instalace nového rozvaděče včetně osazení nových jistících přístrojů. Montáž a instalace odsávacího ventilátoru se spínacími hodinami do prostoru skladu úklidu. Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

Oprava chodby musí probíhat za plného provozu a v co nejkratší době. Musí zůstat přístupné kancelář, šatny, sklady, koupelny a WC. Přepojování starých rozvodů na nové rozvody musí probíhat postupně, aby byla dodávka el. energie do těchto místností přerušena na minimální dobu.
Dohoda nutná!!!

8. Oprava chodby vedlejší vchod – rozměry 340 x 200 x 360cm.

Oprava elektroinstalace chodby – natažení přívodů světelného obvodu a nouzového osvětlení do rozvodných krabic z hlavního rozvaděče. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, vypínačů a nouzového osvětlení. Zasekání elektr. rozvodů pro ovládání elektrických automatických dveří. Dodávka a montáž osv. tělesa s čidlem pohybu nad dveřmi zvenku. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Po zednických opravách dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, vypínače apod.). Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

9. Oprava přívodu do II. NP

Natažení nových přívodních vodičů Cu 10mm² z rozvaděče ve vestibulu I. NP do rozvaděče v II. NP v délce cca 15m. Přesné určení typu vodičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník