

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
na základě výběrového řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů*

I.

SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Objednatel/Zadavatel | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |
| se sídlem: | U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany |
| zastoupená: | Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, ředitelkou |
| IČ: | 42727227 |

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

- | | |
|--|--|
| 2. Zhotovitel: | Kaiser & spol. CZ s.r.o. |
| se sídlem: | Praha - Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00 |
| zastoupená: | Karlem Kaiserem, jednatelem |
| Společnost vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16861 | |
| IČ: | 475 36 161 |
| DIČ: | CZ47536161 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| č. účtu: | 43-6242610247/0100 |

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – zakázky:

Název: „**Rekonstrukce 4 osobních a 1 nákladního výtahu**“

Místo plnění: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb, U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Předmět plnění:

Předmětem plnění je rekonstrukce 4 osobních výtahů a 1 nákladního výtahu v Domově Sedlčany, které jsou v havarijním stavu podle inspekčních zpráv č. 563/11/6.1-VZ, 559/14/6.1-VZ, 568/14/6.1-VZ, 560/14/6.1-VZ. Specifikace plnění je na základě projektové dokumentace a vyplněného položkového rozpočtu. Jako podklad výměny výtahů bylo provedeno přeměření výtahových šachet a strojoven. Udržovací práce s výměnou technologie výtahu se napojení na infrastrukturu nedotýkají.

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení podle zadání zakázky zavazuje se je převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v rozsahu a provedení podle zadání zakázky a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování neb jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení neb provádění této Smlouvy, nebo
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

IV. TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení realizace: do 30. 11. 2016
2. Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít od zhotovitele staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do sedmi dnů od podpisu smlouvy.
3. Oprávněnými zástupci objednatele ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
Mgr. Zdeněk Hrstka, tel.: 601 388 187, email: zdenek.hrstka@domovsedlcany.cz

ve věcech smluvních:

Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, ředitelka

tel.: 318 841 811; 601 555 344, email: jaroslava.kocikova@domovsedlcany.cz

Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických jsou:

Ing. Alois Řehák, tel.: 603 510 749, e-mail: kspol.cz@seznam.cz

ve věcech smluvních:

Karel Kaiser, jednatel

tel.: 724 947 519, e-mail: kspol.cz@seznam.cz

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

V. CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu v celkové výši

Cena bez DPH	3 446 994,-- Kč
DPH 15 %	517 049,10 Kč
Cena včetně DPH	3 964 050,-- Kč

2. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je cenová nabídka zpracovaná zhotovitelem.
- 3.. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

VI. PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy
2. Realizovaná zakázka bude zadavatelem uhrazena zhotoviteli na základě dílčích faktur a to takto:
1. faktura bude vystavena k datu 30. 10. 2016 a **2. faktura konečná** bude vystavena po řádném dokončení a předání díla objednateli. Faktury budou vystavené dle předmětu plnění a budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. Bude v nich uveden název akce „Rekonstrukce 4 osobních a 1 nákladního výtahu“ a číslo smlouvy zadavatele.
3. Faktury budou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli za předpokladu, že budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavených faktur. Pokud faktury nebudou vystavené v souladu s platebními podmínkami nebo nebudou splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn faktury dodavateli vrátit. Vrácením pozbývají faktury splatnost.
4. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VII. KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO, SANKCE

1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku za dílo 24 měsíců, na technologické části díla, poskytuje záruku uvedenou výrobcem. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma účastníky smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
- 2.1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 500,- ze sjednané celkové ceny díla za každý skutečný den prodlení,
- 2.2. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy c souladu s právními předpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Sedlčanech 24.9.2016

za objednatele:

.....
Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA
ředitelka Domova Sedlčany



Poskytovatel sociálních služeb

Domov Sedlčany
U Kulturního domu 746
264 01 Sedlčany
tel.: 318 841 811
info@domovsedlcany.cz
IČO: 42727227
DIČ: CZ42727227 ①

V Praze 26.9.2016

za zhotovitele:

Kaiser & spol.CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČ: 475 36 161 DIČ: CZ47536161
tel.: 606 152 496, kspol.info@seznam.cz

.....
Karel Kaiser, jednatel
Kaiser & spol. CZ s.r.o.

Objednatel Domov Sedlčany, U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Zhotovitel :

Datum :

NABÍDKOVÁ CENA

Stavba Výměna výtahů v budovách Domova Sedlčany,
U Kulturního domu 746, Sedlčany

F5 TABULKA SUMARIZACE NÁKLADŮ

Položka	Název	Smluvní cena	DPH 15%	Cena celkem
F1	Pavilon 1 Dvojice osobních výtahů	1 475 990,00	221398,50	1 697 388,50
F2	Pavilon 2 Pravý osobní výtah	737 995,00	110699,25	848 694,25
F3	Pavilon 3 Pravý osobní výtah	737 995,00	110699,25	848 694,25
F4	Pavilon 2 Nákladní výtah	495 014,00	74252,10	569 266,10
SMLUVNÍ CENA		3 446 994,00		
DPH - snížená sazba 15%			517 049,10	
Celková cena včetně DPH				3964043,1

Zpracoval :

Kaiser & spol.CZ s.r.o.

nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČ: 47536161 DIČ: CZ47536161
tel.: 606 152 496, kspol.info@seznam.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	F1	Rekonstrukce výtahů Sedlčany	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
F1	Pavilon 1 - dvojice osobních výtahů		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Domov Sedlčany, U Kulturního domu 746, Sedlčany			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (jeden výtah)				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	47 057	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	13 082	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	612 079	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	16 805
ZRN celkem		672 218	Zařízení staveniště	23 528
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	13 444
ZRN+HZS		672 218	Ostatní náklady neuvedené	12 000
ZRN+ost.náklady+HZS		737 995	Ostatní náklady celkem	65 777
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: <i>Kaiser & spol.CZ s.r.o.</i> rám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 IČ: 475 36 161 DIČ: CZ47536161 tel.: 606 152 496, kspol.info@seznam.cz		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			737 995 Kč
Zákl-dvojice výtahů	15,0 %			1 475 990 Kč
DPH-snížená sazba	15,0 %			221 398,50 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 697 388,50 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet : F1
Objekt :	F1 Pavilon 1 - dvojice osobních výtahů	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	9 100	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	30 881	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 403	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	374	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	708	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 422	0	0	0
783 Nátěry	0	1 277	0	0	0
784 Malby	0	9 383	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	34 104	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	577 975	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 591	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 057	13 082	0	612 079	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	672 218	0
Oborová přírážka	0	0,0	672 218	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	672 218	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	672 218	16 805
Zařízení staveniště	0	3,5	672 218	23 528
Provoz investora	0	0,0	672 218	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	672 218	13 444
Ostatní náklady neuvedené - MĚŘENÍ HLUKU				12 000
Rezerva rozpočtu	0	0,0	672 218	0
CELKEM VRN				65 777

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet: F1
Objekt :	F1 Pavilon 1 - dvojice osobních výtahů	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,00	295,00	885,00
		Drobné opravy degradované omítky šachty (otlučení, jádro, štuk):				
		odhad		3,00		
2	612425931R00	Doplnění omítky vápenné vnitřního ostění - štukové	m2	17,76	394,00	6 997,44
		(1,3+2*2,125)*0,2*2*8		17,76		
3	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky - nalepení plast.L30/30	ks	20,00	48,30	966,00
		8*2,5		20,00		
4	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	3,00	83,90	251,70
		Vyčištění prohlubně:				
		1,5*2,0		3,00		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						9 100,14
Díl: 64		Výplně otvorů				
5		Příčka SDK oboustranná	m2	34,92	807,60	28 201,39
		(19,355+0,900+3,025)*1,5		34,92		
6	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	42,80	62,60	2 679,28
		(1,1+2*2,125)*8		42,80		
Celkem za 64 Výplně otvorů						30 880,67
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,28	145,70	623,60
		(1,1+2*2,125)*0,1*8		4,28		
8	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří	kus	8,00	27,40	219,20
9	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	16,00	160,00	2 560,00
		1,0*2,0*8		16,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						3 402,80
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,00	46,80	374,40
Celkem za 97 Prorážení otvorů						374,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,98	722,50	708,05
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						708,05
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
12	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm	m	6,40	158,70	1 015,68
		8*0,4*2		6,40		
13	59764242	Doplnění dlažby Taurus	m2	2,40	586,00	1 406,40
		8*1,0*0,3		2,40		
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 422,08
Díl: 783		Nátěry				
14	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	9,06	141,00	1 277,46
		Nový nátěr betonového dna prohlubně a soklu 10cm:				
		3,0+(1,5+2,0)*2*0,1		3,70		
		Nový nátěr betonové podlahy strojovny:				
		1,7*3,15		5,36		
Celkem za 783 Nátěry						1 277,46
Díl: 784		Malby				
15	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	165,48	10,60	1 754,09
		Výmalba ostění				
		0,6*8*(2*2,14+1,05)*0,35		8,95		
		Nová malba šachty:				
		(2*2,0+1,5)*23,28-8*2,3		109,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet: F1
Objekt :	F1 Pavilon 1 - dvojice osobních výtahů	Rekonstrukce výtahů Sedlčany


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Malba SDK				
		23,28*1,5		34,92		
		Nová malba strojovny:				
		(2,1+1,7)*3,15		11,97		
16	784195412R00	Malba tekutá, 2 x na omítky	m2	165,48	34,80	5 758,70
17	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	165,48	11,30	1 869,92
	Celkem za	784 Malby				9 382,72
Díl:	M21	Elektromontáže				
18	210 00	D+M ovládacích kabelů v lištách a stop tlačítka v prohlubni	m	56,00	282,70	15 831,20
19	210 00	D+M zásuvky v prohlubni a osvětlení šachty-lištový rozvod,zásuvka,zářivky,přepínače	m	48,00	300,50	14 424,00
20	210 00	Strojovna-doplnění osvětlení strojovny(2 zářivky),doplnění zámku hlav.vypínače	kpl	1,00	3 849,00	3 849,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				34 104,20
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
21	330 00	Demontáž výtahové kabiny	kpl	1,00	12 150,00	12 150,00
22	330 00	Dodávka nových komponentů technologie	kpl	1,00	435 000,00	435 000,00
23	330 00	Montáž nových komponentů (kabina)	kpl	1,00	64 000,00	64 000,00
24	330 00	D+M žebříku pro přístup do prohlubně	kpl	1,00	3 240,00	3 240,00
25	330 00	D+M automatických šachet.dveří 1100/2000 s PO-EW30	kpl	8,00	6 480,00	51 840,00
26	330 00	Montážní zkouška	kpl	1,00	10 125,00	10 125,00
27	330 00	Dokumentace komponentů opravy	kpl	1,00	1 620,00	1 620,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				577 975,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,67	361,70	242,34
29	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,36	172,50	924,60
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	139,30	93,33
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,53	12,30	670,74
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	169,50	113,57
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,48	21,30	244,53
34	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,67	81,00	54,27
35	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,67	8,90	5,96
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	360,00	241,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 590,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	F2	Rekonstrukce výtahů Sedlčany	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
F2	Pavilon 2 - osobní výtah		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Domov Sedlčany, U Kulturního domu 746, Sedlčany			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	47 057	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	13 082	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	612 079	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	16 805
ZRN celkem	672 218	Zařízení staveniště	23 528
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	13 444
ZRN+HZS	672 218	Ostatní náklady neuvedené	12 000
ZRN+ost.náklady+HZS	737 995	Ostatní náklady celkem	65 777

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :  Kaiser & spol.CZ s.r.o. nám. 14, října 1307/2, 150 00 Praha 5 IČ: 475 36 161 DIČ: CZ47536161 tel.: 606 152 496, kspol.info@seznam.cz	Podpis:

Základ pro DPH	15,0 %	737 995 Kč
DPH-snížená sazba	15,0 %	110 699,25 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		848 694,25 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet : F2
Objekt :	F2 Pavilon 2 - osobní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	9 100	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	30 881	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 403	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	374	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	708	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 422	0	0	0
783 Nátěry	0	1 277	0	0	0
784 Malby	0	9 383	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	34 104	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	577 975	0
D96 Přesuny sutí a vycouraných hmot	2 591	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 057	13 082	0	612 079	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	672 218	0
Oborová přírážka	0	0,0	672 218	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	672 218	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	672 218	16 805
Zařízení staveniště	0	3,5	672 218	23 528
Provoz investora	0	0,0	672 218	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	672 218	13 444
Ostatní náklady neuvedené - MĚŘENÍ HLUKU				12 000
Rezerva rozpočtu	0	0,0	672 218	0
CELKEM VRN				65 777

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet: F2
Objekt :	F2 Pavilon 2 - osobní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,00	295,00	885,00
		Drobné opravy degradované omítky šachty(otlučení,jádro,štuk): odhad		3,00		
2	612425931R00	Doplnění omítky vápenné vnitřního ostění - štukové (1,3+2*2,125)*0,2*2*8	m2	17,76	394,00	6 997,44
				17,76		
3	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky - nalepení plast.L30/30 8*2,5	ks	20,00	48,30	966,00
				20,00		
4	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Vyčištění prohlubně: 1,5*2,0	m2	3,00	83,90	251,70
				3,00		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						9 100,14
Díl: 64						
Výplně otvorů						
5		Příčka SDK oboustranná (19,355+0,900+3,025)*1,5	m2	34,92	807,60	28 201,39
				34,92		
6	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou (1,1+2*2,125)*8	m	42,80	62,60	2 679,28
				42,80		
Celkem za 64 Výplně otvorů						30 880,67
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
7	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC (1,1+2*2,125)*0,1*8	m2	4,28	145,70	623,60
				4,28		
8	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří	kus	8,00	27,40	219,20
9	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní 1,0*2,0*8	m2	16,00	160,00	2 560,00
				16,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						3 402,80
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,00	46,80	374,40
Celkem za 97 Prorážení otvorů						374,40
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
11	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,98	722,50	708,05
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						708,05
Díl: 771						
Podlahy z dlaždic a obklady						
12	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm 8*0,4*2	m	6,40	158,70	1 015,68
				6,40		
13	59764242	Doplnění dlažby Taurus 8*1,0*0,3	m2	2,40	586,00	1 406,40
				2,40		
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 422,08
Díl: 783						
Nátěry						
14	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email Nový nátěr betonového dna prohlubně a soklu 10cm: 3,0+(1,5+2,0)*2*0,1 Nový nátěr betonové podlahy strojovny: 1,7*3,15	m2	9,06	141,00	1 277,46
				3,70		
				5,36		
Celkem za 783 Nátěry						1 277,46
Díl: 784						
Malby						
15	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x Výmalba ostění 0,6*8*(2*2,14+1,05)*0,35 Nová malba šachty: (2*2,0+1,5)*23,28-8*2,3	m2	165,48	10,60	1 754,09
				8,95		
				109,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet: F2
Objekt :	F2 Pavilon 2 - osobní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Malba SDK				
		23,28*1,5		34,92		
		Nová malba strojovny:				
		(2,1+1,7)*3,15		11,97		
16	784195412R00	Malba tekutá, 2 x na omítky	m2	165,48	34,80	5 758,70
17	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	165,48	11,30	1 869,92
Celkem za		784 Malby				9 382,72
Díl:	M21	Elektromontáže				
18	210 00	D+M ovládacích kabelů v lištách a stop tlačítka v prohlubni	m	56,00	282,70	15 831,20
19	210 00	D+M zásuvky v prohlubni a osvětlení šachty-lištový rozvod,zásuvka,zářivky,přepínače	m	48,00	300,50	14 424,00
20	210 00	Strojovna-doplnění osvětlení strojovny(2 zářivky),doplnění zámku hlav.vypínače	kpl	1,00	3 849,00	3 849,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				34 104,20
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
21	330 00	Demontáž výtahové kabiny	kpl	1,00	12 150,00	12 150,00
22	330 00	Dodávka nových komponentů technologie	kpl	1,00	435 000,00	435 000,00
23	330 00	Montáž nových komponentů (kabina)	kpl	1,00	64 000,00	64 000,00
24	330 00	D+M žebříku pro přístup do prohlubně	kpl	1,00	3 240,00	3 240,00
25	330 00	D+M automatických šachet.dveří 1100/2000 s PO-EW30	kpl	8,00	6 480,00	51 840,00
26	330 00	Montážní zkouška	kpl	1,00	10 125,00	10 125,00
27	330 00	Dokumentace komponentů opravy	kpl	1,00	1 620,00	1 620,00
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				577 975,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,67	361,70	242,34
29	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,36	172,50	924,60
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	139,30	93,33
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,53	12,30	670,74
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	169,50	113,57
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,48	21,30	244,53
34	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,67	81,00	54,27
35	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,67	8,90	5,96
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	360,00	241,20
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 590,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	F3	Rekonstrukce výtahů Sedlčany	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
F3	Pavilon 3 - osobní výtah		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Domov Sedlčany, U Kulturního domu 746, Sedlčany			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	47 057	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	13 082	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	612 079	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	16 805
	ZRN celkem	672 218	Zařízení staveniště	23 528
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	13 444
	ZRN+HZS	672 218	Ostatní náklady neuvedené	12 000
	ZRN+ost.náklady+HZS	737 995	Ostatní náklady celkem	65 777

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 Kaiser & spol.CZ s.r.o. nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 Č: 475 36 161 DIČ: CZ47536161 tel.: 606 152 496, kspol.info@seznam.cz	

Základ pro DPH	15,0 %	737 995 Kč
DPH-snížená sazba	15,0 %	110 699,25 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		848 684,25 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet : F3
Objekt :	F3 Pavilon 3 - osobní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	9 100	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	30 881	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 403	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	374	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	708	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 422	0	0	0
783 Nátěry	0	1 277	0	0	0
784 Malby	0	9 383	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	34 104	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	577 975	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 591	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 057	13 082	0	612 079	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	672 218	0
Oborová přírážka	0	0,0	672 218	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	672 218	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	672 218	16 805
Zařízení staveniště	0	3,5	672 218	23 528
Provoz investora	0	0,0	672 218	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	672 218	13 444
Ostatní náklady neuvedené - MĚŘENÍ HLUKU				12 000
Rezerva rozpočtu	0	0,0	672 218	0
CELKEM VRN				65 777

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet: F3
Objekt :	F3 Pavilon 3 - osobní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	3,00	295,00	885,00
		<i>Drobné opravy degradované omítky šachty(otlučení,jádro,štuk):</i>				
		<i>odhad</i>		3,00		
2	612425931R00	Doplnění omítky vápenné vnitřního ostění - štukové	m2	17,76	394,00	6 997,44
		<i>(1,3+2*2,125)*0,2*2*8</i>		17,76		
3	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky - nalepení plast.L30/30	ks	20,00	48,30	966,00
		<i>8*2,5</i>		20,00		
4	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	3,00	83,90	251,70
		<i>Vyčištění prohlubně:</i>				
		<i>1,5*2,0</i>		3,00		
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						9 100,14
Díl: 64						
Výplně otvorů						
5		Příčka SDK oboustranná	m2	34,92	807,60	28 201,39
		<i>(19,355+0,900+3,025)*1,5</i>		34,92		
6	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	42,80	62,60	2 679,28
		<i>(1,1+2*2,125)*8</i>		42,80		
Celkem za 64 Výplně otvorů						30 880,67
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
7	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,28	145,70	623,60
		<i>(1,1+2*2,125)*0,1*8</i>		4,28		
8	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří	kus	8,00	27,40	219,20
9	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	16,00	160,00	2 560,00
		<i>1,0*2,0*8</i>		16,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						3 402,80
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,00	46,80	374,40
Celkem za 97 Prorážení otvorů						374,40
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
11	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,98	722,50	708,05
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						708,05
Díl: 771						
Podlahy z dlaždic a obklady						
12	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm	m	6,40	158,70	1 015,68
		<i>8*0,4*2</i>		6,40		
13	59764242	Doplnění dlažby Taurus	m2	2,40	586,00	1 406,40
		<i>8*1,0*0,3</i>		2,40		
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						2 422,08
Díl: 783						
Nátěry						
14	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email	m2	9,06	141,00	1 277,46
		<i>Nový nátěr betonového dna prohlubně a soklu 10cm:</i>				
		<i>3,0+(1,5+2,0)*2*0,1</i>		3,70		
		<i>Nový nátěr betonové podlahy strojovny:</i>				
		<i>1,7*3,15</i>		5,36		
Celkem za 783 Nátěry						1 277,46
Díl: 784						
Malby						
15	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	165,48	10,60	1 754,09
		<i>Výmalba ostění</i>				
		<i>0,6*8*(2*2,14+1,05)*0,35</i>		8,95		
		<i>Nová malba šachty:</i>				
		<i>(2*2,0+1,5)*23,28-8*2,3</i>		109,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet: F3
Objekt :	F3 Pavilon 3 - osobní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Malba SDK 23,28*1,5		34,92		
		Nová malba strojovny: (2,1+1,7)*3,15		11,97		
16	784195412R00	Malba tekutá, 2 x na omítky	m2	165,48	34,80	5 758,70
17	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	165,48	11,30	1 869,92
	Celkem za	784 Malby				9 382,72
Díl:	M21	Elektromontáže				
18	210 00	D+M ovládacích kabelů v lištách a stop tlačítka v prohlubni	m	56,00	282,70	15 831,20
19	210 00	D+M zásuvky v prohlubni a osvětlení šachty-lištový rozvod,zásuvka,zářivky,přepínače	m	48,00	300,50	14 424,00
20	210 00	Strojovna-doplnění osvětlení strojovny(2 zářivky),doplnění zámku hlav.vypínače	kpl	1,00	3 849,00	3 849,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				34 104,20
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
21	330 00	Demontáž výtahové kabiny	kpl	1,00	12 150,00	12 150,00
22	330 00	Dodávka nových komponentů technologie	kpl	1,00	435 000,00	435 000,00
23	330 00	Montáž nových komponentů (kabina)	kpl	1,00	64 000,00	64 000,00
24	330 00	D+M žebříku pro přístup do prohlubně	kpl	1,00	3 240,00	3 240,00
25	330 00	D+M automatických šachet.dveří 1100/2000 s PO-EW30	kpl	8,00	6 480,00	51 840,00
26	330 00	Montážní zkouška	kpl	1,00	10 125,00	10 125,00
27	330 00	Dokumentace komponentů opravy	kpl	1,00	1 620,00	1 620,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				577 975,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,67	361,70	242,34
29	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	5,36	172,50	924,60
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	139,30	93,33
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,53	12,30	670,74
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	169,50	113,57
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,48	21,30	244,53
34	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,67	81,00	54,27
35	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,67	8,90	5,96
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	360,00	241,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 590,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	F4	Rekonstrukce výtahů Sedlčany	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
F4	Pavilon 2 - nákladní výtah		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Domov Sedlčany			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	37 735	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 506	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	420 390	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	11 566
ZRN	celkem	462 630	Zařízení staveniště	11 566
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	9 253
ZRN+HZS		462 630	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		495 014	Ostatní náklady celkem	32 384

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Kaiser & spol.CZ s.r.o. nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 IČ: 475 36 161 DIČ: CZ47536161 tel.: 606 152 496, kspol.info@seznam.cz	
Základ pro DPH	15,0 %		495 014 Kč
DPH	15,0 %		74 252,10 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			569 266,10 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet : F4
Objekt :	F4 Pavilon 2 - nákladní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 734	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	8 344	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 774	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 369	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	496	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	802	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 853	0	0	0
783 Nátěry	0	1 723	0	0	0
784 Malby	0	930	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	11 928	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	408 462	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 216	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 735	4 506	0	420 390	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	462 630	0
Oborová přírážka	0	0,0	462 630	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	462 630	0
Mimostaveništní doprava	0	2,5	462 630	11 566
Zařízení staveniště	0	2,5	462 630	11 566
Provoz investora	0	0,0	462 630	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	462 630	9 253
Rezerva rozpočtu	0	0,0	462 630	0
CELKEM VRN				32 384

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet: F4
Objekt :	F4 Pavilon 2 - nákladní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340235211R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	8,00	59,80	478,40
		Zapletování otvoru přířezem tvárnice YTONG:		8,00		
		8				
2	300 00	Výroba, dodávka a montáž trojnožky pro nosník	kpl	8,00	1 782,00	14 256,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				14 734,40
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	8,00	90,00	720,00
4	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	10,00	289,20	2 892,00
		Drobné opravy degradované omítky šachty(otlučení,jádro,štuk):		10,00		
		10				
5	612425931R00	Doplnění omítky vápenné vnitřního ostění - štukové	m2	8,85	393,00	3 478,05
		(1,28+2*2,125)*0,2*8		8,85		
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky - nalepení plast.L30/30	m	20,00	48,30	966,00
		8*2,5		20,00		
7	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	2,00	143,80	287,60
		Úprava povrchu perlínkou do lepidla + štuk:		2,00		
		0,5*0,5*8				
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				8 343,65
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	44,24	62,70	2 773,85
		(1,28+2*2,125)*8		44,24		
Celkem za		64 Výplně otvorů				2 773,85
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,42	75,50	333,71
		(1,28+2*2,125)*0,1*8		4,42		
10	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	8,00	27,40	219,20
11	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	17,60	160,00	2 816,00
		1,1*2,0*8		17,60		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				3 368,91
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdvia cihelného	kus	8,00	29,70	237,60
		Vybourání skříňky ovladače 100/200:		8,00		
		8				
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,00	51,60	258,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				495,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,11	722,50	801,98
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				801,98
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
16	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm	m	6,40	72,40	463,36
		8*0,4*2		6,40		
17	59764242	Dlažba Taurus Granit matná sokl s pozlábekem 20x9	kus	38,40	36,20	1 390,08
		8*0,4*2*5*1,2		38,40		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 853,44
Díl: 783		Nátěry				
18	783821930R00	Údržba, nátěr synt. omítek 2x + 1x email + 1x tmel	m2	6,43	268,00	1 722,76
		Nátěr ostění do 1,5m (část stanic)		6,43		
		0,4*8*(2*2,14+1,3)*0,36				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce výtahů Domov Sedlčany	Rozpočet: F4
Objekt :	F4 Pavilon 2 - nákladní výtah	Rekonstrukce výtahů Sedlčany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				1 722,76
	Díl: 784	Malby				
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x Výmalba ostění 0,6*8*(2*2,14+1,3)*0,35	m2	9,37	11,30	105,88
21	784195412R00	Malba tekutá, 2 x na omítky	m2	18,74	38,40	719,62
22	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	9,37	11,10	104,01
	Celkem za	784 Malby				929,50
	Díl: M21	Elektromontáže				
24	210 00	D+M ovládacích kabelů v lištách a stop tlačítka v prohlubni	m	56,00	202,10	11 317,60
25	210 00	Strojovna-doplnění zámku hlav.vypínače	kpl	1,00	610,00	610,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 927,60
	Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
26	330 00	Demontáž kabiny výtahu	kpl	1,00	12 150,00	12 150,00
27	330 00	Dodávka nových komponentů technologie	kpl	1,00	241 380,00	222 600,00
28	330 00	Montáž nových komponentů	kpl	1,00	68 000,00	63 000,00
29	330 00	D+M žebříku pro přístup do prohlubně	kpl	1,00	2 632,00	2 632,00
30	330 00	D+M automatických šachet.dveří 1100/2000 s PO-EW30	kpl	8,00	12 000,00	96 000,00
31	330 00	Montážní zkouška	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
32	330 00	Dokumentace komponentů opravy	kpl	1,00	1 600,00	1 580,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				408 462,00
	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,87	361,70	1 038,11
34	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	17,22	172,50	2 970,53
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,87	139,30	399,80
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,53	12,30	670,74
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,87	169,50	486,48
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,48	21,30	244,53
39	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,87	81,00	232,48
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,87	8,90	25,54
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,87	400,00	1 148,03
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 216,24