

BUDOU PROVEDENY ZEJMENA NÁSLEDUJÍCÍ PRÁCE:

POLOŽENÍ NOVÉHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ S1
OPRAVA ATKY-BALUSTRÁDY PLOCHÉ STŘECHY - OMÍTKA, VYSPRAVENÍ ZDIVA

ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍRSKÝCH VÝROBKŮ
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KRYTIN PREJZŮ, VČETNĚ LAŤOVÁNÍ
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMINOVÝCH LÁVEK
OPRAVA POŠKOZENÝCH PRVKŮ KROVU
OŠETŘENÍ KROVU NÁTEREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HMYZU


NOVÉ LAŤOVÁNÍ, NOVÁ KRYTINA Z PREJZŮ (TVAROVĚ SHODNĚ SE STÁVAJÍCÍMI)
OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KAMINŮ - NOVÉ KAMINOVÉ ŘÍMSY, OPRAVA ZDIVA A SPÁROVÁNÍ

NOVÉ DVĚŘE PRO VSTUP NA STŘECHU
NOVÉ STŘEŠNÍ VÝLEZY
NOVÉ KLEMPÍRSKÉ ATYPICKÉ PRVKY VŠE Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,7 mm
(OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, ATKY, ŽLABY, SVODY, ÚŽLABÍ, OPLECHOVÁNÍ KAMINŮ A STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ)



OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY - SANACE POŠKOZENÉHO BETONU, OPRAVA OMÍTKY
AŽ PO SPODNÍ LIC ŘÍMSY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ HROMOSVODU NA STŘEŠE
NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODU

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



NAVRHL		ZPRACOVAL	SCHVÁLIL	HM ATELIER s.r.o. Polepská 867 280 02 KOLÍN 4 IČO 275 90 062 tel.: 321 727 639 email: info@hm-atelier.cz
ING. JAN SLADKÝ		ING. JAN SLADKÝ	ING. ARCH. MILAN HELLER	
INVESTOR	Regionální muzeum v Kolíně, p. o., Brandlova 35, Kolín, 280 02			
STAVBA	OPRAVA STŘECHY A ATKY TZV. PROKÚPKOVA DOMU V KOUŘIMI"			
DRUH VÝKRESU	STŘECHA - PŮDORYS, ŘEZY			
MĚŘÍTKO	Č.KOPIE	ARCHIVNÍ ČÍSLO	FORMÁT	8A4
M 1:100		16012 - D1.1-01	DATUM	02/2017
			STUPEŇ PD	DPS