

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0**Objekt:** SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2**Rozpočet:** SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9						
1	01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 1750,967 m3 x 2,0 t/m3 = 3501,934 t vybourání 15,975 m3 x 2,0 t/m3 = 31,950 t CELKEM 3533,884 t	T	3 533,884		
2	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 8 m3 zemina z čištění příkopů - 100 m x 0,2 m2 = 20 m3 odkopávky - 4575,089 m3 výkop rýhy pro trativod - 0,5*0,5 m x 210 m = 52,5 m3 výkop rýhy š do 2m - 34,750 m3 výkop jámy - 5,07 m3 CELKEM 4695,409 m3	M3	4 695,409		
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 22,039 m3 x 2,4 t/m3 = 52,894 t vybouraný podklad z kameniva 815,975 m3 x 1,8 t/m3 = 1468,756 t vybourané kamenné konstrukce na MC 1,2 m3 x 2,2 t/m3 = 2,640 t CELKEM 1524,289 t	T	1 524,289		
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítí	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
7	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000		
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000		
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9						
1	Zemní práce - CPV 45112000-5						
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	16,000		
11	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 5,827 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 2537 m x 0,1 m x 0,04 m = 10,148 m3 CELKEM 15,975 m3	M3	15,975		
12	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM 10 m2 x 0,06 m =0,6 m3	M3	0,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 1. část - 540,816 m3 2. část - 275,159 m3 CELKEM 815,975 m3	M3	815,975		
14	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 90 - 100 mm, druhotné frézování tl. 60 mm Část 1 - 7833,289 m2 x 0,09 m = 704,996 m3 Část 2 - 9754,712 m2 x 0,1 m = 975,471 m3 Druhotné frézování část 2 - 1174,993 m2 x 0,06 m = 70,50 m3 CELKEM 1750,97 m3	M3	1 750,970		
15	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE lokální frézování širokých trhlin odhad dle diagnostiky 350 m	M	350,000		
16	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm Část 1 - 7210,17 m2 x 0,1 m = 721,02 m3 Část 2 - 2803,68 m2 x 0,1 m = 280,37 m3 Celkem - 10013,85 m2 x 0,1 m = 1001,39 m3 CELKEM 1001,39 m3	M3	1 001,390		
17	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování Část 1 - 3267,85 m3 Část 2 - 1301,89 m3 Celkem - 4569,74 m3	M3	4 575,089		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Propustky Celkem - 5,35 m3 CELKEM 4575,089 m3				
18	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 1001,385 m3 Zásyp - 35,900 m3 Krajnice - 204,580 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 148,778 m3 CELKEM 1390,642 m3	M3	1 390,642		
19	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M okružní křižovatka - 100 m	M	100,000		
20	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	8,000		
21	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vtoková jámka 2 x 1,3 x 1,3 x 1,5 m = 5,07 m3	M3	5,070		
22	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy - 32,0 m3 Propustky - 2,75 m3 CELKEM 34,75 m3	M3	34,750		
23	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 2 x 14 m CELKEM 28 m	M	28,000		
24	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 527,129		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace pláň - 1.část				
25	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Odkopávky - 4607,089 m3 Hloubení jam - 5,07 m3 Hloubení rýh - 34,75 m3 Ornice - 1001,39 m3 CELKEM 5808,755 m3	M3	5 648,299		
26	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	204,580		
27	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky - 4,5 m3 sjezdy - 28,4 m3 jímky - 3,0 m3 CELKEM 35,9 m3	M3	35,900		
28	18110		ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	13 163,442		
29	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm Část 1 - 7204,70 m2 Část 2 - 2806,56 m2 Celkem - 10011,26 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 10013,847 m2 - 10011,258 m2 = 2,589 m2 CELKEM 10013,847 m3	M2	10 013,847		
30	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	1 014,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce - CPV 45112000-5				
2			Základy - CPV 45232452-5				
31	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM včetně zemních prací	M	210,000		
32	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Netkaná geotextilie 200 g/m2 - na pláň (parapláň)	M2	8 638,750		
33	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 527,129		
34	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE tканá geotextilie, pevnost v tahu min. 50 kN/m	M2	4 355,000		
2			Základy - CPV 45232452-5				
4			Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				
35	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 58 m2 x 0,2 m = 11,6 m3 propustky - 6 m2 x 0,2 m = 1,2 m3 CELKEM 12,8 m3	M3	12,800		
4			Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1				
5			Komunikace - CPV 45233140-2				
36	56213		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	7 370,623		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			směs z kameniva stmelená cementem SC C8/10 tl. 120 mm				
37	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nepevněných polních cest CELKEM 43,76 m2	M2	43,760		
38	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 80 m2	M2	80,000		
39	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM konstrukce vozovky v rozšířené krajnici Část 1 - 6397,777 m2 Část 2 - 2532,150 m2 Celkem - 8929,927 m2 CELKEM 8929,93 m2	M2	8 929,927		
40	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 80 m2 rozjezdy cest - 43,095 m2 CELKEM 123,095 m2	M2	123,095		
41	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přidavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 7242,75 m2	M2	7 242,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 340,066		
43	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 273,509		
44	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	38 698,755		
45	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	19 159,990		
46	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	19 538,760		
47	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM druhotné vyplnění po odfrézování - 2.část	M2	1 174,993		
48	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	13 273,510		
49	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Žulová kostka D16 do betonového lože	M2	46,111		
50	582601		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE doplnění chodníku nad propustkem	M2	10,000		
51	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	2 684,000		
5	Komunikace - CPV 45233140-2						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
 Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
 Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7						
52	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	2,500		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7						
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						
53	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ propustek km 4,803 - vtok - 6 m propustek km 3,400 - výtok - 3 m	M	9,000		
54	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM propustek 4,643 - 5 m propustek 4,803 - 5,3 m	M	10,300		
55	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění náběhů stávajících svodidel pro napojení nových	M	10,000		
56	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	120,000		
57	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 139 ks Z 11c, Z 11d - 8 ks CELKEM 147 ks	KUS	147,000		
58	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	10,000		
59	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A11 4x A2a 2x A4 2x B21a 8x B21b 7x B4 1x C1 4x E13 1x E2b 2x E3a 4x E5 1x IJ4b 2x IJ4c 2x IP5 4x IP6 zvýrazněná 4x IS12a 1x IS12b 1x IS14 2x IS16d 4x IS1c 2x IS21c 2x IS23 1x IS24b 4x IS3c 2x IS3d 3x IS4c 3x P1 4x P2 1x P3 1x P4 5x CELKEM 84 ks	KUS	84,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ A11 4x A4 2x B4 1x C1 4x E13 1x E2b 4x E3a 4x E5 1x IJ4b 2x IJ4c 2x IP5 4x IP6 zvýrazněná 4x IS12a 1x IS12b 1x IS14 2x IS16d 3x IS1c 2x IS21c 2x IS23 1x IS24b 4x IS3c 2x IS3d 3x IS4c 5x P1 3x P2 1x P3 1x P4 5x Dopravní zrcadlo 1x CELKEM 70 ks	KUS	70,000		
62	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT IS9b 2x (4 m x 2 m = 8 m2)	M2	16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM 16 m2				
63	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	M2	19,200		
			IS9b 2x (4 m x 2,4 m = 9,6 m2)				
			CELKEM 19,2 m2				
64	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	60,000		
			A11 4x				
			A2a 2x				
			A4 2x				
			B21a 8x				
			B21b 7x				
			B4 1x				
			IJ4b 2x				
			IJ4c 2x				
			IP6 zvýrazněná 2x				
			IS12a 1x				
			IS12b 1x				
			IS14 2x				
			IS16d 4x				
			IS1c 1x				
			IS23 2x				
			IS24b 4x				
			IS3d 1x				
			IS4c 3x				
			P1 4x				
			P3 1x				
			P4 5x				
			Dopravní zrcadlo 1x				
			CELKEM 60 ks				
65	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	45,000		
			A11 4x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			A4 2x B4 1x IJ4b 2x IJ4c 2x IP6 zvýrazněná 2x IS12a 1x IS12b 1x IS14 2x IS16d 3x IS1c 1x IS23 2x IS24b 4x IS3d 1x IS4c 3x IS9b 4x P1 3x P3 1x P4 5x Dopravní zrcadlo 1x CELKEM 45 ks				
66	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ IS9b 2x 2ks CELKEM 4 ks	KUS	4,000		
67	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 156 m2 V2a (6/3/0,125) - 15,9 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 76,7 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 22,4 m2 V4 (0,25) - 1258 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 5 m2 V5 (0,5) - 5 m2	M2	1 576,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V7 - 26 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1576 m2				
68	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 1246 m2 V2a (6/3/0,125) - 15,9 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 76,7 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 22,4 m2 V4 (0,25) - 1258 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 5 m2 V5 (0,5) - 5 m2 V7 - 26 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1576 m2	M2	1 576,000		
69	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V9a 3x	KUS	3,000		
70	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2 x 2 BUS (V11a) CELKEM 12 ks	KUS	12,000		
71	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 15	M	109,000		
72	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	167,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			KS3				
73	9181E		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	5,000		
74	9182C		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	2,000		
75	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8m na sjezd 4 sjezdy CELKEM 32m	M	32,000		
76	9183C1		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM BETONOVÝCH propustek pod chodníkem	M	5,000		
77	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné spráry	M	2 684,000		
78	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 oprava trhlin	M	350,000		
79	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	220,000		
80	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	21,800		
81	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	19 159,992		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 1. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	967138		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM propustky	M3	1,200		
83	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustky - 2,039 m3 sjezdy - 20 m3 CELKEM 22,039 m3	M3	22,039		
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						

Celkem: