



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 708 91 095
Zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1 – Stavba“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel poskytuje odpověď na níže uvedené dotazy:

1. „SO 001 Demolice stávajícího mostu pol. č. 1

Je patrná chyba ve vypočtu, jelikož 1386 m² je plocha, nikoliv objem. Upraví zadavatel výměru ve SP?“

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	3 604,320
11130+125738+121108 1386,000*2,0+368,640*2,0+(324,720-277,200)*2,0=3 604,320 [A]		

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, že byla položka upravena. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravený soupis prací.

2. „SO 201 Most ev. č. 1024-1_PD pol.č.63

Čl. 4.7.3 TZ a příloha č.3 definuje osazení zábradelního svodidla pouze na levé římse, na pravé římse bude osazeno ocelové mostní svodidlo. Upraví zadavatel výkaz výměr u pol. č.63 ve SP a doplní-li položku ocelové mostní svodidlo?“

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	104,000
Ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 kotvené do říms - včetně síťové výpně na levé římse - dle čl. 4.7.3 TZ		



Včetně síťové výplně na levé římse
52,000=52,000 [A]
Na pravé římse
52,000=52,000 [B]
Celkem
A+B=104,000 [C]

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že na levé římse bude povinně osazeno zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2. Na pravé římse je předepsáno použití svodidel taktéž s úrovní zadržení H2, přitom je možné použít jak svodidlo zábradelní, tak svodidlo mostní (nízké) s touto úrovní zadržení, a to v závislosti na výrobním sortimentu a certifikaci konkrétního výrobce/dodavatele svodidel, s jehož dodávkou soutěžitel uvažuje. Zadavatel vyhověl žádosti zhotovitele a pro větší přehlednost rozdělil položky svodidel dle typu.

3. "SO 201 Most ev. č. 1024-1_PD pol.č.7

Dle čl. 4.3 TZ při výkopových pracích budou zastíženy mělce pod terénem obtížně těžitelné prachovce až 6. třídy těžitelnosti dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce. Ovšem tato informace se nevyskytuje u žádné položky zemních prací.

Zohlední zadavatel třídu těžitelností ve výkazu výměř?"

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, že byl upraven soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

4. „V zadávací dokumentaci v příloze č. 1 – Projektová dokumentace je v položkovém rozpočtu SO 201 uvedena agregovaná položka 424A16 poř. č. 28 – SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON – BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 35 M. Z textu této položky není patrné množství beton. výztuže pro spráženou desku. Doplní zadavatel do rozpočtu SO 201 položku betonářské výztuže nebo doplní množství beton. výztuže na m2 sprážené mostovky do položky poř. č. 28?“

Odpověď Zadavatele:

Uvedená položka zahrnuje veškeré dodávky, materiál a práce nutné pro zhotovení nosné konstrukce mostu – tedy vč. dodávky a montáže nosníků a vč. realizace sprážené desky vč. příčníků (vč. dodávky betonu a výztuže této sprážené desky). Konkrétní množství materiálu pro jednotlivé prvky nosné konstrukce (množství betonu a výztuže nosníků, vč. předpínací výztuže, množství betonu a výztuže sprážené desky) není předepsáno, protože záleží na dodavateli použitým konkrétním typu tyčových prefabrikátů. Soupis prací v tomto bodu nebude doplňován.

5. „V zadávací dokumentaci v příloze č. 1 – Projektová dokumentace chybí u SO 201 Most ev. č. 1024-1 výkres tvaru nosné konstrukce. Doplní zadavatel do projektové dokumentace SO 201 výkres tvaru nosné konstrukce?“



Odpověď Zadavatele:

Konkrétní podoba tvaru nosné konstrukce (počet a tvar nosníků, tl. spřažené desky) záleží na dodavateli použitým konkrétním typem tyčových prefabrikátů. Typové řešení při použití nosníků tvaru T je patrné z vzorového příčného řezu v SO 201. Výkres tvaru nosné konstrukce tak nebude doplněn.

6. „V zadávací dokumentaci – čl. 13 odst. 13.4 bod. 13.4.2 - požaduje zadavatel, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil kopie dokladů (pojistné smlouvy či pojistky) o krytí odpovědnosti vybraného dodavatele za škodu způsobenou v souvislosti s plněním předmětné veřejné zakázky. V zájmu maximální ochrany třetích stran vůči škodám vzniklým v důsledku prováděných prací, bývá pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám u většiny velkých firem řešeno celokoncernovou, často nadnárodní pojistnou smlouvou. Tyto pojistné smlouvy bývají velmi rozsáhlé a jejich detailní obsah bývá považován za důvěrný. Jako účastník výběrového řízení máme proto dotaz, zda bude zadavatel akceptovat předložení i jiného právoplatného dokladu o uzavření pojistné smlouvy, tzv. pojistného certifikátu, který poskytne zadavateli přehlednou informaci o uzavření pojistné smlouvy, jejich základních limitech plnění, spoluúčasti i informaci o úhradě pojistného.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, že bude akceptovat předložení pojistného certifikátu.

7. „V zadávací dokumentaci v příloze č. 1 – Projektová dokumentace je v položkovém rozpočtu SO 001 – Demolice stávajícího mostu uvedena položka č. 1 015111. V podrobném výkazu výměr této položky je u položky 11130 měrná jednotka m², ostatní dvě položky (125738 + 121108) jsou v m³. Upraví zadavatel správné množství v podrobném výkazu položky č. 1: 1386,000 *0,1*2,0?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, že byl upraven soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

8. „Žádáme zadavatele o upřesnění následující položky:
V SO 001-Demolice stávajícího mostu, je v pol.č1 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -tunu.
Chyby přenásobení na m³. Z toho je zřejmá změna množství pol.č. 1.

Vážený zadavateli,

posíláme opravený dotaz k ZD. Opravené množství- z původních 737,28 (v předchozím dotazu) na 3604,32 t.

V SO 001-Demolice stávajícího mostu, je v pol.č1 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI- množství 3604,32 t, je složené z pol.č.5 Sejmutí drnu kde je položka v m² přenásobená jen koeficientem na tunu. Chybí přenásobení na m³. Z toho je zřejmá změna množství pol.č. 1.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel informuje dodavatele, že byl upraven soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Praze