







Akce:	Část:
II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA	1. Etapa – část 1

Objednatel:	Středočeský kraj ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5	
II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA		

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	07 218 00	HIP:	Ing. Martin HAVLÍK	 Pražská 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. V. DOLEŽALOVÁ	
				
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ	Vypracoval:	Ing. V. DOLEŽALOVÁ	
724011007, jca@pontex.cz		728848275, vdo@pontex.cz		

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zápy	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA			Datum	Stupeň
				08/2018	PDPS
Část:	SOUPIS PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					E

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0721800Brand1e - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 102.1	Příprava území			-----
SO 102.2	Trvalé dopravní značení			-----
SO 102.3	Rekultivace			-----
SO 102	Silnice II/101 SO104 - II/101			-----
SO 104	Okružní křižovatka na sil. III/0103			-----
SO 106	Napojení na stávající sil. II/101			-----
SO 107	Silnice II/245			-----
SO 108	Okružní křižovatka na stávající sil. II/101			-----
SO 126	Přeložka cyklostezky 0035			-----
SO 152	Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102			-----
SO 183	Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102			-----
SO 184	Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107			-----
SO 190	DIO			-----
SO 203	Most přes Ostrovský potok			-----
SO 204	Most přes Svémyslickou svodnici			-----
SO 332	Ochrana vodovodu			-----
SO 333	Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104			-----
SO 334a	Ochrana vodovodu pod větví SO 108			-----
SO 334b	Přeložka vodovodu pod SO 107			-----
SO 334c	Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107			-----
SO 342	Úprava Ostrovského potoka			-----
SO 343	Úprava Svémyslické svodnice			-----
SO 352	Přelivný příkop v km 0,520 SO107			-----
SO 353	Přelivný příkop SO108			-----
SO 373	Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102			-----
SO 374	Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107			-----
SO 502	Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102			-----
SO 503	Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107			-----
SO 510	Ochrana VTL plynovodu			-----

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0721800Brand1e - II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 511	Ochrana VTL plynovodu			-----
SO 512	Přeložka VTL plynovodu			-----
SO 530	Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy			-----
SO 531	Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102			-----
SO 532	Ochrana STL plynovodu			-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.12.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410R		<p>Vedlejší náklady</p> <p>obsahují zejména náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,000		
2	00420R		<p>Ostatní náklady</p> <p>obsahují zejména náklady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,000		
3	02520		<p>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP</p>	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Inženýrská činnost pro DIO	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Doplňující IG průzkum	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytyčení obvodu stavby	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	029113	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Geodetické práce				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
			RDS-Z-PDS - pro celou stavbu				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V	KPL	1,000		
			DIGIT FORMĚ				
			pro celou stavbu				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000		
			Ve 12-ti vyhotoveních				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	02953R		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA PK	KUS	1,000		
			3 km 1=1.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
16	02981R		PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY	KUS	16,000		
			Cenová soustava: -				
17	02982R		PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY	KM	14,000		
			Cenová soustava: -				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
19	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE <div> <div>příčné 6,26+14,0+14,0=34.260 [A]</div> <div>podél podobrubníkového rigolu 79=79.000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=113.260 [C]</div> </div> Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	113,260		
2	113775		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE <div> dilatace 1,1*18=19.800 [A] </div> Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	19,800		
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I <div> Odkopávky 22694,0=22 694.000 [A] </div> Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	22 694,000		
4	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I <div> zemina vč. odvozu </div> <div> <div>výkop z mezideponie pro úpravu podloží 0,25*14424,0=3 606.000 [A]</div> <div>výkop z mezideponie pro násypy 22709,468+7866,532=30 576.000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=34 182.000 [C]</div> </div> Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	34 182,000		
5	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I <div> ornice, vč. odvozu </div> <div> <div>výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1 0,15*17538,98=2 630.847 [A]</div> </div> Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 630,847		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I propustek (0,55*12)+(0,55*12,4)+4*0,8*0,8*0,8=15.468 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	15,468		
7	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva) sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a) 3606,0=3 606.000 [A] násypy (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a) 30576,0=30 576.000 [B] Celkem: A+B=34 182.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	34 182,000		
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 12373) 22694,0=22 694.000 [A] rýhy (pol. č. 13273) 15,468=15.468 [B] Celkem: A+B=22 709.468 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	22 709,468		
9	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží násypů - vhodné nesoudržné zeminy 0,5*11905,0=5 952.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5 952,500		
10	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 11524,0=11 524.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	11 524,000		
11	17380	a	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dospypávka krajnice 512,771=512.771 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	512,771		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	17380	b	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>pod protihlukovou stěnou 127,24=127.240 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	127,240		
13	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp propustku (2.66-0.92)*12,8+(3.11-0.92)*12,1=48.771 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	48,771		
14	18110		<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>úprava parapláně 24945,0=24 945.000 [A]</p> <p>úprava pláně 21231,0=21 231.000 [B]</p> <p>úprava podloží 14424,0=14 424.000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=60 600.000 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	60 600,000		
15	18222		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</p> <p>dovoz v pol. č. 125723b (10737.1+785.43+2151+2271)*1.1=17 538.983 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	17 538,983		
16	18242		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</p> <p>vč. 2x ošetření trávníku</p> <p>17538,98=17 538.980 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	17 538,980		
1	Zemní práce						

2	Základy						
17	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	477,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trativody (0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)*177,0=477.900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	211972R		VPICHOVÁNÍ KONZOLIDAČNÍCH GEODRÉŇŮ kompletní, vč. drénů 3157,0/2,25*3,5=4 910.889 [A] Cenová soustava: -	M	4 910,889		
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 151,0+26,0=177.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	177,000		
20	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 15272,0=15 272.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	15 272,000		
21	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573) 14424,0=14 424.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	14 424,000		
22	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663) 14424,0=14 424.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	14 424,000		
23	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN stabilizační geomříž 495,0=495.000 [A]	M2	495,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
24	451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 bet. deska pod svodidla 57,0*1,1=62.700 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	62,700		
25	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 lože pod dlažbu z LK 4*4*0,15=2.400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,400		
26	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp ŠDa 0/32 pod bet. desku (pol. č. 451315) 57*1,1*0,2=12.540 [A] podsyp pod propustky 1,0*24,4=24.400 [B] podsyp pod dlažbu z LK 4*4*0,15=2.400 [C] Celkem: A+B+C=39.340 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	39,340		
27	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 propustky 4*0,8*0,8*0,8=2.048 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,048		
28	46499		BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE vodonepropustné fólie pod PHS 3,7*283,3=1 048.210 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 048,210		
29	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obložení čel propustků 4*4*0,3=4.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
30	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM SC c3/4 vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin 14052,0+(1639*2-79,0)*0,41+79*0,5=15 403.090 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	15 403,090		
31	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 0,15m vyvedení z tělesa 2941,979=2 941.979 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 941,979		
32	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 0,25m 14052,0+3230,0*0,635+112,83+79*1,08=16 301.200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	16 301,200		
33	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM sjezdy 43,22+69,61=112.830 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	112,830		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $(3230,0-79,0)*0,75+(654,0+32,0)*0,75+293,3*1,6=3\,347.030$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 347,030		
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6 kg $14052,0+(3230,0-79,0)*0,41=15\,343.910$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	15 343,910		
36	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP modif. 0,35kg/m2 $14052+(3230,0-79,0)*0,2=14\,682.200$ [A] $14052+(3230,0-79,0)*0,09=14\,335.590$ [B] Celkem: A+B=29 017.790 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	29 017,790		
37	572754		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 sjezdy $43,22+69,61=112.830$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	112,830		
38	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM $14052,0+(3230,0-79,0)*0,02=14\,115.020$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	14 115,020		
39	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM $14052+(3230,0-79,0)*0,12=14\,430.120$ [A]	M2	14 430,120		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e	II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 102	Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet:	SO102	Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
40	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 14052+(3230,0-79,0)*0,23=14 776.730 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	14 776,730		
5			Komunikace				
8			Potrubí				
41	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 vč. nátěru proti zemní vlhkosti obetonování propustků (0,9-0,44)*24,4=11.224 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	11,224		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
42	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 368+199+28+59=654.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	654,000		
43	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 8+8+8+8=32.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	911DD1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ 56,0=56.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	56,000		
45	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 64=64.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	64,000		
46	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
47	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené 17=17.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	17,000		
48	91238	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 16=16.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	16,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	91238	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré 7=7.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	7,000		
50	91238	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
51	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150/250 82,0=82.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	82,000		
52	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH 12,0+12,4=24.400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	24,400		
53	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 příčné 6,26+14,0+14,0=34.260 [A] podél podobrubníkového rigolu 79=79.000 [B] dilatace 1,1*18=19.800 [C] Celkem: A+B+C=133.060 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	133,060		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e	II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 102	Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet:	SO102	Silnice II/101 SO104 - II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 344+6+210+652+178+55+16+14+389+157+21+648+78+256=3 024.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	3 024,000		
55	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM rigol 52,3=52.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	52,300		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Rozpočet: SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101

Rozpočet: SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI odkopávky (pol. č. 12373) 2,0*(191,987-12,252-0,21-(191,987-126,314-110,0*0,45))=326.704 [A] odstranění podkladů (pol. č. 11332) 2,0*96,28=192.560 [B] Celkem: A+B=519.264 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	519,264		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM povinný odkup zhotovitelem 0,04*276,22+0,05*254,575+0,06*265,12=39.685 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	39,685		
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 0,2*246,25+0,2*235,15=96.280 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	96,280		
4	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příčná spára 3,2=3.200 [A] podélná spára 110,0=110.000 [B] Celkem: A+B=113.200 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	113,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkopávka $130,445+61,542=191.987$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	191,987		
6	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina, vč. odvozu $12,252+0,21+(191,987-126,314-110,0*0,45)=28.635$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	28,635		
7	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva) $12,252+0,21+(191,987-126,314-110,0*0,45)=28.635$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	28,635		
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 12373) $191,987=191.987$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	191,987		
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $126,314=126.314$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	126,314		
10	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka krajnice $110,0*0,45=49.500$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	49,500		
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	529,674		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			paraplán 252,637=252.637 [A] pláň 277,037=277.037 [B] Celkem: A+B=529.674 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 200mm 274,0+111*(0,45-0,7)=246.250 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	246,250		
13	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm 274+111*(0,75-1,1)=235.150 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	235,150		
14	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 111,0*0,5+40,0*0,5=75.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	75,500		
15	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6kg/m2 274,0+111*(0,35-0,4)=268.450 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	268,450		
16	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	557,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-CP modif. 0,35kg/m2 $274,0+111*(0,2-0,2)=274.000$ [A] $274,0+111*0,09=283.990$ [B] Celkem: A+B=557.990 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM $274,0+111,0*0,02=276.220$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	276,220		
18	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM $274,0+111*(0,12-0,2)=265.120$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	265,120		
19	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM $274,0+111*(0,225-0,4)=254.575$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	254,575		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
20	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM příčné $1,6+1,6+2,72=5.920$ [A] podélné $2*113,2=226.400$ [B] Celkem: A+B=232.320 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	232,320		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102 Silnice II/101 SO104 - II/101
Rozpočet: SO102a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 příčná spára 3,2=3.200 [A] podélná spára 110,0=110.000 [B] Celkem: A+B=113.200 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	113,200		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 102.1 Příprava území

Rozpočet: SO102.1 Příprava území

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 26.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 102.1 Příprava území
 Rozpočet: SO102.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI sejmutí drnu (pol. č. 11130) 1,8*0,2*21020,96=7 567.546 [A] odstranění neztmeleného kameniva (pol. č. 11332) 2,0*2156,525=4 313.050 [B] Celkem: A+B=11 880.596 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	11 880,596		
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV odstranění podkladu zpevněného cementem (pol. č. 11334) 2,3*0,2*7265,2=3 341.992 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	3 341,992		
3	015160		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE odstranění křovin (pol. č. 11120) 0,03*1969,02=59.071 [A] uložení pařezů (pol. č. 11201, 11202, 11203, 11204) 0,9*(0,5*698+1,0*26+5*2,0+1*3,0)=349.200 [B] Celkem: A+B=408.271 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	408,271		
4	015210		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ silniční panely silniční panely (pol. č. 11316) 2,5*23,31=58.275 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	58,275		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1 Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102.1 Příprava území
Rozpočet: SO102.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 1969,02=1 969.020 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 969,020		
6	11130		SEJMUTÍ DRNU tl. 0,2m 21020,96=21 020.960 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	21 020,960		
7	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 26=26.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	26,000		
8	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 5=5.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	5,000		
9	11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
10	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 698=698.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	698,000		
11	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ silniční panely 0,18*129,5=23.310 [A]	M3	23,310		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102.1 Příprava území
Rozpočet: SO102.1 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO silnice 7265,2*0,25=1 816.300 [A] polní cesta 1112,5*0,3=333.750 [B] lože pod bet. panely 0,05*129,5=6.475 [C] Celkem: A+B+C=2 156.525 [D]	M3	2 156,525		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM 7265,20*0,2=1 453.040 [A]	M3	1 453,040		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem 0,15*7265,20=1 089.780 [A]	M3	1 089,780		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
15	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na mezideponii a deponii 29644.71*0.35+88974,17*0.45=50 414.025 [A]	M3	50 414,025		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ornice na deponii a mezideponii (pol. č. 12110) 29644.71*0.35+86511.35*0.45=49 305.756 [A]	M3	49 305,756		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e	II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 102.1	Příprava území
Rozpočet:	SO102.1	Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
17	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 6,27+6,34+5,72+6,78+41,5+10,7+7,22+20,48+34,17+39,51=178.690 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	178,690		
18	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM 6,27+6,34+5,72+6,78+41,5+10,7+7,22+20,48+34,17+39,51=178.690 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	178,690		
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 102.2 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO102.2 Trvalé dopravní značení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 26.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 102.2 Trvalé dopravní značení
 Rozpočet: SO102.2 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	426941		POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT poloportál, vč. základu 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. sloupků A4 6ks + A4+B20a 1*2ks + A19+B20a 2*2ks + B1 2ks + B4+E5+E14 1*3ks + B20a 2ks + B26 1ks + C4a 7ks + C9a 4ks + P1 4ks + P4 2ks + P4+C1 7*2ks + P4+C9b 4*2ks + IP7 4ks + IS3c 5ks + IS3a+IS3b 1*2ks + IS3a+IS3c 1*2ks + IS3b+IS3c 1*2ks + IS3c+IS1f 2*2ks + IZ4a 2ks + IZ4b 2 + IS3a 1ks + IS1c 1ks + IS3c 1ks + B13+E13 1*2ks=87.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	87,000		
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. vč. sloupku a uložení na místo určené investorem 12=12.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000		
4	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP19 1ks + IZ8a 1ks + IZ8b 1ks=3.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102.2 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO102.2 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. sloupků a uložení na místo určené investorem 3=3.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000		
6	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT vč nosníků IS9a 1*8,0 + IS9b 7*8,0 + IS9c 2*8,0=80.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	80,000		
7	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč.sloupků a uložení na místo určené investorem 1*8,0=8.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	8,000		
8	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 24=24.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	24,000		
9	914733		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ vč. sloupku a uložení na místo určené investorem 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102.2 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO102.2 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a 0,125m 0.125*(247+74+50+53+53+66+35+406+170+75+30+327+44+13+36+73+88)=230.000 [A] V2a 3,0/6,0/0,125 0.125*(983+73)/3=44.000 [B] V2b 3,0/1,5/0,125 0.125*2*(42+100+100+102+310+65+100)/3=68.250 [C] V2b 1,5/1,5/0,125 0.125*0.5*(17+34)=3.188 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 0.25*0.5*(42+12+14+16+13+14+13+29+11+12+10+12+9+11+10+12+11+62)=40.750 [E] V4 0,25 0.25*(359+354+173+1296+1314+57+1173+875+5*5+272+82+25+7+7+5)=1 507.750 [F] V4 0,125 0.125*(57+58+2*228)=71.375 [G] V5 0,5 3*0.5=1.500 [H] V8a 9*0.5*0.5*2/2+6*0.5*0.5*2/2=3.750 [I] V9a 8*1.5=12.000 [J] V13 (26+88+138+5)/3=85.667 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=2 068.230 [L] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 068,230		
11	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V5 0,5 3*0.5=1.500 [A] V8a 9*0.5*0.5*2/2+6*0.5*0.5*2/2=3.750 [B] V9a 8*1.5=12.000 [C] V13 (26+88+138+5)/3=85.667 [D] Celkem: A+B+C+D=102.917 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	102,917		
12	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA V1a 0,125m 0.125*(247+74+50+53+53+66+35+406+170+75+30+327+44+13+36+73+88)=230.000 [A] V2a 3,0/6,0/0,125 0.125*(983+73)/3=44.000 [B] V2b 3,0/1,5/0,125 0.125*2*(42+100+100+102+310+65+100)/3=68.250 [C] V2b 1,5/1,5/0,125 0.125*0.5*(17+34)=3.188 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 0.25*0.5*(42+12+14+16+13+14+13+29+11+12+10+12+9+11+10+12+11+62)=40.750 [E] V4 0,25 0.25*(359+354+173+1296+1314+57+1173+875+5*5+272+82+25+7+7+5)=1 507.750 [F] V4 0,125 0.125*(57+58+2*228)=71.375 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 965.313 [H]	M2	1 965,313		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102.2 Trvalé dopravní značení
Rozpočet: SO102.2 Trvalé dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
13	916621		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ 24,0+20,0=44.000 [A]	M	44,000		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 102.3 Rekultivace

Rozpočet: SO 102.3 Rekultivace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 102.3 Rekultivace
 Rozpočet: SO 102.3 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol.122738 100,0*2,0=200.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	200,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku rušené komunikace 100,0=100.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	100,000		
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM z meziskládky ornice 24170,0=24 170.000 [A] zemina do násypu 457,0=457.000 [B] Celkem: A+B=24 627.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	24 627,000		
4	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM rušené komun. 457,0=457.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	457,000		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 100,0=100.000 [A]	M3	100,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 102.3 Rekultivace
Rozpočet: SO 102.3 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	18020		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH 10114,0+51736,0=61 850.000 [A]	M2	61 850,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 10114,0+51736,0=61 850.000 [A]	M2	61 850,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M pro zatravnění 10114,0=10 114.000 [A]	M2	10 114,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	18235		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M tl. 350mm a tl. 450 mm orná půda 51736,0=51 736.000 [A]	M2	51 736,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI louka 10114,0=10 114.000 [A]	M2	10 114,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 10114,0=10 114.000 [A]	M2	10 114,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	18510		BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ	M2	61 850,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt:

SO 102.3 Rekultivace

Rozpočet:

SO 102.3 Rekultivace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Popis viz TZ				
			10114,0+51736,0=61 850.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1			Zemní práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.11.2018

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 104
Rozpočet: SO104

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Okružní křižovatka na sil. III/0103
Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	029711		OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY přeložka geodetického zhušťovacího bodu - kompletní 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příčné proříznutí 5,72+6,78=12.500 [A] podélné proříznutí 29+23+23+23+31+198+10,43+8,5=345.930 [B] Celkem: A+B=358.430 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	358,430		
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I zemina, vč. odvozu 3440+373+1274+(0.6*(132+120))+196,0=5 434.200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5 434,200		
4	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina, vč. odvozu násyp 5434,2+641,8=6 076.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6 076,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103
Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice, vč. odvozu 0,15*6100,0*1,1=1 006.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 006,500		
6	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva) násyp 6076,0=6 076.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6 076,000		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky, uložení na mezideponii (pol. č. 12373) 5434,2=5 434.200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5 434,200		
8	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 860,0+1230,0+252,0+218,0=2 560.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 560,000		
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (20,0+90,0+33,0+77,0+84,0+113,0+46,0)*0,05+128*0,17=44.910 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	44,910		
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava parapláně 2746+537+1805+467=5 555.000 [A] úprava pláně 2248+499+1734+399=4 880.000 [B] Celkem: A+B=10 435.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	10 435,000		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 104
Rozpočet: SO104

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Okružní křižovatka na sil. III/0103
Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M dovoz v pol. č. 125723b 6100,0*1,1=6 710.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6 710,000		
12	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. 2x ošetření trávníku dovoz v pol. č. 125723b 6100,0*1,1=6 710.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6 710,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
13	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativody (pol. č. 21263) 142,0*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=383.400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	383,400		
14	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 70,0+20,0+20,0+32,0=142.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	142,000		
15	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 2746+537+1805+467=5 555.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5 555,000		
2			Základy				
5			Komunikace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103
Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC c8/10 vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin prstenec 231,0=231.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	231,000		
17	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM SC c3/4 vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin okružní pás 1600,0+206,0*0,41=1 684.460 [A] ostrůvky na vedlejších větvích 74,0=74.000 [B] Celkem: A+B=1 758.460 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 758,460		
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. min. 150mm okružní pás 206*0,9=185.400 [A] vedlejší větve (228+57+58-128)+2046,0+571,0*0,335=2 452.285 [B] Celkem: A+B=2 637.685 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 637,685		
19	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm vedlejší větve 2046,0+571,0*0,61=2 394.310 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 394,310		
20	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250mm	M2	2 111,110		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103
Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			okružní pás $1600,0+206,0*0,635=1\,730.810$ [A] prstenec $231,0+0,15*197,0+0,15*188,0=288.750$ [B] ostrůvky na vedlejších větvích $74,0+0,15*(314,0-197,0)=91.550$ [C] Celkem: $A+B+C=2\,111.110$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $(206,0+571,0)*0,75+128,0*0,75=678.750$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	678,750		
22	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6kg/m2 okružní pás $1600,0+206,0*0,41=1\,684.460$ [A] vedlejší větve $2046,0+571,0*0,26=2\,194.460$ [B] Celkem: $A+B=3\,878.920$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 878,920		
23	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP modif. 0,35kg/m2 okružní pás $1600,0+206,0*0,2+1600,0+206,0*0,09=3\,259.740$ [A] vedlejší větve $2046,0+571,0*0,09=2\,097.390$ [B] Celkem: $A+B=5\,357.130$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5 357,130		
24	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM okružní pás $1600,0+206,0*0,02=1\,604.120$ [A] vedlejší větve $2046,0+571,0*0,02=2\,057.420$ [B] Celkem: $A+B=3\,661.540$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 661,540		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 104
Rozpočet: SO104

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Okružní křižovatka na sil. III/0103
Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM vedlejší větve 2046,0+571,0*0,125=2 117.375 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 117,375		
26	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM okružní pás 1600,0+206,0*0,12=1 624.720 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 624,720		
27	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM okružní pás 1600,0+206,0*0,23=1 647.380 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 647,380		
28	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč. lože prstenec 231,0=231.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	231,000		
29	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč. lože ostrůvky na vedlejších větvích 74,0=74.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	74,000		
5	Komunikace						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103
Rozpočet: SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 119,0=119.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	119,000		
31	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 39=39.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	39,000		
32	91238	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 8=8.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000		
33	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM OP3 188,0=188.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	188,000		
34	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ 25+21+21+21+29+197=314.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	314,000		
35	931325	a	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 zálivka N2	M	358,430		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt:

SO 104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

Rozpočet:

SO104 Okružní křižovatka na sil. III/0103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>příčné prořiznutí 5,72+6,78=12.500 [A]</p> <p>podélné prořiznutí 29+23+23+23+31+198+10,43+8,5=345.930 [B]</p> <p>Celkem: A+B=358.430 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>				
36	931325	b	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>N1</p> <p>8,5+10,43=18.930 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	18,930		
37	935212		<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</p> <p>222+50+34+47+50+46+134+115+17+226+272+38+24=1 275.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	1 275,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101

Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příčné 6.34+42+3.8=52.140 [A] podélné 40,0=40.000 [B] Celkem: A+B=92.140 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	92,140		
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkopávky 326,0=326.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	326,000		
3	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina, vč. odvozu násyp 326,0+188,0=514.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	514,000		
4	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice, vč. odvozu 0,15*(780*1,1+0,8*136,0)=145.020 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	145,020		
5	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva) násyp (dovoz v pol. č. 12573.a) 514,0=514.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	514,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky - uložení na mezideponii (pol. č. 12373) 326,0=326.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	326,000		
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 491,0=491.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	491,000		
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,04*99,0+0,07*88,0=10.120 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,120		
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava parapláně 978,0=978.000 [A] úprava pláně 901,0=901.000 [B] Celkem: A+B=1 879.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 879,000		
10	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M dovoz v pol. č. 125723b 780,0*1,1+0,8*136,0=966.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	966,800		
11	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. 2x ošetření trávníku 780,0*1,1+0,8*136,0=966.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	966,800		
1	Zemní práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
12	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE paraplán 978,0=978.000 [A] do příkopů (4.4*136,0)+(6*1*0.8)=603.200 [B] Celkem: A+B=1 581.200 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 581,200		
13	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M sanace podloží 803,0=803.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	803,000		
14	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663) 803,0=803.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	803,000		
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
15	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO drcené kamenivo do příkopů fr. 8/32 0,8*136,0=108.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	108,800		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. min. 150mm	M2	900,745		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			733+187,0*0,635+98,0*0,5=900.745 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	800,320		
			tl. min. 200mm				
			733+187,0*0,36=800.320 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	140,250		
			187,0*0,75=140.250 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	781,620		
			PI-CP modif. 0,6kg/m2				
			733+187,0*0,26=781.620 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	749,830		
			PS-CP modif. 0,35kg/m2				
			733+187,0*0,09=749.830 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M2	736,740		
			TL. 40MM				
			733+(89,0+98,0)*0,02=736.740 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
 Rozpočet: SO106 Napojení na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 733+187,0*0,125=756.375 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	756,375		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 16=16.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	16,000		
24	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 příčné 6,34+42+3,8=52.140 [A] podélné 40,0=40.000 [B] Celkem: A+B=92.140 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	92,140		
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101

Rozpočet: SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 106
Rozpočet: SO106a

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Nápojení na stávající sil. II/101
Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI odstranění nestmeleného kameniva (pol. č. 11332) 2,0*75,622=151.244 [A] odkopávky (pol. č. 12373) 2,0*(128,57-35,6)=185.940 [B] čištění krajnic (pol. č. 12924) 2,0*50,76=101.520 [C] Celkem: A+B+C=438.704 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	438,704		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 77.74*0.2*2+63.62*(0.2*0.45+0.2*0.75)+63.39*(0.2*0.6+0.2*1)+11.70*0.2+33.36*0.2=75.662 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	75,662		
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem 197.68*0.15+63.62*(0.04*0.02+0.06*0.12+0.05*0.225)-67.04*(0.06*0.2+0.05*0.4)=28.731 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	28,731		
4	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 67,04=67.040 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	67,040		
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	128,570		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu 128,57=128.570 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I zemina, vč. odvozu násyp (uložení v pol. č. 17111) 35,6=35.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	35,600		
7	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice, vč. odvozu 58,6*1,1*0,15=9.669 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,669		
8	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150mm pro rozšíření 0,5*(26,55+27,62)=27.085 [A] pro obnovu stáv. stavu 0,5*(22,8+24,55)=23.675 [B] Celkem: A+B=50.760 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	50,760		
9	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva) násyp 128,57-84,1-8,87=35.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	35,600		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	128,570		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
 Rozpočet: SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkopávky (pol. č. 12373) 128,57=128.570 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 84,10=84.100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	84,100		
12	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka 8,87=8.870 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,870		
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava pláně a parapláně 168,19*2+11,7=348.080 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	348,080		
14	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 58,6*1,1=64.460 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	64,460		
15	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. 2x ošetření trávníku 58,6*1,1=64.460 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	64,460		
1	Zemní práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 200mm provizorní vozovka $77.74+63.62*0.45+63.39*1=169.759$ [A] úprava napojení polní cesty $11,7=11.700$ [B] zpětná úprava napojení polní cesty $33,36=33.360$ [C] Celkem: $A+B+C=214.819$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	214,819		
17	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl. min. 200mm $77.74+63.62*0.75+63.39*0.6=163.489$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	163,489		
18	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM pro rozšíření $0,5*(26,55+27,62)=27.085$ [A] pro obnovu stáv. stavu $0,5*(22,8+24,55)=23.675$ [B] Celkem: $A+B=50.760$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	50,760		
19	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6kg/m2 $197.68+63.62*0.35-67.04*0.4=193.131$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	193,131		
20	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP modif. 0,35kg/m2 $197.68+63.62*0.09+197.68+63.62*0.2-67.04*0.2=400.402$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	400,402		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM $197.68+63.62*0.02=198.952 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	198,952		
22	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM $197.68+63.62*0.12-67.04*0.2=191.906 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	191,906		
23	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM $197.68+63.62*0.225-67.04*0.4=185.179 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	185,179		
5	Komunikace						

9	Ostatní konstrukce a práce						
24	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM $67.04+63.39=130.430 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	130,430		
25	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 zálivka N2 $67,04=67.040 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	67,040		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 106 Napojení na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO106a Provizorní rozšíření silnice II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 107 Silnice II/245

Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 107 Silnice II/245

Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI odkopávky (pol. č. 12373) 2,0*(17848,358-839,96-199,345- (SO102 (7866,532+3606,0)) - (SO108 901,644) - (SO104 641,8) - (SO106 188,0) - (SO152 2818,444)) =1 573,266 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 573,266		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 41.5+19.48=60.980 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	60,980		
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na deponii a mezideponii 17719,42=17 719.420 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	17 719,420		
4	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina vč. odvozu výkop z mezideponie pro úpravu podloží 797,38*0,25=199.345 [A] výkop z mezideponie pro násypy 839,96=839.960 [B] Celkem: A+B=1 039.305 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 039,305		
5	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 412,247		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 107 Silnice II/245
Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ornice, vč. odvozu výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1 0,15*(4333.09*1.1+4225.98*1.1)=1 412.247 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I propustek 2,74*7,2+33*2,97=117.738 [A] patka podél SO352 32,0*0,5*0,7=11.200 [B] Celkem: A+B=128.938 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	128,938		
7	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva) sanace podloží (výkop a odvoz v pol. č. 12573) 797,38*0,25=199.345 [A] násypy (výkop a odvoz v pol. č. 12573.a) 839,96=839.960 [B] Celkem: A+B=1 039.305 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 039,305		
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 12373) 17719,42=17 719.420 [A] rýhy (pol. č. 13273) 128,938=128.938 [B] Celkem: A+B=17 848.358 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	17 848,358		
9	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží násypů - vhodné nesoudržné zeminy 0,5*610,0=305.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	305,000		
10	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7 882,890		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 107 Silnice II/245
Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktivní zóna 7810,89=7 810.890 [A] sanace v místě SO352 32,0*4.5*0,5=72.000 [B] Celkem: A+B=7 882.890 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	17380	a	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dospypávka krajnice (2*1095+2*54-810-32.85-32-1178)*0.15+(32+1178-810)*0.25=136.773 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	136,773		
12	17380	b	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ drcené kamenivo 8/32 pod protihlukovou stěnou 810*0,63=510.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	510,300		
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ plastový propustek 16.55*1,32=21.846 [A] žb propustky 33,0*1,22=40.260 [B] Celkem: A+B=62.106 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	62,106		
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 16827.62+14325.14+797.38=31 950.140 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	31 950,140		
15	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M dovoz v pol. č. 125723b 4333.09*1.1+4225.98*1.1=9 414.977 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	9 414,977		
16	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	9 414,977		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt:

SO 107 Silnice II/245

Rozpočet:

SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. 2x ošetření trávniku				
			4333.09*1.1+4225.98*1.1=9 414.977 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
2			Základy				
17	211972R		VPICHOVÁNÍ KONSOLIDAČNÍCH GEODRÉNŮ	M	1 845,000		
			kompletní, vč. drénů				
			410*4,5=1 845.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
18	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE	M2	16 827,620		
			16827.62=16 827.620 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	797,380		
			sanace podloží 797,38=797.380 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	797,380		
			sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663) 797,38=797.380 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	279,400		
			geomříž v úseku 0,180-0,200 (14.01+13.93)*20/2=279.400 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 107 Silnice II/245
Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
22	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 83,55*1,1*0,15=13.786 [A]	M3	13,786		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO šterkodrt' pod ŽB propustky 0,2*1,6*33,0=10.560 [A] šterkodrt' pod dlažbu z LK 83,55*1,1*0,15=13.786 [B] šterkodrt' pod plastový propustek 16,55*2,4*0,2=7.944 [C] Celkem: A+B+C=32.290 [D]	M3	32,290		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
24	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopísek pod plastový propustek 16,55*2,4*0,2=7.944 [A]	M3	7,944		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
25	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 patky pod propustky 8*0,8*0,8*0,8=4.096 [A] pás pod dlažbou z LK 0,5*0,7*32,0=11.200 [B] Celkem: A+B=15.296 [C]	M3	15,296		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	46499		BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE vodonepropustné fólie pod PHS 800,0*5,1=4 080.000 [A]	M2	4 080,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 107 Silnice II/245
Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 83,55*1,1*0,3=27.572 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	27,572		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
28	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRŘ I TL DO 150MM SC c3/4 vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin 8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)+13,31=9 647.262 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	9 647,262		
29	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. 150mm (2*1095+2*54-32.85-32-1178-90-312-3)*0.75+810*2.65+(32+1178-60-39-39-52)*1.5=4 164.113 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4 164,113		
30	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250mm 8705.24+132.58+10,0+13,31+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15+0.15+0.25/2)=10 412.758 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	10 412,758		
31	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM 132,58=132.580 [A]	M2	132,580		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 107 Silnice II/245
Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD B tl. 0,15m $(2*1095+2*54-810-32.85-32-1178)*0.75+810*3.1+(32+1178-810)*1.5=3\,294.863$ [A]	M2	3 294,863		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6kg/m2 $8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)=9\,633.952$ [A]	M2	9 633,952		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
34	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SP-CP modif. 0,35kg/m2 $8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05)+8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05)=18\,067.374$ [A]	M2	18 067,374		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
35	572754		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 $132,58=132.580$ [A]	M2	132,580		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
36	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM $8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*0.04/2=8\,750.543$ [A]	M2	8 750,543		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
37	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	8 977,058		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 107
Rozpočet: SO107

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Silnice II/245
Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06/2)=8 977.058 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	9 226,225		
			8705.24+(1095*2+54*2-32.85)*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06/2)=9 226.225 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
39	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč. lože tl. 40-60mm	M2	10,830		
			10,83=10.830 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
40	75200R		OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M	6,000		
			kompletní zřízení oplocení z betonových dílců požadované výšky, vč. sloupků a zkrácení dílců				
			6=6.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
41	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000		
			2=2.000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 107 Silnice II/245
 Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
42	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
43	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 0,5*33=16.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,500		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
44	9113A1	a	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidla N2/W4 60+60+60+460+377+56=1 073.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 073,000		
45	9113A1	b	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidlo N2/W3 105=105.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	105,000		
46	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 4*8=32.000 [A]	M	32,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 107 Silnice II/245
Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
47	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 9*2+25+4=47.000 [A]	KUS	47,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
48	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené 6=6.000 [A]	KUS	6,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
49	91238	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 2*15+25=55.000 [A]	KUS	55,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
50	91238	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré 10*2=20.000 [A]	KUS	20,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
51	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ KS3 19,48=19.480 [A]	M	19,480		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 107 Silnice II/245
Rozpočet: SO107 Silnice II/245

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH 3*11=33.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	33,000		
53	9183D3		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH 16,55=16.550 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	16,550		
54	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 41.5+19.48=60.980 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	60,980		
55	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 165+147+278+312+152+173+368+260+267+50=2 172.000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	2 172,000		
56	966845		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ 12,0=12.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20.48+7.22+10.7+386,0+40,4+6+6+67,0+43+82+101=769.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	769,800		
2	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 937,28+30,36=967.640 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	967,640		
3	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina, vč. odvozu výkop z mezideponie pro násypy 967,64+9,976+901,644=1 879.260 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 879,260		
4	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice, vč. odvozu výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1 0,15*(1.1*238.37+1.1*1658,4)=312.967 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	312,967		
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop kabelu 1,0*0,4*24,94=9.976 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,976		
6	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva)	M3	1 879,260		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			násypy (výkop a odvoz v pol. č. 12573) 1879,26=1 879.260 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii odkopávky (pol. č. 12373) 967,64=967.640 [A] výkop rýh (pol. č. 13273) 9,976=9.976 [B] Celkem: A+B=977.616 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	977,616		
8	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 1505,51=1 505.510 [A] násyp (před získáním materiálu z výkopů) 551,24=551.240 [B] sanace v místě přelivného příkopu 5,3*0,5*15,62=41.393 [C] Celkem: A+B+C=2 098.143 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 098,143		
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 162.28*0.21+61.6*0.17+28.61*0.25=51.703 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	51,703		
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 2040.25+2961.45=5 001.700 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5 001,700		
11	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M dovoz v pol. č. 125723b 1.1*238.37+1.1*1658,4=2 086.447 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 086,447		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. 2x ošetření trávníku 1.1*238.37+1.1*1658,4=2 086.447 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 086,447		
1	Zemní práce						
2	Základy						
13	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE trativody 190,0*(0,5+0,6+0,5+0,6+0,5)=513.000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	513,000		
14	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 106,0+84,0=190.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	190,000		
15	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 2040,25=2 040.250 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 040,250		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
16	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 lože pod LK 0,15*1.1*37.22=6.141 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6,141		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO obsyp HV 3*8,2=24.600 [A] podsyp pod dlažbu z LK 0,15*1,1*37,22=6.141 [B] Celkem: A+B=30.741 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	30,741		
18	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek obsyp kabelu 1,0*0,4*24,94=9.976 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,976		
19	46131A		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 pás pod dlažbu z LK 0,5*0,7*15,52=5.432 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,432		
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 1.1*37.22*0,3=12.283 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,283		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
21	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC c8/10 tl. 120mm vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin 181,35=181.350 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	181,350		
22	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	2 558,886		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SC c3/4 vč. opatření proti vzniku a vývoji smršťovacích trhlin $2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)+57.18=2\,558.886$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa tl. 150mm $(61,6+386,0-103,0)*0,75=258.450$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	258,450		
24	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa tl. min. 200mm $18,81=18.810$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	18,810		
25	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠDa tl. min 250mm $2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15+0.15+0.25/2)+124,91+181.35+57.18+0.15*(89.85+386,0+273)=2\,994.414$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 994,414		
26	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $1.5*28.61+0.75*61.6+0.62*162.28=189.729$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	189,729		
27	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6kg/m2 $2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06+0.15)=2\,501.706$ [A]	M2	2 501,706		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
28	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP modif. 0,35kg/m2 $2476.45+61.6*(0.04+0.05)+2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05)=4970.764 [A]$	M2	4 970,764		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
29	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM $2476.45+61.6*(0.04/2)=2477.682 [A]$	M2	2 477,682		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
30	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM $2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06/2)=2483.842 [A]$	M2	2 483,842		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM $2476.45+61.6*(0.04+0.05+0.06+0.05+0.06/2)=2490.618 [A]$	M2	2 490,618		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC vč. lože tl. 40mm $181,35=181.350 [A]$	M2	181,350		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
33	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	57,180		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 108
Rozpočet: SO108

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Okružní křižovatka na stávající sil. II/101
Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. lože tl 40mm 57,18=57.180 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
34	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. lože 40mm 18,81=18.810 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	18,810		
35	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl. 40mm 122,94=122.940 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	122,940		
36	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. lože tl 40mm 1,97=1.970 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,970		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
37	702231		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM vč. signalizační fólie	M	24,940		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			24,94=24.940 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
38	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ vč. mříže s únosností min. D400, včetně nátěru proti zemní vlhkosti	KUS	3,000		
			3=3.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
39	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,000		
			8=8.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
40	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé	KUS	14,000		
			2+4+8=14.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
41	91228	c	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené	KUS	4,000		
			4=4.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 2+6+3,0=11.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	11,000		
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 43+82+101+18+20+5+4=273.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	273,000		
44	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM OP3 89.85=89.850 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	89,850		
45	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ KS3 53+41+52+65+20+21+18+13+103,0=386.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	386,000		
46	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 20.48+7.22+10.7+386,0+40,4+6+6+67,0+43+82+101=769.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	769,800		
47	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 74,0+55,0+71,0=200.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	200,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101
Rozpočet: SO108 Okružní křižovatka na stávající sil. II/101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 126 Přeložka cyklostezky 0035

Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 126 Přeložka cyklostezky 0035
Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI odkopávky (pol. č. 12373) $2,0 \cdot (209,495 - 78,0) = 262.990$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	262,990		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příčné proříznutí $16.22 + 3.5 + 3.5 + 3.5 + 5 + 6.78 + 6.5 = 45.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	45,000		
3	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkopávky $145,0 = 145.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	145,000		
4	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina, vč. odvozu mezideponie $78,0 = 78.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	78,000		
5	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice, vč. odvozu $0,15 \cdot 84 \cdot 1,2 = 15.120$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	15,120		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 126 Přeložka cyklostezky 0035
Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I propustky 9,92*3,1+11,03*3,1=64.945 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	64,945		
7	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva) násyp (pol. č. 12573.a) 78,0=78.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	78,000		
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na mezideponii a deponii - odkopávky (pol. č. 12373, 13273) 145,0+64,495=209.495 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	209,495		
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 167,0=167.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	167,000		
10	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,02*224,0=4.480 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,480		
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp propustků 3,3*10,7+1,41*8,0=46.590 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	46,590		
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 119,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 126 Přeložka cyklostezky 0035
 Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úprava paraplaně 583,0=583.000 [A] úprava pláně 536,0=536.000 [B] Celkem: A+B=1 119.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M dovoz v pol. č. 125723b 84,0*1,2=100.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	100,800		
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. 2x ošetření trávniku 84,0*1,2=100.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	100,800		
1	Zemní práce						
2	Základy						
15	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE paraplaně 583,0=583.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	583,000		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
16	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 lože pod dlažbu z LK - propustky 4*4*0,15=2.400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 126 Přeložka cyklostezky 0035
Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO lože pod dlažbu z LK - propustky $4*4,0*0,15=2.400$ [A] podsyp - propustky $2,6*(10,7+8,0)*0,2=9.724$ [B] lože - propustky $4,732+3,328=8.060$ [C] Celkem: $A+B+C=20.184$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	20,184		
18	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 prahy propustků $0,8*0,8*0,8*4+0,5*0,4*1,85*4=3.528$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,528		
19	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění propustků $4,0*4*0,3=4.800$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,800		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
20	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl 150mm $490,0+220,0*0,315=559.300$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	559,300		
21	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. min. 150mm $490,0+220,0*0,565+(84,0+31,0)*0,3=648.800$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	648,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 126 Přeložka cyklostezky 0035
Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 220,0*0,5=110.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	110,000		
23	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP modif. 0,6kg/m2 490+220*0,24=542.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	542,800		
24	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP modif. 0,35kg/m2 490,0+220,0*0,09=509.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	509,800		
25	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 490,0+220*0,02=494.400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	494,400		
26	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 490,0+220,0*0,115=515.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	515,300		
5	Komunikace						

8 Potrubí

27	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	12,663		
----	--------	--	---	----	--------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Rozpočet: SO126 Přeložka cyklostezky 0035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. nátěru proti zemní vlhkosti obetonování propustků 8*0,66+10,7*0,69=12.663 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
28	915000R		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PROFILOVANÉ LEPENÉ PÁSY - DOD A POKLÁDKA 4*0,4+2*3,5*0,4=4.400 [A] Cenová soustava: -	M2	4,400		
29	9183D2		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH vč. seřiznutí 10,7+8,0=18.700 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,700		
30	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 příčné proříznutí 16.22+3.5+3.5+3.5+5+6.78+6.5=45.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	45,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Rozpočet: SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102
 Rozpočet: SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkopávky 97,0=97.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	97,000		
2	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina, vč. odvozu násyp - z mezideponie 120,556+2818,444=2 939.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 939,000		
3	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice, vč. odvozu 0,15*622,8=93.420 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	93,420		
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I propustky 4,27*2,6+4,79*2,6=23.556 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	23,556		
5	17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY násyp z materiálu z výkopů se zlepšením přidáním pojiva, vč. pojiva (specifikace viz. technická zpráva) násyp (odvoz v pol. č. 12573.a) 2939,0=2 939.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 939,000		
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky - uložení na mezideponii (pol. č. 12373, 13273) 97,0+23,556=120.556 [A]	M3	120,556		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102
Rozpočet: SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna 404,0=404.000 [A]	M3	404,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,02*376,0+0,01*43,0=7.950 [A]	M3	7,950		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp propustků 5,1*19,1+5,1*23,1=215.220 [A]	M3	215,220		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp propustků 5,1*(19,1+23,1)=215.220 [A]	M3	215,220		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava parapláně 1405,0=1 405.000 [A] úprava pláně 1284,0=1 284.000 [B] Celkem: A+B=2 689.000 [C]	M2	2 689,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M dovoz v pol. č. 125723b (570,4-51,4)*1,2=622.800 [A]	M2	622,800		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	622,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 152
Rozpočet: SO152

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102
Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. 2x ošetření trávníku (570,4-51,4)*1,2=622.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1		Zemní práce					
2		Základy					
14	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE separační geotextilie - parapláň 1405,0=1 405.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 405,000		
15	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M sanace podloží 437,0+424,0=861.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	861,000		
16	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% sanace podloží (souvisí s pol. č. 215663) 861,0=861.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	861,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
17	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 bet. lože pod dlažbu z LK - brod 0,15*18,0=2.700 [A] bet. lože pod dlažbu z LK - propustky 0,15*(1+6,1+1+12)=6.015 [B] bet. lože pod dlažbu z LK - zpevnění svahu 0,15*52,0*1,3=10.140 [C] Celkem: A+B+C=18.855 [D]	M3	18,855		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102
 Rozpočet: SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod dlažbu z LK - brod $18,0 \cdot 0,15 = 2.700$ [A] podsyp pod dlažbu z LK - propustky $0,15 \cdot (11+6,1+11+12) = 6.015$ [B] podsyp pod dlažbu z LK - zpevnění svahu $0,15 \cdot 52,0 \cdot 1,3 = 10.140$ [C] Celkem: A+B+C=18.855 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	18,855		
19	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podsyp pod propustky $0,7+0,7=1.400$ [A] lože pod propustky $(19,1+23,1) \cdot 0,52 = 21.944$ [B] Celkem: A+B=23.344 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	23,344		
20	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 prahy pod propustky $4 \cdot 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,8 + 4 \cdot 2,3 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 3.888$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,888		
21	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC brod $0,3 \cdot 18,0 = 5.400$ [A] čela propustků $0,3 \cdot (11+6,1+11+12) = 12.030$ [B] zpevnění svahu $0,3 \cdot 52,0 \cdot 1,3 = 20.280$ [C] Celkem: A+B+C=37.710 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	37,710		
4	Vodorovné konstrukce						

5 Komunikace

22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 384,365		
----	-------	--	---	----	-----------	--	--

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102
Rozpočet: SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. min. 150mm polní cesta $977,0+367,0*0,595+(71,0+103,0)*0,3=1\ 247.565$ [A] polní cesta $977,0+376,0*0,425=1\ 136.800$ [B] Celkem: A+B=2 384.365 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM tl. min. 250mm sjezd $137,0+43,0*0,225=146.675$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	146,675		
24	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM polní cesta $977,0=977.000$ [A] sjezd $137,0=137.000$ [B] Celkem: A+B=1 114.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 114,000		
25	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM $0,5*376,0+0,25*43,0=198.750$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	198,750		
26	572754		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 polní cesta $977,0=977.000$ [A] sjezd $137,0=137.000$ [B] Celkem: A+B=1 114.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 114,000		
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102
Rozpočet:	SO152 Přeložka polní cesty v km 0,606 SO102

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
27 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 38,0=38.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	38,000		
28 9183F3		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH korugované trouby 23,1+19,1=42.200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	42,200		
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

Rozpočet: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 2 574,70

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102
Rozpočet: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol.131738 119,901*2,0=239.802 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	239,802		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 1/3*3,1416*1,5*(0,825*0,825+0,825*0,45+0,45*0,45)*118=232.504 [A] odpočet pilota -3,1416*0,45*0,45*1,5*118=- 112.603 [B] Celkem: A+B=119.901 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	119,901		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 119,901=119.901 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	119,901		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1/3*3,1416*1,5*(0,825*0,825+0,825*0,45+0,45*0,45)*118=232.504 [A] odpočet pilota -3,1416*0,4*0,4*1,5*118=-88.970 [B] Celkem: A+B=143.534 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	143,534		
5	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU za zdí v šířce 250 mm 0,25*559,0=139.750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	139,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102
Rozpočet: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	18461		MULČOVÁNÍ pod popínavými dřevinami za zdí v šířce 250 mm a tl.100mm 0,25*559,0=139.750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	139,750		
7	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH keře - povýsadbová péče min.5 let 559,0/0,5*5=5 590.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	5 590,000		
8	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Popínavá samopnoucí dřevina kontejnerovaná kompletní vč.hloubení jamek, dodání výsadbové zeminy, hnojení, zálivka a pod. 559,0/0,5=1 118.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1 118,000		
1	Zemní práce						
2	Základy						
9	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30 XA1 - dřík 3,1416*0,45*0,45*4,5*118=337.808 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	337,808		
10	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 XF4 - hlava 3,1416*0,4*0,4*1,5*118=88.970 [A]	M3	88,970		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102
Rozpočet: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B Odhad 120 kg/m3 (337,808+88,97)*0,120=51.213 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	51,213		
12	22494		PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) Ocel. tr. prům.800/10 dl.1,5m vč.PKO trubka 1 m = 194,8 kg, dl.1,5 = 292,2 kg 0,2922*118=34.480 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	34,480		
13	264741		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM prům.900 mm dl.6,0m 6,0*118=708.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	708,000		
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
14	33717		SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH HEB 180 vč.PKO přil.č.3 38,353=38.353 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	38,353		
15	347125		STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M2	385,350		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102
 Rozpočet: SO 183 Protihluková opatření v km 0.020-0.586 SO102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní soklový panel tl.120 mm z betonu C30/37 XF4 plochy betonových částí PHS ve styku se zeminou - ALP + 2 x ALN vč.únikových otvorů podrobný popis viz TZ 0,7*(559,0-3,5-5,0)=385.350 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	347125R		STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Pohltivý betonový panel - kompletní nosná vrstva tl.120 mm z betonu C30/37 XF4, pohltivá vrstva tl.110 mm z absorbetu vč.zajištěnými proti vypadnutí a utěsnění vč.únikových otvorů podrobný popis viz TZ 559,0*4,0-(5,0+3,5)*2,0-30,0*1,0=2 189.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 189,000		
3	Svislé konstrukce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
17	9183D3		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH zatrubnění příkopu vč.seřfznutí čel 11,0=11.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	11,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

Rozpočet: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 4 867,80

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107
Rozpočet: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol.131738 170,707*2,0=341.414 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	341,414		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 1/3*3,1416*1,5*(0,825*0,825+0,825*0,45+0,45*0,45)*168=331.023 [A] odpočet pilota -3,1416*0,45*0,45*1,5*168=- 160.316 [B] Celkem: A+B=170.707 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	170,707		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 170,707=170.707 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	170,707		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1/3*3,1416*1,5*(0,825*0,825+0,825*0,45+0,45*0,45)*168=331.023 [A] odpočet pilota -3,1416*0,4*0,4*1,5*168=- 126.669 [B] Celkem: A+B=204.354 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	204,354		
5	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU za zdí v šířce 250 mm 0,25*(819,0-20,0)=199.750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	199,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107
Rozpočet: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	18461		MULČOVÁNÍ pod popínavými dřevinami za zdí v šířce 250 mm a tl.100mm $0,25 \cdot (819,0-20,0)=199.750$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	199,750		
7	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH keře - povýsadbová péče min.5 let $(819,0-20,0)/0,5 \cdot 5=7\,990.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	7 990,000		
8	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY Popínavá samopnoucí dřevina kontejnerovaná kompletní vč.hloubení jamek, dodání výsadbové zeminy, hnojení, zálivka a pod. $(819,0-20,0)/0,5=1\,598.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1 598,000		
1	Zemní práce						
2	Základy						
9	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30 XA1 - dřík $3,1416 \cdot 0,45 \cdot 0,45 \cdot 4,5 \cdot 168=480.948$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	480,948		
10	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 XF4 - hlava $3,1416 \cdot 0,4 \cdot 0,4 \cdot 1,5 \cdot 168=126.669$ [A]	M3	126,669		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107
Rozpočet: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B Odhad 120 kg/m3 (480,948+126,669)*0,120=72.914 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	72,914		
12	22494		PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) Ocel. tr. prům.800/10 dl.1,5m vč.PKO trubka 1 m = 194,8 kg, dl.1,5 = 292,2 kg 0,2922*168=49.090 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	49,090		
13	264741		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM prům.900 mm dl.7,0m 7,0*118=826.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	826,000		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
14	33717		SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH HEB 180 vč.PKO přil.č.4 126,938=126.938 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	126,938		
15	347125		STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M2	559,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107
Rozpočet: SO 184 Protihluková opatření v km 0.260-1,090 SO107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní soklový panel tl.120 mm z betonu C30/37 XF4 plochy betonových částí PHS ve styku se zeminou - ALP + 2 x ALN vč.únikových otvorů podrobný popis viz TZ 0,7*(819,0-20,0)=559.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	347125R		STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Pohltivý betonový panel - kompletní nosná vrstva tl.120 mm z betonu C30/37 XF4, pohltivá vrstva tl.110 mm z absorbetu vč.zajištěnými proti vypadnutí a utěsnění vč.únikových otvorů podrobný popis viz TZ (490,5-20,0)*6,0-3,5*2,0-5,0*2,0=2 806.000 [A] 328,5*5,0-5,0*1,0-5,0*2,0=1 627.500 [B] odpočet vedení -25,0*1,0=-25.000 [C] Celkem: A+B+C=4 408.500 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4 408,500		
3		Svislé konstrukce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 190 DIO

Rozpočet: SO190 DIO

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 190 DIO
Rozpočet: SO190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720R3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - přechodné dopravní značení Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi Cenová soustava: -	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 93,58

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 24.10.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok
 Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol.131738 1140,3*2,0=2 280.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	2 280,600		
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Projekt sledování a údržby mostu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
4	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1.HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
6	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára nad koncem rámu	M	22,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok
Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11,9+11,0=22.900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní obtok prům.800 mm vč.hrázek Způsob převedení vody je věcí zhotovitele 48,0=48.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,000		
8	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.čerpacích jímek a čerpání vody vč.odvozu na skládku 12,0*3,5*13,15=552.300 [A] 5,6*3,5*(8,5+7,0+7,0+7,5)=588.000 [B] Celkem: A+B=1 140.300 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 140,300		
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 1140,3=1 140.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 140,300		
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp základů a okolo křídél do úrovně původního terénu výkop 1140,3=1 140.300 [A] odpočet betony a otvor -150,0-110,0=- 260.000 [B] odpočet podkladní beton -311,0=- 311.000 [C] Celkem: A+B+C=569.300 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	569,300		
1			Zemní práce				

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
11	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) v úžlabí 0,15*0,04*9,5=0.057 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,057		
12	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie min.500 g/m2 ochrana geomembrány (4,1+5,27)*18,0*2=337.320 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	337,320		
13	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící geomembrána (4,1+5,27)*18,0=168.660 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	168,660		
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
14	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY po 1 m na NK odhad 6 kg/kus (10+11)*6,0=126.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	126,000		
15	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar	M3	7,526		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok
Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(0,8*0,3+0,5*0,23)*(10,89+10,31)=7.526 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 7,526*0,160=1.204 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1,204		
17	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu samostatná křídla tvaru úhlových zdí základy 2,5*0,66*(6,03+6,53+5,53+6,02)=39.782 [A] stěny (0,5+0,635)*0,5*(3,8+1,6)*0,5*(6,03+6,53+5,53+6,02)=36.943 [B] Celkem: A+B=76.725 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	76,725		
18	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 150 kg/m3 76,725*0,150=11.509 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	11,509		
19	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu	M3	177,625		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			základ.deska 9,97*10,15*0,7=70.837 [A] stěny (2,46+2,27)*0,5*(12,31+13,04)*0,7=41.967 [B] horní deska 5,343m2*10,15+0,1*0,75*10,29=55.003 [C] krátká křídla pod římsami 1,0*0,5*(0,57+0,7+0,55+0,9)=1.360 [E] Celkem: (A+B+C+E)*1,05=177.625 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 150 kg/m3 177,625*0,150=26.644 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	26,644		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
21	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní a výplňový beton pod základy (8,4+11,4)*0,5*1,5*13,15=195.278 [D] (2,5+5,5)*0,5*1,5*(6,8+5,4+6,3+5,6+4*0,7)=161.400 [E] Celkem pod základy : D+E=356.678 [C] pod drenáží 0,3*1,3*(25,6+23,9)=19.305 [B] Celkem:C+B=375.983 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	375,983		
22	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm	M3	34,969		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok
Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>přechodové desky říms (1,3+1,5+1,1+1,1)m2*0,1=0.500 [A] skluzy vč.nátoku (3,9+5,9)m2*0,1=0.980 [B] příkopy (2,8+2,0+3,8+2,5)m2*0,1=1.110 [D] zvýšená tl.betonu v rámu 3,19m2*10,15=32.379 [C] Celkem: A+B+D+C=34.969 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>				
23	45860		<p>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU</p> <p>přechodový klín z mezerovitého betonu</p> <p>(8,17+7,35)m2*10,15=157.528 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	157,528		
24	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Dlažba tl.200 mm do betonu</p> <p>přechodové desky říms (1,3+1,5+1,1+1,1)m2*0,2=1.000 [A] skluzy vč.nátoku (3,9+5,9)m2*0,2=1.960 [B] příkopy (2,8+2,0+3,8+2,5)m2*0,2=2.220 [D] Celkem: A+B+D=5.180 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	5,180		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
25	572212		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2</p> <p>0,3 kg/m2</p> <p>9,15*9,22=84.363 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	84,363		
26	574B34		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S</p> <p>TL. 40MM</p>	M2	84,363		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok
Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11+				
			9,15*9,22=84.363 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
27	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	84,363		
			9,15*9,22=84.363 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
28	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	156,860		
			(7,4+2,5*2)*12,65=156.860 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
29	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	13,780		
			Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou				
			0,65*(10,3+10,9)=13.780 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
30	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	63,250		
			ochranná geotextilie				
			ochrana svislé pásové izolace 2,5*(13,0+12,3)=63.250 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	16,596		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok
Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kraje NK (0,6+0,3)*9,22*2=16.596 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms (0,15+0,15)*(10,9+10,3)=6.360 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,360		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
33	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenáž za opěrou - vyústěna skrz opěru do potoka a okolo křídla do potoka 25,6+23,9+0,9*2+3,0*2=57.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	57,300		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
34	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO 12,0+12,0=24.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	24,000		
35	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.uchycení 2=2.000 [A]	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok
Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
36	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM vč.bet.lože s opěrou podél dlažby mimo vozovku (2,0+0,8)*4+1,0*3=14.200 [A]	M	14,200		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
37	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč.bet.lože s opěrou podél dlažby u vozovky 2,0*4=8.000 [A]	M	8,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms 10,9+10,3=21.200 [A]	M	21,200		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
39	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 řezaná spára nad koncem rámu - výplň 11,9+11,0=22.900 [A]	M	22,900		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 203 Most přes Ostrovský potok
Rozpočet: SO 203 Most přes Ostrovský potok

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 154,51

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 25.10.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici
 Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI pol.131738 1855,885*2,0=3 711.770 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	3 711,770		
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Projekt sledování a údržby mostu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
4	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1.HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
6	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára nad koncem rámu	M	27,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici
Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			13,75*2=27.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní obtok prům.800 mm vč.hrázek Způsob převedení vody je věcí zhotovitele 68,0=68.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	68,000		
8	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.čerpacích jímek a čerpání vody vč.odvozu na skládku 13,7*3,5*20,5=982.975 [A] 6,1*3,0*(24,0+11,6+12,1)=872.910 [B] Celkem: A+B=1 855.885 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 855,885		
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 1855,885=1 855.885 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 855,885		
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp základů a okolo křidel do úrovně původního terénu výkop 1855,9=1 855.900 [A] odpočet betony a otvor -360,0-180,0=- 540.000 [B] odpočet podkladní beton -396,6=- 396.600 [C] Celkem: A+B+C=919,300 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	919,300		
1			Zemní práce				

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 204
Rozpočet: SO 204

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Most přes Svémyslickou svodnici
Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
11	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) v úžlabí 0,15*0,04*13,3=0.080 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,080		
12	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie min.500 g/m2 ochrana geomembrány (6,7+7,7)*11,6*2=334.080 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	334,080		
13	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící geomembrána (6,7+7,7)*11,6=167.040 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,040		
2			Základy				
3			Svislé konstrukce				
14	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY po 1 m na NK odhad 6 kg/kus (16+15)*6,0=186.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	186,000		
15	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar	M3	25,703		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici
Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			levá $(0,3*0,8+1,6*0,23)*16,03=9.746$ [A] pravá $(0,3*0,8+0,5*0,23)*(20,1+24,85)=15.957$ [B] Celkem: A+B=25.703 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 $25,703*0,160=4.112$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	4,112		
17	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu samostatná křídla tvaru úhlových zdí základy $3,0*0,75*(10,1+14,6+22,39)=105.953$ [A] stěny $(0,9+3,4)*0,5*0,55*9,6+(0,9+4,43)*0,5*0,57*15,2+(3,96+3,63)*0,5*0,593*22,39+(2,5+0,8)*0,5*0,53*2,5=87.015$ [B] Celkem: A+B=192.968 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	192,968		
18	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 150 kg/m3 $192,968*0,150=28.945$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	28,945		
19	33717		SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH na mostě levá římsa - HEB 180 $0,0512*4,2*7*1,2=1.806$ [A]	T	1,806		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici
 Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	34799		STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA levá římsa 12,0*4=48.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	48,000		
21	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37 -XF2 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.isolací proti zemní vlhkosti zasypaných částí, vč.ochrany této izolace, vč. letopočtu základ.deska 14,19*10,6*0,85+0,85*2,0*0,8=129.212 [A] stěny 0,85*16,8*(4,0+4,2)+2,44m2*2,2=122.464 [B] horní deska 9,29m2*11,6+1,85*0,13*13,3=110.963 [C] křídlo 13,2m2*0,6=7.920 [D] krátká křídla pod římsami 1,0*0,5*(1,015+1,68)=1.348 [E] Celkem: A+B+C+D+E=371.907 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	371,907		
22	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 150 kg/m3 371,907*0,150=55.786 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	55,786		
3			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
23	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní a výplňový beton	M3	429,321		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 204 Most přes Svěmyslickou svodnici
Rozpočet: SO 204 Most přes Svěmyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod základy $16,2 \times 1,0 \times 13,0 = 210.600$ [D] $4,0 \times 1,0 \times (9,5 + 14,6 + 22,4) = 186.000$ [E] Celkem pod základy : $D + E = 396.600$ [C] pod drenáží $0,3 \times 1,3 \times (49,3 + 34,6) = 32.721$ [B] Celkem: $C + B = 429.321$ [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
24	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm přechodové desky říms $((4,2 + 5,4) \times 2,3 + 2,4 \times 0,55 \times 2) \times 2 \times 0,1 = 2.472$ [A] skluzby vč.zaústění $(0,6 \times (8,7 + 12,9) + 2,7 \times 2,7 + 7,2 \times 2) \times 0,1 = 2.745$ [B] podél křídla $0,8 \times (2,8 + 0,7) \times 0,1 = 0.280$ [D] zvýšená tl.betonu v rámu $11,2 \times 2 \times 11,6 = 129.920$ [C] Celkem: $A + B + D + C = 135.417$ [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	135,417		
25	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3 přechod odvodňovacího žlabu $37,2 \times 2 \times 0,2 = 7.440$ [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	7,440		
26	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD tl.150mm přechod odvodňovacího žlabu $37,2 \times 2 \times 0,15 = 5.580$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,580		
27	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU přechodový klín z mezerovitého betonu $(17,4 + 23,9) \times 2 \times 11,6 = 479.080$ [A]	M3	479,080		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 204
Rozpočet: SO 204

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Most přes Svémyslickou svodnici
Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.200 (250) mm do betonu přechodové desky říms ((4,2+5,4)*2,3+2,4*0,55*2)m2*0,2=4.944 [A] skluzы vč.zaústění (0,6*(8,7+12,9)+2,7*2,7+7,2m2)*0,2=5.490 [B] podél křídla 0,8*(2,8+0,7)*0,2=0.560 [C] přechod odvodňovacího žlabu 37,2m2*0,25=9.300 [D] Celkem: A+B+C+D=20.294 [E]	M3	20,294		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200 mm přístupová komunikace 3,0*30,0=90.000 [A]	M2	90,000		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
30	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM PMH tl.100 mm přístupová komunikace 3,0*30,0=90.000 [A]	M2	90,000		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
31	572212		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2 9,5*13,32=126.540 [A]	M2	126,540		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici
Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	572754		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 N2V tl.20 mm přístupová komunikace 3,0*30,0=90.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	90,000		
33	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 1IS TL. 40MM ACO 11+ 9,5*13,32=126.540 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	126,540		
34	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK 9,5*13,32=126.540 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	126,540		
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
35	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY (9,2+3,1*2)*16,8=258.720 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	258,720		
36	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou	M2	37,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici
Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,75*16,0+0,65*15,0=37.750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
37	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná geotextilie ochrana svislé pásové izolace 3,1*16,0*2=99.200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	99,200		
38	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK (0,75+0,3)*13,3*2=27.930 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	27,930		
39	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms (0,15+0,15)*(16,0+20,1+24,85)=18.285 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	18,285		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
40	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenáž za opěrou - vyústěna skrz opěru do potoka a okolo křídla do potoka 49,3+34,6+1,1*2+3,0*2=92.100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	92,100		
8	Potrubí						

9 **Ostatní konstrukce a práce**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici
Rozpočet: SO 204 Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ levá římsa 16,0=16.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	16,000		
42	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO pravá římsa 20,0+25,0=45.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	45,000		
43	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.uchycení 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
44	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM vč.bet.lože s opěrou podél dlažby mimo vozovku 2,3+7,0+5,2+2,4+(0,8+2,5)*2=23.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	23,500		
45	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč.bet.lože s opěrou podél dlažby u vozovky 2,0+2,8+2,5*2=9.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	9,800		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 204
Rozpočet: SO 204

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Most přes Svémyslickou svodnici
Most přes Svémyslickou svodnici

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms 16,0+20,1+24,85=60.950 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	60,950		
47	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 řezaná spára nad koncem rámu - výplň 13,75*2=27.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	27,500		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu

Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 21,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu
Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 45,0*2,0=90.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	90,000		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 2,0*1,5*26-45,0m3=33.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	33,000		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití 2,0*1,5*26-45,0 m3=33.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	33,000		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 45m3=45.000 [A]	M3	45,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu
 Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 45,0 m3=45.000 [A] Dočasná skládka 2,0*1,5*26-45 m3=33.000 [B] Celkem A+B=78.000 [C]	M3	78,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 1,15*1,5*26*0,9m3=40.365 [A]	M3	40,365		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp - písek + štěrkopísek 0,15*1,5*26=5.850 [A] 0,7*1,5*26=27.300 [B] A+B=33.150 [C]	M3	33,150		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	104,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu
 Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pažení příložené včetně odstranění $2 \times 2,000 \times 26,000 = 104.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2		Základy					
8		Potrubí					
10	86757		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 500MM Chránička ocel DN500, dělená + svařování $21 = 21.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000		
11	86845		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY - vč. vystředovacích kroužků do chráničky (22 ks) $21 = 21.000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000		
12	890000R		PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY - kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilř, zemní práce, zemnič - dodávka, montáž, nastavení $1 = 1.000$ [A] Cenová soustava: -	KUS	1,000		
13	891145		ŠOUPÁTKA DN DO 300MM Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š300 (vykázána samostatně)	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu
 Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	891945		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
15	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná fólie modrá 26=26.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	26,000		
16	899351		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE Speciální příruba DN300 4=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
17	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM - medium vzduch 21=21.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000		
18	899702R		PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM 21=21.000 [A] Cenová soustava: -	M	21,000		
8		Potrubí					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 332 Ochrana vodovodu
Rozpočet: SO 332 Ochrana vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Rozpočet: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 93,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Rozpočet: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 (0,550*1,000*93,000)*2,000=102.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	102,300		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 1,800*1,300*93,000-0,550*1,000*93,000m3=166.470 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	166,470		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití 1,800*1,300*93,000-0,550*1,000*93,000m3=166.470 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	166,470		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 0,550*1,000*93,000m3=51.150 [A]	M3	51,150		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
 Rozpočet: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 0,550*1,000*93,000m3=51.150 [A] Dočasná skládka 1,800*1,300*93,000-0,550*1,000*93,000m3=166.470 [B] Celkem A+B=217.620 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	217,620		
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 1,800*1,300*93,000-0,550*1,000*93,000m3=166.470 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	166,470		
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp potrubí - písek 0,550*1,000*93,000=51.150 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	51,150		
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložné včetně odstranění	M2	334,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
 Rozpočet: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*1,800*93,000=334.800 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2		Základy					
7		Přidružená stavební výroba					
10	742G12		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	95,000		
			Včetně aluminotermického připojení na potrubí				
			95=95.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
11	85245		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 300MM	M	93,000		
			Potrubí TLT DN 300, C 100, PN 10 (všechna hrdla opatřena jištěnými násuvnými spoji BLS)				
			Další požadavky obsažené v položce :				
			- ČSN EN 545				
			- tl. stěn potrubí 4,7 mm				
			- zinkoaluminiový povlak tl. 400 g/m2, žárově nanášený (85% zinek, 15% hliník				
			- krycí epoxidová vrstva tl. 120 mikro-metrů				
			- propojení katodické ochrany				
			Použité armatury				
			- přechodová tvarovka ocel-tvárná litina DN 300 ... 3 ks				
			- T300/300 ... 1 ks				
			- koleno 15° TLT300 ... 2 ks				
			- koleno 30° TLT300 ... 1 ks				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Rozpočet: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			93=93.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	86657		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	24,000		
			Chráníčka				
			- ocel DN500				
			24=24.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	86857		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	24,000		
			- vč. vystředovacích kroužků do chráničky (25 ks)				
			24=24.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	890000R		PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY	KUS	1,000		
			- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilř, zemní práce, zemnič				
			- dodávka, montáž, nastavení				
			1=1.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
15	891145		ŠOUPÁTKA DN DO 300MM	KUS	2,000		
			Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š300				
			2=2.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	M3	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Rozpočet: SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Betonové bloky z betonu C16/20 na potrubí - kompletní provedení vč. bednění apod. 3=3.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 103=103.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	103,000		
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 2*93,000=186.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	186,000		
19	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM - medium vzduch 93=93.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	93,000		
20	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM 93=93.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	93,000		
21	89975		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM 93=93.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	93,000		
22	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104
Rozpočet:	SO 333 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3=3.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	969145		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH	M	115,000		
			- demontáž stávajícího potrubí oc. DN 300				
			- včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náležití objednateli				
			115=115.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Rozpočet: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 15,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108
Rozpočet: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 $(0,15*1,2*15,0+0,4*1,2*15,0)*2,000=19.800$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	19,800		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM $1,7*1,2*15-10$ m3=20.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	20,600		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití $1,7*1,2*15-10$ m3=20.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	20,600		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 10 m3=10.000 [A]	M3	10,000		

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108
Rozpočet: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 1,7*1,2*15-10 m3=20.600 [A] Dočasná skládka 10,0 m3=10.000 [B] Celkem A+B=30.600 [C]	M3	30,600		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 1,7*1,2*15-10 m3=20.600 [A]	M3	20,600		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
8	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp - písek 0,15*1,2*15=2.700 [A]	M3	2,700		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
9	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný obsyp - štěrkopísek 0,4*1,2*15=7.200 [A]	M3	7,200		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108
Rozpočet: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2			Základy				
10	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložné včetně odstranění 1,7*2*15=51.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	51,000		
2			Základy				
8			Potrubí				
11	86734		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM Chránička ocel DN200, dělená + svařování 15,0=15.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	15,000		
12	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY - vč. vystředovacích kroužků do chráničky (16 ks) 15,0=15.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	15,000		
13	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 (vykázána samostatně) 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108
Rozpočet: SO 334a Ochrana vodovodu pod větví SO 108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM Zemní zákopovou soupravou Š80 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
15	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná fólie modrá 15=15.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	15,000		
16	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM 15=15.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	15,000		
17	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM 15,000=15.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	15,000		
8		Potrubí					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

Rozpočet: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 775,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107
Rozpočet: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 $(0,15*1,0*775,0+0,4*1,0*775,0)*2,0=852.500$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	852,500		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM $1,8*1,0*(620+55+100)-426,0$ m3=969.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	969,000		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití $1,8*1,0*(620+55+100)-426,0$ m3=969.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	969,000		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku $0,15*1,0*775,0+0,4*1,0*775,0=426.250$ [A]	M3	426,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e	II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 334b	Přeložka vodovodu pod SO 107
Rozpočet:	SO 334b	Přeložka vodovodu pod SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
6	13273A		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Překopové sondy - 4 ks 2,0*1,0*3,0*4=24.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	24,000		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 0,15*1,0*775,0+0,4*1,0*775,0=426.250 [A] Dočasná skládka 1,8*1,0*(620+55+100)-426,0 m3=969.000 [B] Celkem A+B=1 395.250 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 395,250		
8	17411	A	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Překopové sondy - 4 ks 2,0*1,0*3,0*4=24.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	24,000		
9	17411	B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 1,25*1,0*775,0=968.750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	968,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107
 Rozpočet: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	17581	A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp - písek 0,15*1,0*775,0=116.250 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	116,250		
11	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný obsyp - šterkopísek 0,4*1,0*775,0=310.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	310,000		
1	Zemní práce						
2	Základy						
12	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložné včetně odstranění 2*1,8*775,0=2 790.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 790,000		
2	Základy						
8	Potrubí						
13	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM Potrubí PE 100 SDR 11 PE90 (DN 80) 775=775.000 [A]	M	775,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107
Rozpočet: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM Šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 (vykázána samostatně) 8=8.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000		
15	891426	A	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM Hydrant podzemní jako vzdušník H80 4=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
16	891426	B	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM Hydrant podzemní jako kalník H80 4=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
17	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM Zemní zákopová souprava Š80 8=8.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000		
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná fólie modrá 775,0=775.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	775,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107
Rozpočet: SO 334b Přeložka vodovodu pod SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM 775,0=775.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	775,000		
20	899612		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM 775,0=775.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	775,000		
21	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM 775,0=775.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	775,000		
8	Potrubí						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Rozpočet: SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 8,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e	II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 334c	Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107
Rozpočet:	SO 334c	Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) 2,0*1,8=3.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	3,600		
2	015141R		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 0101 ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC 1,5*2,5=3.750 [A] Cenová soustava: -	T	3,750		
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1		Zemní práce					
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 6,0=6.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6,000		
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 6,0=6.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6,000		
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 4=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,000		
1		Zemní práce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107
Rozpočet: SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
6	899300R		ZASLEPENÍ PE 90 1=1.000 [A] Cenová soustava: -	KUS	1,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	967148		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM Zdivo 2,0=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,000		
8	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM Odstranění šachty 1,5=1.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500		
9	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH Včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku 8=8.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	8,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107
Rozpočet: SO 334c Zrušení přípojky v km 0,280 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 342 Úprava Ostrovského potoka

Rozpočet: SO 342 Úprava Ostrovského potoka

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 25.10.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Rozpočet: SO 342 Úprava Ostrovského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
1	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm koryto 6,0*(35,5-12,6)*0,15=20.610 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	20,610		
2	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.200 mm do betonu koryto 6,0*35,5*0,2=42.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	42,600		
3	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3 betonový práh 0,4*0,8*(5,3+6,2)=3.680 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,680		
4	Vodorovné konstrukce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

Rozpočet: SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 25.10.2018

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

Rozpočet: SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV železobeton pol.966371 4,0*2,9=11.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	11,600		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
4	Vodorovné konstrukce						
2	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20n XF1 - lože dlažby tl.100 mm koryto pod mostem 8,0*17,7*0,1=14.160 [A] koryto mimo most (6,5*24,0+5,0*9,2)*0,1=20.200 [B] čela propustku 2,0*4,5*0,1*2=1.800 [C] Celkem: A+B+C=36.160 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	36,160		
3	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.200 mm do betonu koryto pod mostem 8,0*17,7*0,2=28.320 [A] koryto mimo most (6,5*24,0+5,0*9,2)*0,2=40.400 [B] čela propustku 2,0*4,5*0,2*2=3.600 [C] Celkem: A+B+C=72.320 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	72,320		
4	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30 XF3	M3	3,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 343 Úprava Svémyslické svodnice
Rozpočet:	SO 343 Úprava Svémyslické svodnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonový práh 0,4*0,8*(5,0+6,0)=3.520 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	966371		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM vč.odvozu a uložení na skládku (ŽB trouby)	M	4,000		
			4,0=4.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107

Rozpočet: SO352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107
Rozpočet: SO352 Přelivný příkop v km 0,520 SO107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice, vč. odvozu výkop z mezideponie ornice objektu SO102.1 0,15*1,1*108,68=17.932 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	17,932		
2	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp z přírodního kameniva fr. 16/32 22,61=22.610 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	22,610		
3	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M dovoz v pol. č. 125723 1,1*108,68=119.548 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	119,548		
4	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI vč. 2x ošetření trávníku 1,1*108,68=119.548 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	119,548		
1			Zemní práce				

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 353 Přelivný příkop SO108

Rozpočet: SO353 Přelivný příkop SO108

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Neudert

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 30.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 353
Rozpočet: SO353

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přelivný příkop SO108
Přelivný příkop SO108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI hloubení rýh - uložení na mezideponii (pol. č. 13273) 2,0*146,486=292.972 [A] trativod (pol. č. 21262) 2,0*69,78*0,5*0,6=41.868 [B] Celkem: A+B=334.840 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	334,840		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 0.95*(30.19+77.33+25.20)+1.05*19.43=146.486 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	146,486		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ hloubení rýh - uložení na mezideponii (pol. č. 13273) 146,486=146.486 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	146,486		
4	17180	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ drenážní frakce 16/32 (108.83*0.95*0.15+30.73*1.05*0.15)*0.5*0,5=5.087 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,087		
5	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Výměna podloží, fr.0/8 (108.83*0.95*0.2+30.73*1.05*0.2)*0.5=13.566 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	13,566		
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	146,486		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt:

SO 353 Přelivný příkop SO108

Rozpočet:

SO353 Přelivný příkop SO108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0.95*(30.19+77.33+25.20)+1.05*19.43=146.486 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	71,054		
			Obsyp fr. 0/16 108.83*0.95*0.5+30.73*1.05*0.6=71.054 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
2			Základy				
8	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	69,780		
			vč. zaslepení po ukončení výstavby				
			(108.83+30.73)*0.5=69.780 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
9	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	20,348		
			podsyp fr. 8/16 108.83*0.95*0.15+30.73*1.05*0.15=20.348 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
10	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	108,830		
			46.32+43.52+18.99=108.830 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 353 Přelivný příkop SO108
Rozpočet: SO353 Přelivný příkop SO108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM vč. seřiznutí trouby do sklonu svahu 30,73=30.730 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	30,730		
12	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM šachta DN1000 vč. nekovového podklopu se zajištěním proti vyskočení, patem a zámkem 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
13	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM 108,83=108.830 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	108,830		
14	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM 30,73=30.730 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	30,730		
15	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 30,73+108,83=139.560 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	139,560		
8		Potrubí					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 353 Přelivný příkop SO108
Rozpočet: SO353 Přelivný příkop SO108

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Rozpočet: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 886,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102
 Rozpočet: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 (0,600*1,300*886,000-265,8*2)*2,000=318.960 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	318,960		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 0,500*0,600*886,000=265.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	265,800		
4	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Zemina + ornice - separovat 0,500*0,600*886,000*2m3=531.600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	531,600		
5	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití	M3	265,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102
Rozpočet: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,500*0,600*886,000m3=265.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 0,600*1,300*886,000-265,8*2=159.480 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	159,480		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 0,300*0,600*886,000m3=159.480 [A] Dočasná skládka - zemina a ornice 0,600*1,300*886,000-0,300*0,600*886,000m3=531.600 [B] Celkem A+B=691.080 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	691,080		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 0,500*0,600*886,000m3=265.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	265,800		
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp potrubí - písek 0,300*0,600*886,000=159.480 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	159,480		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Rozpočet: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 0,5*0,6*886=265.800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	265,800		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 4 m2 - uvažovaná tl. 300 mm 1,000*1,000*0,300*4=1.200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,200		
4	Vodorovné konstrukce						
8	Potrubí						
12	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH PVC 150 - drenážní potrubí ohebné 886=886.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	886,000		
13	89416		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM - drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šn80 ... 5 ks (výška šachty cca 0,7 m) - drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šk80/4 ... 8 ks (výška šachty cca 2,1 m) 5+8=13.000 [A]	KUS	13,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102
Rozpočet: SO 373 Úprava meliorací v km 0,000-1,400 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	899600R		ZKOUŠKA PRŮTOČNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM 886=886.000 [A]	M	886,000		
			Cenová soustava: -				
15	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky 26=26.000 [A]	KUS	26,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8		Potrubí					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Rozpočet: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 140,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle
Objekt: SO 374
Rozpočet: SO 374

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107
Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 (0,600*1,300*140,000-42*2)*2,000=50.400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	50,400		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM 0,500*0,600*140,000=42.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	42,000		
4	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Zemina + ornice - separovat 0,500*0,600*140,000*2m3=84.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	84,000		
5	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití	M3	42,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107
Rozpočet: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,500*0,600*140,000m3=42.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 0,600*1,300*140,000-42*2=25.200 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	25,200		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 0,300*0,600*140,000m3=25.200 [A] Dočasná skládka - zemina a ornice 0,600*1,300*140,000-0,300*0,600*140,000m3=84.000 [B] Celkem A+B=109.200 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	109,200		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 0,500*0,600*140,000m3=42.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	42,000		
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp potrubí - písek 0,300*0,600*140,000=25.200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	25,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Rozpočet: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 0,5*0,6*140=42.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	42,000		
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Lomový kámen do cementové malty XF3 ... 1 m2 - uvažovaná tl. 300 mm 1,000*1,000*0,300=0.300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,300		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
12	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH PVC 150 - drenážní potrubí ohebné 140=140.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	140,000		
13	89416		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM - drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šn80 ... 1 ks (výška šachty cca 0,7 m) - drenážní šachtice betonová prefabrikovaná DN800 - Šk80/4 ... 2 ks (výška šachty cca 2,1 m) 1+2=3.000 [A]	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107
 Rozpočet: SO 374 Úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
14	899600R		ZKOUŠKA PRŮTOČNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM 140=140.000 [A]	M	140,000		
Cenová soustava: -							
15	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky 6=6.000 [A]	KUS	6,000		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
8	Potrubí						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 202,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 (2,000*1,300*202,000-391,880m3)*2,000=266.640 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	266,640		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 2,000*1,300*202,000-133,320m3=391.880 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	391,880		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití 2,000*1,300*202,000-0,550*1,200*202,000=391.880 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	391,880		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 2,000*1,300*202,000-391,880m3=133.320 [A]	M3	133,320		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka $2,000*1,300*202,000-391,880m^3=133.320 [A]$ Dočasná skládka $2,000*1,300*202,000-0,550*1,200*202,000=391.880 [B]$ Celkem $A+B=525.200 [C]$	M3	525,200		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky $2,000*1,300*202,000-133,320m^3=391.880 [A]$	M3	391,880		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp potrubí - písek $0,550*1,200*202,000=133.320 [A]$	M3	133,320		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložné včetně odstranění	M2	808,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
 Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*2,000*202,000=808.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
10	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 Roznášecí deska tl. 150 mm a plochy 10 m2 10,000m2*0,150=1.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500		
11	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ Pro roznášecí desku v jedné vrstvě - uvažovaná hmotnost 8 kg/m2 10*8/1000=0.080 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	0,080		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
12	86345	A	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm - materiál L 360N-PSL2 - DN 300 PN 63 - izolace 3LPE N - dle DIN 30670 - oblouky DN300 (4 ks) - objekty KAO standardně používané f. KOTE 166=166.000 [A]	M	166,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
13	86345	B	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm - materiál L 360N-PSL2 - DN 300 PN 63 - izolace 3LPE N - dle DIN 30670 - vláknito-cementová izolace FZM-S (pro vložení do chrániček) - manžety celé 500/300 Raychem nebo Sevriwrap (4 ks) - objekty KAO standardně používané f. KOTE 36=36.000 [A]	M	36,000		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
14	86657		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM Chránička izolovaná s číchačkami - ocel DN500 20+16=36.000 [A]	M	36,000		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
15	86845		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY - vč. vystředovacích kroužků do chráničky (21+17=38 ks) 36=36.000 [A]	M	36,000		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
16	890000R		PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY - kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič - dodávka, montáž, nastavení	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
Rozpočet: SO 502 Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
17	899302R		DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČICHAČKY	KUS	2,000		
			2=2.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
18	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	202,000		
			166+36=202.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	226,000		
			2*113,000=226.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	899600R		KALIBRACE POTRUBNÍ TRASY	M	202,000		
			166+36=202.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
21	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	242,000		
			Stresstest dle TPG 702 04 + zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 16 161				
			- nejméně 1,3 násobek jmenovitého tlaku PN 63				
			- medium kapalina				
			- včetně mimořádné kontroly těsnosti sítě v ochranném pásmu s přesahem 20 m				
			20+166+36+20=242.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	899700R		VYTLAČENÍ MÉDIA A VYČIŠTĚNÍ PRODUKTOVODOVÉHO POTRUBÍ	M	202,000		
			DN DO 300MM				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e	II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 502	Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
Rozpočet:	SO 502	Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			202,000=202.000 [A] Cenová soustava: -				
23	899701R		PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 300MM STLAČENÝM VZDUCHEM 202,000=202.000 [A] Cenová soustava: -	M	202,000		
24	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
25	969345R		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PRODUKTOVODOVÝCH Včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli 181=181.000 [A] Cenová soustava: -	M	181,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 113,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 (2,000*1,300*113,000-219,220m3)*2,000=149.160 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	149,160		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 2,000*1,300*113,000-74,580m3=219.220 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	219,220		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití 2,000*1,300*113,000-0,550*1,200*113,000=219.220 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	219,220		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 2,000*1,300*113,000-219,220m3=74.580 [A]	M3	74,580		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
 Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 2,000*1,300*113,000-219,220m3=74.580 [A] Dočasná skládka 2,000*1,300*113,000-0,550*1,200*113,000=219.220 [B] Celkem A+B=293.800 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	293,800		
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 2,000*1,300*113,000-74,580m3=219.220 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	219,220		
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp potrubí - písek 0,550*1,200*113,000=74.580 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	74,580		
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložné včetně odstranění	M2	452,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*2,000*113,000=452.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2		Základy					
8		Potrubí					
10	86345	A	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm - materiál L 360N-PSL2 - DN 300 PN 63 - izolace 3LPE N - dle DIN 30670 - oblouky DN300 (3 ks) - objekty KAO standardně používané f. KOTE 67=67.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	67,000		
11	86345	B	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM Trubky bezešvé 323,9 x 12,7 mm - materiál L 360N-PSL2 - DN 300 PN 63 - izolace 3LPE N - dle DIN 30670 - vláknito-cementová izolace FZM-S (pro vložení do chrániček) - manžety celé 500/300 Raychem nebo Sevriwrap (4 ks) - objekty KAO standardně používané f. KOTE 46=46.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	46,000		
12	86657		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM Chránička izolovaná s číhačkami	M	46,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ocel DN500 21+25=46.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	86845		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY - vč. vystředovacích kroužků do chráničky (22+26=48 ks) 21+25=46.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	46,000		
14	890000R		PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY - kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič - dodávka, montáž, nastavení 2=2.000 [A] Cenová soustava: -	KUS	2,000		
15	899302R		DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČIČHAČKY 2=2.000 [A] Cenová soustava: -	KUS	2,000		
16	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 67+46=113.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	113,000		
17	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 2*113,000=226.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	226,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	899600R		KALIBRACE POTRUBNÍ TRASY 67+46=113.000 [A] Cenová soustava: -	M	113,000		
19	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM Stresstest dle TPG 702 04 + zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 16 161 - nejméně 1,3 násobek jmenovitého tlaku PN 63 - medium kapalina - včetně mimořádné kontroly těsnosti sítě v ochranném pásmu s přesahem 20 m 20+67+46+20=153.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	153,000		
20	899700R		VYTLAČENÍ MÉDIA A VYČIŠTĚNÍ PRODUKTOVODOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM 113,000=113.000 [A] Cenová soustava: -	M	113,000		
21	899701R		PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 300MM STLAČENÝM VZDUCHEM 113,000=113.000 [A] Cenová soustava: -	M	113,000		
22	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
8		Potrubí					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
Rozpočet: SO 503 Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
23	969345R		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM PRODUKTOVODOVÝCH Včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náleží objednateli 97,000=97.000 [A]	M	97,000		
Cenová soustava: -							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 510 Ochrana VTL plynovodu

Rozpočet: SO 510 Ochrana VTL plynovodu

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 28,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 510 Ochrana VTL plynovodu
 Rozpočet: SO 510 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 40,5 m3 * 2,0=81.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	81,000		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 1,9*1,5*30-40,5 m3=45.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	45,000		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití 1,9*1,5*30-40,5 m3=45.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	45,000		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 40,5m3=40.500 [A]	M3	40,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 510 Ochrana VTL plynovodu
 Rozpočet: SO 510 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 40,5 m3=40.500 [A] Dočasná skládka 1,9*1,5*30-40,5 m3=45.000 [B] Celkem A+B=85.500 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	85,500		
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 1,1*1,5*30*0,9=44.550 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	44,550		
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp potrubí - písek 0,800*1,500*30,000=36.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	36,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložné včetně odstranění	M2	114,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 510 Ochrana VTL plynovodu
 Rozpočet: SO 510 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*1,900*30,000=114.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2		Základy					
8		Potrubí					
10	86746		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 400MM Chránička izolovaná dělená + svařování - ocel DN 400 28,0=28.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	28,000		
11	86845		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY - vč. vystředovacích kroužků do chráničky (29 ks) 28=28.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	28,000		
12	890000R		PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY - kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič - dodávka, montáž, nastavení 1=1.000 [A] Cenová soustava: -	KUS	1,000		
13	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY 2=2.000 [A]	KUS	2,000		

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt:

SO 510 Ochrana VTL plynovodu

Rozpočet:

SO 510 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
14	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	60,000		
Výstražná fólie žlutá							
60,0=60.000 [A]							
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
8	Potrubí						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 511 Ochrana VTL plynovodu

Rozpočet: SO 511 Ochrana VTL plynovodu

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 151,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 511 Ochrana VTL plynovodu
 Rozpočet: SO 511 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 (1,700*1,300*151,000-0,800*1,200*151,000)*2,000=377.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	377,500		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 1,700*1,300*151,000-144,960m3=188.750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	188,750		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití 1,700*1,300*151,000-0,800*1,200*151,000=188.750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	188,750		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 1,700*1,300*151,000-188,750m3=144.960 [A]	M3	144,960		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 511 Ochrana VTL plynovodu
Rozpočet: SO 511 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 1,700*1,300*151,000-188,750m3=144.960 [A] Dočasná skládka 1,700*1,300*151,000-0,800*1,200*151,000=188.750 [B] Celkem A+B=333.710 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	333,710		
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 1,700*1,300*151,000-0,800*1,200*151,000m3=188.750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	188,750		
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp potrubí - písek 0,800*1,200*151,000=144.960 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	144,960		
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložné včetně odstranění	M2	513,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 511 Ochrana VTL plynovodu
 Rozpočet: SO 511 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*1,700*151,000=513.400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2		Základy					
8		Potrubí					
10	86357		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM Potrubí ocelové továrně opláštěné DN 500, PN 40 - oblouk 90° DN 500 (1 ks) 151=151.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	151,000		
11	86658		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM Chránička izolovaná s číchačkami - ocel DN600 22+10=32.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
12	86857		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY - vč. vystředovacích kroužků do chráničky (23+11=34 ks) 22+10=32.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
13	890000R		PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY - kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilíř, zemní práce, zemnič - dodávka, montáž, nastavení	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 511 Ochrana VTL plynovodu
Rozpočet: SO 511 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
14	899302R		DOPLŇKY NA PRODUKTOVODOVÉM POTRUBÍ - ČIČHAČKY	KUS	2,000		
			2=2.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
15	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	4,000		
			4=4.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	151,000		
			151=151.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	302,000		
			2*151,000=302.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	151,000		
			- medium vzduch				
			151=151.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	899702R		PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM	M	151,000		
			151,000=151.000 [A]				
			Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 511 Ochrana VTL plynovodu
Rozpočet:	SO 511 Ochrana VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
21	969357		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH - demontáž stávajícího potrubí co. DN 500 - včetně dvojitého zabalónování na obou stranách přeložky DN 500 (4 ks) - včetně jeho odvozu, uložení a likvidace (kovošrot) - výzisk náležití objednateli 110=110.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	110,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Rozpočet: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 334,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 512 Přeložka VTL plynovodu
 Rozpočet: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 0,8*1,2*334,0=320.640 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	320,640		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 1,7*1,3*334,0-0,8*1,2*334,0=417.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	417,500		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití 1,7*1,3*334,0-0,8*1,2*334,0=417.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	417,500		
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku 0,8*1,2*334,0=320.640 [A]	M3	320,640		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 512 Přeložka VTL plynovodu
 Rozpočet: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 0,8*1,2*334,0=320.640 [A] Dočasná skládka 1,7*1,3*334,0-0,8*1,2*334,0=417.500 [B] Celkem A+B=738.140 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	738,140		
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 1,7*1,3*334,0-0,8*1,2*334,0=417.500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	417,500		
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp potrubí - písek 0,8*1,2*334,0=320.640 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	320,640		
1			Zemní práce				
2			Základy				
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložné včetně odstranění	M2	1 135,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Rozpočet: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*1,700*334,000=1 135.600 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
2		Základy					
8		Potrubí					
10	86357		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	334,000		
			Potrubí ocelové továrně opláštěné DN 500, PN40				
			334,0=334.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	86658		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	M	78,000		
			Chránička izolovaná s číhačkami ocel DN 600				
			14+8+31+25=78.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	86857		NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	78,000		
			- vč. vystředovacích kroužků do chráničky (15+9+32+26=82 ks)				
			14+8+31+25=78.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	890000R		PROPOJOVACÍ OBJEKT CHRÁNIČKY	KUS	4,000		
			- kabely, rozvaděč s výstrojí, připojení na potrubí a chráničku, pilř, zemní práce, zemnič				
			- dodávka, montáž, nastavení				
			4=4.000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 512 Přeložka VTL plynovodu
Rozpočet: SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
14	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Výstražná fólie žlutá 680=680.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	680,000		
15	899671		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM Vzduchem 334,0=334.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	334,000		
16	899702R		PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM 334=334.000 [A] Cenová soustava: -	M	334,000		
17	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Přepojení přeložky na stávající potrubí přes přechodové tvarovky 2=2.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
18	969357		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM PLYNOVÝCH Včetně odvozu, uložení a poplatku (kovošrot) - výzisk náleží objednateli - včetně dvojitého zabalónování na obou stranách přeložky DN 500	M	250,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt:

SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Rozpočet:

SO 512 Přeložka VTL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			250,0=250.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

Rozpočet: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

Datum: 30.5.2019

Čas: 8:50:08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e
Objekt: SO 530
Rozpočet: SO 530

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI přebytečná zemina 0,35*0,2*(335-24,5-4,5)=21.420 [A] volná kabelová rýha 0,5*0,2*(24,5+4,5)=2.900 [B] kabelový prostup pod cestou (0,6+0,36)*0,6*100*2=115.200 [D] místo zásypu anody vodivou zeminou Celkem: (A+B+D)*2,0=279.040 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	279,040		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová rýha, výkop pro ((0,6+1,2+0,27)*(2,0-0,45))*102*2=654.534 [D] pro anodové uzemnění 0,35*(0,8-0,2-0,45)*(335-24,5-4,5)=16.065 [B] volná kabelová rýha 0,5*(1,2-0,2-0,45)*(24,5+4,5)=7.975 [E] pod polní cestou (0,6+0,36)*0,6*100*2=115.200 [G] mimo prostoru zásypu anody vodivou zeminou Celkem: D+B+E-G=563.374 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	563,374		
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM kabelová rýha 0,35*0,2*(335-24,5-4,5)=21.420 [A] volná kabelová rýha 0,5*0,2*(24,5+4,5)=2.900 [B] kabelový prostrzp pod cestou (0,6+0,36)*0,6*100*2=115.200 [D] místo zásypu anody vodivou zeminou Celkem: A+B+D=139.520 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	139,520		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
Rozpočet: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	17411		ZÁSYPIAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM $((0,6+1,2+0,27) \cdot (2,0-0,45)) \cdot 102 \cdot 2 = 654,534$ [D] pro anodové uzemnění $0,35 \cdot (0,8-0,2-0,45) \cdot (335-24,5-4,5) = 16,065$ [B] volná kabelová rýha $0,5 \cdot (1,2-0,2-0,45) \cdot (24,5+4,5) = 7,975$ [E] pod polní cestou $(0,6+0,36) \cdot 0,6 \cdot 100 \cdot 2 = 115,200$ [G] mimo prostoru zásyphu anody vodivou zeminou Celkem: D+B+E-G=563.374 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	563,374		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože $0,35 \cdot 0,2 \cdot 335 = 23,450$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	23,450		
6	17581a		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep vodivou zeminou - viz TZ $(0,6+0,36) \cdot 0,6 \cdot 100 \cdot 2 = 115,200$ [D] zásep anody vodivou zeminou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	115,200		
1	Zemní práce						
7	Přidružená stavební výroba						
7	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM červená $335 \cdot 1,05 = 351,750$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	351,750		
8	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	361,530		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
Rozpočet: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabel nn CYKY 4Dx4 dodávka a montáž $(15+15+50+50+85+85+4*3+13*3)*1,03=361.530 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel nn AYKY 4Dx16 dodávka a montáž $335*1,05=351.750 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	351,750		
10	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 metalotermické připojení na potrubí -viz TZ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	6,000		
11	742L22	A	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 spojka, teplem smrštitelná na AYKY vč. montáže $1=1.000 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
12	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN stávajícího kabelu AYKY včetně případných zemních prací odvoz a likvidace $130=130.000 [A]$ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	130,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
Rozpočet: SO 530 Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	744151R		ROZVODNICE NN NEREZOVÁ rozvaděč nerezový lakovaný na betonové patce vč. montáže a vybavení pro spojovací objekt - viz TZ Cenová soustava: -	KUS	1,000		
14	744Z01		DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN demontáž spojovacího objektu SO2 a SO3 vč. ekol. likvidace Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
15	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
16	86344		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM AU, OC : výměťové ocelové trubky DN 200 (o 219/6 mm) - trubky budou svařeny a na koncích zaslepeny 100*2=200.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	200,000		
17	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička PE DN100 24,5+4,5=29.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	29,000		
8	Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	0721800Brand1e	II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt:	SO 530	Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
Rozpočet:	SO 530	Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
18	93620		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON betonová patka pro rozvaděč vč. osazení 0,2*0,2*2,0=0.080 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,080		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

Rozpočet: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102
 Rozpočet: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI přebytečná zemina 0,35*0,2*(50-24,5)=1.785 [A] volná kabelová trasa 0,4*0,31*24,5=3.038 [B] kabelový prostup Celkem: (A+B)*2,0=9.646 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	9,646		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová rýha 0,35*(0,8-0,2)*(50-24,5)=5.355 [A] 0,4*(0,9-0,31)*24,5=5.782 [B] Celkem: A+B=11.137 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	11,137		
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM kabelová rýha 0,35*0,2*(50-24,5)=1.785 [A] 0,4*0,31*24,5=3.038 [B] Celkem: A+B=4.823 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,823		
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*(0,8-0,2)*(50-24,5)=5.355 [A] 0,4*(0,9-0,31)*24,5=5.782 [B] Celkem: A+B=11.137 [C]	M3	11,137		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102
Rozpočet: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*(50-24,5)=1.785 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,785		
1			Zemní práce				
7			Přidružená stavební výroba				
6	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM červená 50*1,02=51.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	51,000		
7	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel nn CYKY 4-Ox6(4) dodávka a montáž 50*1,02=51.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	51,000		
8	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel nn AYKY 4-Ox16 a AYKY 4-Ox6(4) dodávka a montáž 50*2*1,02=102.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	102,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102
 Rozpočet: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 spojka, teplem smrštitelná CYKY 4x6 vč. montáže Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
10	742L22	A	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 spojka, teplem smrštitelná AYKY 4x16 vč. montáže 2*2=4.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
11	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN stávající 2x AYKY a CYKY včetně případných zemních prací odvoz a likvidace 35*3=105.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	105,000		
12	747211		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
7	Přidružená stavební výroba						

8 Potrubí

13	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička HDPE/LDPE 110/94 vč. zatahovacího lanka	M	49,000		
----	-------	--	--	---	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102
Rozpočet: SO 531 Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			24,5*2=49.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 0,4*0,1*24,5=0.980 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,980		
15	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování chrániček, C25/30-XA1 (0,4*0,21-3,14*0,055*0,055*2)*24,5=1.593 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,593		
8		Potrubí					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Objekt: SO 532 Ochrana STL plynovodu

Rozpočet: SO 532 Ochrana STL plynovodu

Objednavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 7,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Daniel Stibůrek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 19.11.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
 Objekt: SO 532 Ochrana STL plynovodu
 Rozpočet: SO 532 Ochrana STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 132738 (0,8*1,2*7+0,7*1,2*8)*2,0=26.880 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	26,880		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Sondy na potrubí ohledně hloubky a směru 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Ochrana 1,3*1,2*7-0,8*1,2*7=4.200 [A] Přeložka 1,2*1,2*8-0,7*1,2*8=4.800 [B] Celkem A+B=9.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,000		
4	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Včetně odvozu na dočasnou skládku pro zpětné použití	M3	9,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 532 Ochrana STL plynovodu
Rozpočet: SO 532 Ochrana STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ochrana 1,3*1,2*7-0,8*1,2*7=4.200 [A] Přeložka 1,2*1,2*8-0,7*1,2*8=4.800 [B] Celkem A+B=9.000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
5	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně odvozu na trvalou skládku Ochrana 0,8*1,2*7=6.720 [A] Přeložka 0,7*1,2*8=6.720 [B] Celkem A+B=13.440 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	13,440		
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Vytlačená kubatura - uložení na skládku Trvalá skládka 0,8*1,2*7+0,7*1,2*8=13.440 [A] Dočasná skládka (1,3*1,2*7+1,2*1,2*8)-(0,8*1,2*7+0,7*1,2*8)=9.000 [B] Celkem A+B=22.440 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	22,440		
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Hutněný zásyp rýhy - včetně dopravy z dočasné skládky 0,8*1,2*7+0,7*1,2*8=13.440 [A]	M3	13,440		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e
Objekt: SO 532
Rozpočet: SO 532

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Ochrana STL plynovodu
Ochrana STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Hutněný podsyp a obsyp - písek Ochrana 0,5*1,2*7=4.200 [A] Přeložka 0,5*1,2*8=4.800 [B] Celkem A+B=9.000 [C]	M3	9,000		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
1	Zemní práce						
2	Základy						
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Pažení příložené včetně odstranění Ochrana 1,3*2*7=18.200 [A] Přeložka 1,2*2*8=19.200 [B] Celkem A+B=37.400 [C]	M2	37,400		
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
2	Základy						
8	Potrubí						
10	87115		POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2") Potrubí PE DN 50	M	7,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brand1e II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 532 Ochrana STL plynovodu
Rozpočet: SO 532 Ochrana STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			7=7.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	5,000		
			Ochranná trubka půlená OTRPE DN 75				
			5=5.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	30,000		
			Výstražná fólie žlutá				
			Ochrana				
			14=14.000 [A]				
			Přeložka				
			16=16.000 [B]				
			Celkem				
			A+B=30.000 [C]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	7,000		
			- medium vzduch				
			7=7.000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	899702R		PROFOUKNUTÍ POTRUBÍ DN DO 500MM STLAČENÝM VZDUCHEM	M	7,000		
			7=7.000 [A]				
			Cenová soustava: -				
8			Potrubí				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0721800Brandle II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1
Objekt: SO 532 Ochrana STL plynovodu
Rozpočet: SO 532 Ochrana STL plynovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: