

Akce:

# II/102 HR. HL. M. PRAHY – – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Objednatel:

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**  
ZBOROVSKÁ 11  
150 21 PRAHA 5

## Středočeský kraj

SP

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 269 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		720951172, ddv@pontex.cz	
	244462219, vhw@pontex.cz	Zodp. projektant:	Ing. David DVOŘÁČEK	
	720951172, ddv@pontex.cz		720951172, ddv@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	Vypracoval:	Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ	
	702033396, LPr@pontex.cz		728848275, vdo@pontex.cz	

Objednatel: **Středočeský kraj** | Obec: **Jíloviště, Vrané n. V., Třnová, Měchenice, Davle, Hradištko, Štěchovice, Slapy** | Kraj: **Středočeský**

Akce: II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Datum

Stupeň

9/2017

PDPS

Souprava

Č. přílohy

Příloha:

## SOUPIS PRACÍ



## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 1626900Stechov - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		-----	-----	-----
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice		-----	-----	-----
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice		-----	-----	-----
SO 102A - Kácení		-----	-----	-----
SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi		-----	-----	-----
SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi		-----	-----	-----
SO 181.2 - Přejíždě dopravní značení		-----	-----	-----
181.2 - Přejíždě dopravní značení		-----	-----	-----
SO 204 - Most ev.č. 102-012		-----	-----	-----
SO 204 - Most ev.č. 102-012		-----	-----	-----
SO 205 - Most ev.č. 102-013		-----	-----	-----
SO 205 - Most ev.č. 102-013		-----	-----	-----
SO 206 - Most ev.č. 102-014		-----	-----	-----
SO 206 - Most ev.č. 102-014		-----	-----	-----
SO 207 - Most ev.č.102-017		-----	-----	-----
SO 207 - Most ev.č.102-017		-----	-----	-----
SO 253 - Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo		-----	-----	-----
SO 253 - Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo		-----	-----	-----
SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu 102-012		-----	-----	-----
SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu 102-012		-----	-----	-----
SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu 102-013		-----	-----	-----
SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu 102-013		-----	-----	-----
SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu 102-014		-----	-----	-----
SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu 102-014		-----	-----	-----
SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích		-----	-----	-----
SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích		-----	-----	-----
SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu 102-012		-----	-----	-----
SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu 102-012		-----	-----	-----
SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu 102-013		-----	-----	-----
SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu 102-013		-----	-----	-----
SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu 102-014		-----	-----	-----
SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu 102-014		-----	-----	-----
SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli		-----	-----	-----
SO 432 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012		-----	-----	-----
SO 433 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013		-----	-----	-----
SO 434 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014		-----	-----	-----
SO 437 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017		-----	-----	-----
SO 901 - Provizorní most přes Kocábu		-----	-----	-----
SO 901 - Provizorní most přes Kocábu		-----	-----	-----



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 10.10.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000		
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000		
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytyčení obvodu stavby Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
9	02940	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
10	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pro celou stavbu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
15	02960	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
16	02960	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Inženýrská činnost pro DIO Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000		
18	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106122		<p>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic</p> <p>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek</p> <p>100*0.5 stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	50,000		
2	113106123		<p>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic</p> <p>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby</p> <p>(20*0.5)+(100*0.5) chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	60,000		
3	113107222		<p>Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</p> <p>11027 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - šterk s příměsí jemnozrné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	11 027,000		
4	113107230		<p>Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm</p> <p>11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	11 027,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113154334		<p>Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</p> <p>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm</p> <p>13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A]  2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofílce příčného sklonu=2 160,000 [B]  11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]  549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]  Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	27 731,600		
6	113154335		<p>Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</p> <p>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm</p> <p>5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	13 516,000		
7	113155332		<p>Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</p> <p>Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm</p> <p>13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	13 995,000		
8	113155333		<p>Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</p>	M2	11 027,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm 11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
9	113155334		Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm 5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 002,000 [A] 11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 027,000 [B] Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	22 029,000		
10	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 48+20+20=88,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	88,000		
11	122101103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor.řezu=4 322,500 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	4 322,500		
12	122101403		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	1 701,750		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3</p> <p>11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>				
13	122201103		<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3</p> <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3</p> <p>5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]</p> <p>11027*0.27 Štěrka hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]</p> <p>Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M3	4 077,490		
14	122201403		<p>Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3</p> <p>Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3</p> <p>910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]</p> <p>1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]</p> <p>182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]</p> <p>Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M3	3 694,800		
15	131203101		<p>Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3</p> <p>Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných</p> <p>5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M3	0,315		
16	162701105		<p>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p> <p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním</p>	M3	15 023,840		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prah - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>1701.75 dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]  4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]  2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]  4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]  2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75 dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000 [E]  Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>				
17	171151222		<p>Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m</p> <p>Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m</p> <p>910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	2 275,000		
18	171201201		<p>Uložení sypaniny na skládce</p> <p>Uložení sypaniny na skládce</p> <p>4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A]  4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]  4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]  2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]  Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M3	10 725,990		
19	171201211		<p>Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)</p> <p>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)</p>	T	22 695,246		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A] 2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B] 1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C] 4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D] 1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E] Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
20	171201211a		Poplatek za zemník Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A] 2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef. 2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B] 1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C] 182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D] Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E] Cenová soustava: -	T	10 481,925		
21	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	182,700		
22	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	11 027,000		
23	182201101		Svahování násypů Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině (420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A]	M2	2 350,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
24	182301132		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A] 910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B] 4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C] Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D]	M2	11 345,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
25	183405211		Výsev travníku hydroosevem na ornici Výsev travníku hydroosevem na ornici	M2	11 345,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
26	005724740		osivo směs travní krajinná - svahová osivo směs travní krajinná - svahová	KG	283,625		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
27	184802631		Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko	M2	11 345,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
28	185803113		Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:1 Ošetření travníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1	M2	11 345,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
29	185804312		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	M3	340,350		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 $11345.000 \cdot 0.01 \cdot 3 = 340,350$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
30	213221111		Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm $1.7 \cdot 3.0 \cdot 0.30$ Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km $12,925 = 1,530$ [A] $2.5 \cdot 20.0 \cdot 0.3$ betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem = 15,000 [B] Celkem: $1.53 + 15 = 16,530$ [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	16,530		
31	451317777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	5 223,400		
32	452318510		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek $(0.5 \cdot 0.8 \cdot 2.5) \cdot 2 + (0.3 \cdot 0.8 \cdot 2.5) \cdot 2 + (0.5 \cdot 1.8 \cdot 2.5) \cdot 3 = 9,950$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	9,950		
33	464511111		Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu $5.0 \cdot 3.0 \cdot 0.2$ Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem = 3,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	3,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	564251111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2 podsyp pod betonové prahy=7,750 [A] 20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B] Celkem: 7.75+56=63,750 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	63,750		
35	564581111		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm (910*3.6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 552,000		
36	564861113		Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 220 mm Podklad ze štěrkodeřtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm 11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A] 910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B] Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	17 520,100		
37	564871111		Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 250 mm Podklad ze štěrkodeřtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	3 731,000		
38	564951413R		Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	19 007,200		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A] 5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B] Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C] Cenová soustava: -				
39	565125000R		Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A] Cenová soustava: -	M2	13 995,000		
40	565135111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 11027*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A] 5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B] Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	18 180,800		
41	569851111		Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm 4580*0.5*2*0.75 délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	3 435,000		
42	572531131		Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm 21600*1.03*0.3=6 674,400 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M	6 674,400		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	573191111		Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 11027*1.25 výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A] 13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B] 5501*1.25 frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C] Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	38 153,750		
44	573231106		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	40 367,809		
45	573231113R		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B] 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C] 2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D] 5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E] Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	41 348,000		
46	577134131		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	M2	40 698,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B] 2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C] 5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D] Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
47	577155132		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu  Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm  11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A] 13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B] 2160*1.01 frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C] (5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D] (4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E] 183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F] Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	44 402,580		
48	578133131		Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu  Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm  1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	3 250,000		
49	594511111		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu  Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	M2	5 226,400		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A] 970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B] 910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C] Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
50	596811221		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	60,000		
51	59245212		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní 60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M2	12,000		
52	871315241		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	20,000		
53	895931111		Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	895941111		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
55	592238230		vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
56	592238200		vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
57	592238210		vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
58	898121129		Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600 13+19 sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	32,000		
59	898161134		Sanace potrubí vložkování skelným rukávem DN 1000 tl.8,0 mm Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000 13+19 sanace vyzložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	32,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	899131115R		Bourání uličních vpustí kompletních  Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU] 2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]  Cenová soustava: -	KUS	3,000		
61	911121111		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	10,000		
62	55391534		zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2  Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M	10,000		
63	911331135		Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V] 150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A] 2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B] Celkem: 366+2374=2 740,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 740,000		
64	911381124		Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m 24+24=48,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	48,000		
65	911381813		Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m 24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
66	912211111		Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního (2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	66,240		
67	40445158		sloupek silniční směrový plastový 1200mm sloupek silniční směrový plastový 1200mm Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	KUS	66,168		
68	912311111		Montáž odrazky na ocelové svodidlo Montáž odrazek na svodidla ocelová 2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	54,800		
69	40445175		odrazka na svodidla V.1.B odrazka na svodidla V.1.B Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	KUS	54,800		
70	912321111		Montáž odrazky na betonové svodidlo Montáž odrazek na svodidla betonová Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	4,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	40445175a		odrazka na svodidla M.1.B odrazka na svodidla V.1.B  Cenová soustava: -	KUS	4,000		
72	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	5,000		
73	404454040		značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		
74	404454070		značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
75	404454320		značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
76	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	5,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	7,000		
78	915111111		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní 2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 450,000		
79	915111115		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní 35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	137,000		
80	915111121		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní 550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A] 450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 050,000		
81	915121111		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	M	9 466,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní 9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
82	915131111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní 100 V13a - dle situace=100,000 [A] 10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B] 3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C] Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	116,750		
83	915131115		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní (3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	18,000		
84	915211112		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní 2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 450,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	915211116		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní 35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	137,000		
86	915211122		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní 550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A] 450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 050,000		
87	915221112		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní 9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	9 466,000		
88	915231112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	M2	116,750		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			100 V13a - dle situace=100,000 [A] 10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B] 3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C] Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
89	915231116		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní (3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	18,000		
90	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky 2450+137+1050+9466 dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	13 103,000		
91	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy 116.75+18 dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	134,750		
92	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	M	46,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			29+17 dle situace=46,000 [A]				
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
93	59217031		<div> <div>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</div> <div>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</div> </div>	M	46,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -				
94	919122122		<div> <div>Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem</div> <div>Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm</div> <div>1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]</div> <div>46 podél obrubníku=46,000 [B]</div> <div>Celkem: 650+46=696,000 [C]</div> </div>	M	696,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
95	919131210R		<div> <div>Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m</div> <div>Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm</div> <div>910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]</div> </div>	KUS	227,500		
			Cenová soustava: -				
96	919521140		<div> <div>Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600</div> <div>Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm</div> <div>13 v km 13,89=13,000 [A]</div> </div>	M	13,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
97	59222001		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M	13,000		
98	919521180		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm 20 v km 12,925=20,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	20,000		
99	59222003		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M	20,000		
100	919535558		Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	29,680		
101	919716111		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 ((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	0,077		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102	919721101		Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m 910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	3 185,000		
103	919721202		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií 11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A] 13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B] Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	40 698,000		
104	919732221		Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry (55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A] 4580 podélná spára=4 580,000 [B] (4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C] Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	4 826,200		
105	919735113		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	5 585,200		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A] 46 podél obrubníku=46,000 [B] 4580 podélná spára=4 580,000 [C] (4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D] 650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E] Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
106 938902113		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m <sup>3</sup> /m  Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m 4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 290,000		
107 938902462		Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN  Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm 8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A] 8 propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B] 2*8 čišťení přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C] Celkem: 8+8+16=32,000 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	32,000		
108 938902499		Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky  Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m (19-8)+(13-8) =16,000 [A]	M	16,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -						
109 938902500R		Čištění stávajících uličních vpustí Čištění stávajících uličních vpustí 7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A] 29 UV dle situace=29,000 [B] Celkem: 14+29=43,000 [C] Cenová soustava: -	KUS	43,000		
110 938909331		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného 13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	29 671,000		
111 938909612		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm 4580*0.5*2=4 580,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	4 580,000		
112 966005311		Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního	M	2 444,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		2374 VLEVO=2 374,000 [A] 70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B] Celkem: 2374+70=2 444,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
113 966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 2 dle situace vč. sloupků=2,000 [A] 6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B] Celkem: 2+8=10,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	10,000		
114 966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
115 966008113		Bourání trubního propustku do DN 800 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm 13 v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	13,000		
116 966008116R		Bourání trubního propustku do DN 1200 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm	M	15,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	15		km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
117	977141132		Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	7,000		
118	979071121		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým 10 dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	10,000		
119	997221551		Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 3197.83=3 197,830 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	3 197,830		
120	997221551	1	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A] Cenová soustava: -	T	2 494,356		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
121 997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km $(3197.83+2494.356)*14$ celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	79 690,604		
122 997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km $2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11\,138,845$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	11 138,845		
123 997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km $11138.845*14$ celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	155 943,830		
124 997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km $11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9+1.35=310,867$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	310,867		
125 997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km $310.867*14$ celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	4 352,138		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
126 997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A] 10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B] Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	10 352,419		
127 997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	3 197,830		
128 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	5 047,476		
129 998225194		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	5 047,476		
130 572241112		Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm	M2	2 034,900		





Stavba:	1626900	Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt:	SO 102	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet:	SO 102	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05	5% z plochy ohrusné vrstvy=2 034,900 [A]			
		Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -				
<b>Celkem:</b>						

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

**Rozpočet:** SO 102A Kácení

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  
**Rozpočet:** SO 102A Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu k dalšímu zpracování  viz žádost o povolení ke kácení 786,0+1677,0+40,0=2 503,000 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 503,000		
2	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.odvozu na místo určené investorem  viz žádost o povolení ke kácení 929+2570+140=3 639,000 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3 639,000		
<b>Celkem:</b>							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106123		<p>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic</p> <p>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby</p> <p>1150*0.5 chodník dle situace (zaměření) - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 575 rektifikace obrubníku, vč. lože=575,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	575,000		
2	113107224		<p>Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm</p> <p>5695 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky v tl. cca 350 mm=5 695,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	5 695,000		
3	113154335		<p>Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</p> <p>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm</p> <p>5695+1024 asf. beton tl. 190 mm - bourání v celk. tl.cca 540 mm + pouze fréza tl. 190 mm=6 719,000 [A]</p> <p>95.1 nájezdové klíny=95,100 [B]</p> <p>Celkem: 6719+95.1=6 814,100 [C]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	6 814,100		
4	113202111		<p>Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých</p> <p>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>1150 dle zaměření v situaci=1 150,000 [A]</p>	M	1 150,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
5	122101103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 5695*0.5 odkop pro AZ - plocha dle situace x tl. dle vzorový řez=2 847,500 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	2 847,500		
6	122201403		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	2 847,500		
7	131203101		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných 1*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,063 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	0,063		
8	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 2847.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=2 847,500 [A] 2847.5 dovoz vhodné sypaniny do AZ=2 847,500 [B] Celkem: 2847.5+2847.5=5 695,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	5 695,000		
9	171101111		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	2 847,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně $5695 \cdot 0.5 = 2\,847,500$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
10	171201201		Uložení sypaniny na skládky $2847.5$ dle pol. 122101103= $2\,847,500$ [A] $284 \cdot 0.2$ plocha x tl. - dle pol. 938909612= $56,800$ [B] Celkem: $2847.5 + 56.8 = 2\,904,300$ [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	2 904,300		
11	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	5 518,170		
12	171201211a		Poplatek za zemník Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Cenová soustava: -	T	5 695,000		
13	211971121		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m $845 \cdot 1.7$ délka drenáží x délka geotextilie v řezu= $1\,436,500$ [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	1 436,500		
14	69311069		geotextilie netkaná PP 350g/m2	M2	1 436,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			geotextilie netkaná PP 350g/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -				
15	212752312		Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150 60+150+250 střešovitý sklon vozovky =460,000 [A] 845-460 jednostranný sklon vozovky=385,000 [B] Celkem: 460+385=845,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	845,000		
16	564851111		Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 5695*1.20 dle situace 6834 vzor. řez=6 834,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 834,000		
17	564861111		Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 5695*1.25 dle situace 7118.75 vzor. řez=7 118,750 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	7 118,750		
18	565166112		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm 5695*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=6 264,500 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 264,500		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	573191111		<p>Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m<sup>2</sup></p> <p>5695*1.1 výměna celé konstrukce vozovky - pod vrstvou ACP 22+=6 264,500 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	6 264,500		
20	573231106		<p>Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m<sup>2</sup></p> <p>6786.19+6719 dle pol. 577155132 13505.19 577134131=13 505,190 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	13 505,190		
21	577134131		<p>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu</p> <p>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm</p> <p>5695 výměna celé konstrukce vozovky=5 695,000 [A]</p> <p>1024 frézování v tl. 190mm=1 024,000 [B]</p> <p>31.7*3 nájezdové klíny - příčná spára x délka 3m=95,100 [C]</p> <p>Celkem: 5695+1024+95.1=6 814,100 [D]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	6 814,100		
22	577155132		<p>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu</p> <p>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm</p> <p>5695*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=5 751,950 [A]</p> <p>1024*1.01 frézování v tl. 190mm=1 034,240 [B]</p> <p>Celkem: 5751.95+1034.24=6 786,190 [C]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	6 786,190		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	596811221		<p>Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2</p> <p>Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2</p> <p>1150*0.5 znovuosazení dlažby dle pol. 113106123=575,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	575,000		
24	59245212		<p>dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní</p> <p>dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní</p> <p>575*0.40 cca 50 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající dlažby=230,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -</p>	M2	230,000		
25	911111111		<p>Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného</p> <p>Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M	20,000		
26	914111111		<p>Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu</p> <p>Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</p> <p>1 IP6=1,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	KUS	1,000		
27	404454010		<p>značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm</p> <p>značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		
29	915111111		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní 730 V1a - dle situace=730,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	730,000		
30	915111121		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní 120 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=120,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	120,000		
31	915121111		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní 1550 V4 (0,25) - dle situace=1 550,000 [A] 142 V2b (0,25) - dle situace=142,000 [B] Celkem: 1550+142=1 692,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 692,000		
32	915131111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky,	M2	83,250		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			symboly bílé základní 80 V7a - dle situace=80,000 [A] 6.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=3,250 [B] Celkem: 80+3.25=83,250 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
33	915211112		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní 730 V1a - dle situace=730,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	730,000		
34	915211122		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní 120 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=120,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	120,000		
35	915221112		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní 1550 V4 (0,25) - dle situace=1 550,000 [A] 142 V2b (0,25) - dle situace=142,000 [B] Celkem: 1550+142=1 692,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 692,000		
36	915231112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	83,250		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní 80 V7a - dle situace=80,000 [A] 6.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=3,250 [B] Celkem: 80+3.25=83,250 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
37	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky 730+120+1692 dle pol. 915111111, 915111121 2542 915121111=2 542,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 542,000		
38	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy 83.25 dle pol. 915131111=83,250 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	83,250		
39	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 1182 dle situace=1 182,000 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 182,000		
40	59217031		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	621,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1122*0.5 odhad 50% výměny stáv. obrubníku za nový=561,000 [A] 60 nový obrubník v km 14,625 - 14,685 vlevo =60,000 [B] Celkem: 561+60=621,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -				
41	919122122		Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem  Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm  1182 podél obrubníku=1 182,000 [A] 420 podél štěrbinového žlabu=420,000 [B] Celkem: 1182+420=1 602,000 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 602,000		
42	919732221		Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání  Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry  ((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev=386,000 [A] 845 podélná spára=845,000 [B] (845/200)*7.5 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=31,688 [C] Celkem: 386+845+31.688=1 262,688 [D] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 262,688		
43	919735113		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	2 864,688		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p> <math>((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2</math> řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev=386,000 [A]  1182 podél obrubníku=1 182,000 [B]  420 podél štěrbinového žlabu=420,000 [C]  845 podélná spára=845,000 [D]  <math>(845/200)*7.5</math> příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=31,688 [E]  Celkem: <math>386+1182+420+845+31.688=2\ 864,688</math> [F]  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 - </p>				
44	938909331		<p>Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného</p> <p>Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného</p> <p>1024 po frézování asf. krytu =1 024,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	1 024,000		
45	938909612		<p>Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm</p> <p>Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm</p> <p><math>((845*2)-1122)*0.5</math> délka trasy x 2 strany - odečet délky s obrubníky=284,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	284,000		
46	966005111		<p>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami</p> <p>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M	20,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	966006132		<p>Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami</p> <p>Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou</p> <p>5 dle situace vč. sloupků (P2 + 2847.5 + IP6 + (B13+B14+E13)*2)=5,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	KUS	5,000		
48	966006211		<p>Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol</p> <p>Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	KUS	9,000		
49	979071121		<p>Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným</p> <p>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným</p> <p>575 dlažba pro zpětné použití - odhad 50 %=575,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	575,000		
50	997221551		<p>Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p>3303.1 dle pol. 113107224-bourání podkladů=3 303,100 [A]</p> <p>71.568 dle pol. 938909612-nánosy z krajnic=71,568 [B]</p> <p>Celkem: 3303.1+71.568=3 374,668 [C]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	T	3 374,668		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  
**Rozpočet:** SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km $3374.668 \cdot 14$ celková vzdálenost odvozu 15 km = 47 245,352 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	47 245,352		
52	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km $235.75 \cdot 0.5$ vybourané obruby - odhad 50 % = 117,875 [A] $149.5 \cdot 0.5$ vybouraná dlažba - odhad 50 % = 74,750 [B] Celkem: $117.875 + 74.75 = 192,625$ [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	192,625		
53	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km $192.625 \cdot 14$ dle pol. 997221571 x 14 km do celkové vzdál. 15 km - odhad = 2 696,750 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	2 696,750		
54	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového $192.625$ dle pol. 997221571 = 192,625 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	192,625		
55	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva $3303.1$ dle pol. 997221551 = 3 303,100 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	3 303,100		

Stavba:	1626900	Stechov II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt:	SO 103	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet:	SO 103	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	580,659		
57	998225193		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m  Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	580,659		
58	572241112		Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km  Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm  (5695+1024)*0.05 5% z plochy ohrubné vrstvy=335,950 [A]  Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M2	335,950		
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 181.2 Přejížděcí dopravní značení

**Rozpočet:** 181.2 Přejížděcí dopravní značení

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 6.12.2017

**Datum vypracování nabídky:** 10.2.2015

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 181.2 Přechnodné dopravní značení  
**Rozpočet:** 181.2 Přechnodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	02720R1		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon</p> <p>Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení datové komunikace a integrace do nařizené úrovně, vyhodnocení provozu</p> <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,000		
2	02720R2		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dočasná svodidla</p> <p>Dočasná svodidla</p> <p>Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, údržby, čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a včetně pružných odrazek</p> <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,000		
3	02720R3		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - přechnodné dopravní značení</p> <p>Veškeré přechnodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemíst'ování, přeznačování a manipulaci s nimi</p> <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,000		
4	02720R4		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - provizorní panelové zastávky</p> <p>Zřízení provizorní zastávky z betonových panelů vč. lože z drobného kameniva tl. 50mm vrstvy plochy15x1,5m, označení zastávky, 6x přemístění zastávek, demolice po skončení vč.odvozu panelů i klad.vrstvy na skládku a poplatku za uložení materiálu,</p> <p>Cenová soustava: -</p>	KPL	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 181.2 Přejížděcí dopravní značení  
**Rozpočet:** 181.2 Přejížděcí dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012

**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 64,30

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.113328 14,564*1,9=27,672 [E] pol.122738 37,24*2,0=74,480 [A] pol.12960 55,2*2,0=110,400 [B] pol.131738 147,48*2,0=294,960 [C] pol.966138 35,862*2,6=93,241 [D] Celkem: E+A+B+C+D=600,753 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	600,753		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý  pol.966158 5,0*2,3=11,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	11,500		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 20,34*2,5=50,850 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	50,850		
4	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice  pol.113338 12,83*2,4=30,792 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	30,792		
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. $(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,22=14,564$ [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	14,564		
9	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. $(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=9,930$ [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,930		
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 1,0m pro proviz.komunikaci $1,0*29,0*0,05=1,450$ [A] proviz.komun. $1,0*29,0*0,05+(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=11,380$ [B] Celkem: A+B=12,830 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,830		
11	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	19,400		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezaná spára ve vozovce 9,9+9,5=19,400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní 4*12*14=672,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	672,000		
13	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce 23,0=23,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	23,000		
14	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku zemní hrázka 37,24=37,240 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	37,240		
15	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku mezi opěrami 3,0*23,0*0,8=55,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	55,200		
16	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	147,480		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012

Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,8*1,6*23,0*2+1,5*1,0*5,0*2=147,480 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	184,720		
			37,24+147,48=184,720 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,396		
			svahové kužele 3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2=19,396 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	72,816		
			základy 0,8*0,3*11,3*2+1,8*1,6*(23,0-11,3)*2=72,816 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,240		
			pytlovaný písek				
			(3,3+0,5)*0,5*1,4*7,5+(3,3+0,5)*0,5*1,4*6,5=37,240 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	24,000		
			Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo				
			12,0*2=24,000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	12,400		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pažící stěna - odhad $1,24t \cdot 3 \cdot 2 = 7,440$ [A] úprava u spáry v ose mostu $1,24t \cdot 2 \cdot 2 = 4,960$ [B] Celkem: $A+B=12,400$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	22695A		<b>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</b>  pažící stěna - odhad $3,0 \cdot 1,9 \cdot 2 = 11,400$ [A] úprava u spáry v ose mostu $(1,0+1,0) \cdot 1,9 \cdot 2 = 7,600$ [B] Celkem: $A+B=19,000$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	19,000		
24	227831		<b>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</b> kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou  op.1 $(25+4+1) \cdot 8,0 = 240,000$ [A] op.2 $(25+4+3) \cdot 8,0 = 256,000$ [B] Celkem: $A+B=496,000$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	496,000		
25	26154		<b>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ.</b> <b>V D DO 200MM</b> odhad - v R2-R3 $1,0 \cdot (30+32) = 62,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	62,000		
26	26174		<b>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM</b> odhad - pod opěrou k R2 $4,0 \cdot (30+32) = 248,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	248,000		
27	26184		<b>VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM</b> odhad - skrz opěru $2,85 \cdot (30+32) = 176,700$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	176,700		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro záporny pažící stěna - odhad $5,0 \times 3 \times 2 = 30,000$ [A] úprava u spáry v ose mostu $4,0 \times 2 \times 2 = 16,000$ [B] Celkem: A+B=46,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	46,000		
29	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro záporny pažící stěna - odhad $1,0 \times 3 \times 2 = 6,000$ [A] úprava u spáry v ose mostu $4,0 \times 2 \times 2 = 16,000$ [B] Celkem: A+B=22,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000		
30	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonové dělicí pažení $1,0 \times 1,0 \times 5,0 = 5,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,000		
31	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie $1,5 \times 11,3 \times 2 = 33,900$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	33,900		
32	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepění odhad 6 kg/kus, po 1m $(14+9) \times 6,0 = 138,000$ [A]	KG	138,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
33	317326		<b>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50</b> C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby (0,35*0,65+0,45*0,3)*14,0=5,075 [A] (0,35*0,65+0,5*0,3)*9,04=3,413 [B] Celkem: A+B=8,488 [C]	M3	8,488		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
34	317365		<b>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</b> odhad 160 kg/m3 8,488*0,160=1,358 [A]	T	1,358		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
35	318314		<b>ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30</b> obnova podezdívky plotu 1,5*1,5*0,5*2=2,250 [A]	M3	2,250		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
36	327212		<b>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</b> Možno využít i rozebraný materiál křídla na vtoku 1,2*1,6*0,8+0,6*1,6*0,3=1,824 [A] podezdívka na vtoku 1,5*(1,0+1,5)*0,3=1,125 [B] Celkem: A+B=2,949 [C]	M3	2,949		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
37	333315		<b>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37</b> obetonování křídel (kšilt) 1,25*0,3*5,5*2=4,125 [A]	M3	4,125		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	389325		<p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</p> <p>dříky opěr <math>1,0*0,5*(12,25+12,07)=12,160</math> [A]</p> <p>NK <math>(0,5*12,16-8,75*0,2)*5,0=21,650</math> [B]</p> <p>křídla - čelní zeď <math>(13,68+10,17)m2*0,5=11,925</math> [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=45,735 [D]</p>	M3	45,735		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
39	389365		<p>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</p> <p>Odhad 160 kg/m3</p> <p><math>45,735*0,160=7,318</math> [A]</p>	T	7,318		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
40	434114		<p>SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30</p> <p>revizní schodiště</p> <p><math>0,6*0,18*0,75*21=1,701</math> [A]</p>	M3	1,701		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
41	451312		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>C12/15 X0 - podkladní beton</p> <p>opěry <math>1,1*(4,8*2+1,5+3,2)*0,15=2,360</math> [A]</p>	M3	2,360		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
42	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>C20/25 XF3 - lože</p>	M3	18,004		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			schodiště $1,0 \cdot 7,5 \cdot 0,25 = 1,875$ [A] zámková dlažba - pravá strana $(1,3 \cdot 9,0 + (2,3 - 0,25) \cdot 2,5) \cdot 0,15 = 2,524$ [F] dlažba koryto $3,0 \cdot 13,0 \cdot 0,1 = 3,900$ [B] zakončení říms levá strana $((0,8 - 0,25) \cdot 5,0 + 1,15 \cdot 5,0) \cdot 0,1 = 0,850$ [C] svahy a svahové kužele levá strana $(39,0 + 38,0) \text{m}^2 \cdot 1,15 \cdot 0,1 = 8,855$ [D] Celkem: $A + F + B + C + D = 18,004$ [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
43	45157		<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</b> <b>ŠP podsyp</b> ochrana těsnící vrstvy $1,5 \cdot 11,3 \cdot 2 \cdot 0,15 \cdot 2 = 10,170$ [A] schodiště $1,0 \cdot 7,5 \cdot 0,1 = 0,750$ [G] zámková dlažba - pravá strana $(1,3 \cdot 9,0 + (2,3 - 0,25) \cdot 2,5) \cdot 0,1 = 1,683$ [F] dlažba koryto $3,0 \cdot 13,0 \cdot 0,1 = 3,900$ [B] zakončení říms levá strana $((0,8 - 0,25) \cdot 5,0 + 1,15 \cdot 5,0) \cdot 0,1 = 0,850$ [C] svahy a svahové kužele levá strana $(39,0 + 38,0) \text{m}^2 \cdot 1,15 \cdot 0,1 = 8,855$ [D] Celkem: $A + G + F + B + C + D = 26,208$ [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	26,208		
44	45860		<b>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU</b> $8,1 \text{m}^2 \cdot 11,3 = 91,530$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	91,530		
45	46251		<b>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</b> u bet.prahu $1,0 \cdot 1,5 \cdot 3,2 \cdot 2 = 9,600$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,600		
46	465512		<b>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</b> dlažba tl.200 mm do betonu	M3	27,210		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba koryto 3,0*13,0*0,2=7,800 [B] zakončení říms levá strana ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,2=1,700 [C] svahy a svahové kužele levá strana (39,0+38,0)m2*1,15*0,2=17,710 [D] Celkem: B+C+D=27,210 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
47	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 0,5*0,8*3,2*2=2,560 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,560		
48	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.220 mm proviz.komun. 2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	66,200		
49	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl.150 mm proviz.komun. 2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	66,200		
50	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6 kg/m2 103,68+66,2=169,880 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	169,880		
51	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	169,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012

Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-EP 0,3 kg/m2				
			169,88=169,880 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
52	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	198,880		
			PS-EP 1,2 kg/m2				
			198,88=198,880 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
53	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M2	198,880		
			TL. 40MM				
			ACO 11+				
			nová vozovka nad mezerovitým betonem 9,6*10,8=103,680 [A]				
			proviz.komun. 1,0*29,0+2,8*4,0+2,2*25,0=95,200 [B]				
			Celkem: A+B=198,880 [C]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
54	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.	M2	169,880		
			60MM				
			ACL 16+				
			nová vozovka nad mezerovitým betonem 9,6*10,8=103,680 [A]				
			proviz.komun. 2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B]				
			Celkem: A+B=169,880 [C]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
55	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL.	M2	169,880		
			50MM				
			ACP 16+				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nová vozovka nad mezerovitým betonem $9,6*10,8=103,680$ [A] proviz.komun. $2,8*4,0+2,2*25,0=66,200$ [B] Celkem: A+B=169,880 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
56	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba tl.60 mm do betonu podél římsy + zakončení říms - pravá strana $1,3*9,0+(2,3-0,25)*2,5=16,825$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	16,825		
57	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU opěry mostu $1,8*15,0*2=54,000$ [B] křídlo na vtoku $2,0*3,0=6,000$ [C] Celkem: B+C=60,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	60,000		
58	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY $(5,0+0,75*2)*13,3=86,450$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	86,450		
59	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou $0,5*5,0*2=5,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5,000		
60	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochranná a drenážní geotextilie	M2	98,865		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rub NK, opěr a křídel $(5,0+0,75*2)*12,3+4,5*1,35*2+(1,2+2,9)*1,65=98,865$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
61	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO plot $(3,0+6,0)*2,0=18,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	18,000		
62	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK $(0,85+1,2+0,25*2)*3,0=7,650$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	7,650		
63	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje římsy užší $(0,15+0,15)*14,0=4,200$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4,200		
64	86634		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM $1*7,0=7,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	7,000		
65	86671		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM DN 100 mm $3*7,0=21,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000		
66	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací	KUS	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 4*3=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
67	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu beton.sloupky s madlem 9,0+4,0=13,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13,000		
68	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO 9,0+5,2=14,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,200		
69	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 14,0=14,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,000		
70	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo 14,0=14,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,000		
71	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	114,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			etapa 1, 2, 6 38,0*3=114,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
72	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu etapa 1, 2, 6 38,0*3=114,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000		
73	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM odhad cca 33 týdnů 38,0*33*7=8 778,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	MDEN	8 778,000		
74	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2+2=4,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
75	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st. 2+2=4,000 [A] římky 2+2=4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000		
76	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	917223		<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože</p> <p>zakončení dlažby <math>5,0 \cdot 2 + 0,55 + 1,0 + 2,5 + 2,3 = 16,350</math> [A]  podél schodiště <math>7,5 \cdot 2 = 15,000</math> [B]  Celkem: A+B=31,350 [C]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	31,350		
78	917224		<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože</p> <p>zakončení dlažby u vozovky <math>5,0 \cdot 2 + 11,0 + 2,5 = 23,500</math> [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	23,500		
79	919111		<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>zařízení pro proviz.komun. <math>29,0 + 1,0 \cdot 2 = 31,000</math> [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	31,000		
80	931325	A	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>řezaná spára ve vozovce <math>9,9 + 9,5 = 19,400</math> [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	19,400		
81	931325	B	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním</p> <p>podél říms (obruba) <math>14,0 + 5,0 \cdot 2 + 6,0 + 2,5 \cdot 2 = 35,000</math> [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	35,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	935212		<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz</p> <p>vlevo za mostem 6,0=6,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	6,000		
83	938442		<p>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ pro spárování</p> <p>opěry mostu 1,8*15,0*2=54,000 [B] křídlo na vtoku 2,0*3,0=6,000 [C] Celkem: B+C=60,000 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	60,000		
84	94890		<p>PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu</p> <p>2,2*3,0*8,5=56,100 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3OP	56,100		
85	966138		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku</p> <p>opěry (1,0*0,5+0,35*0,6)*14,7*2=20,874 [A] křídla - výtok (14,0-5,0)*0,5*3,5*0,5=7,875 [B] čelní zed' - výtok 8,5*0,5*0,85=3,613 [C] křídla - vtok 3,5*0,5*2,0=3,500 [D] Celkem: A+B+C+D=35,862 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	35,862		
86	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000		



**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 204 Most ev.č. 102-012  
**Rozpočet:** SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu a uložení na skládku				
			betonové dělicí pažení 5,0=5,000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
87	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,340		
			vč.odvozu a uložení na skládku				
			žb.deska 0,3*15,0*3,8=17,100 [B]				
			římasy 0,2*0,72*(8,5+14,0)=3,240 [D]				
			Celkem: B+D=20,340 [E]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
<b>Celkem:</b>							



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013

**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 57,09

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.113328 14,564*1,9=27,672 [E] pol.122738 11,921*2,0=23,842 [A] pol.12960 48,0*2,0=96,000 [B] pol.131738 169,56*2,0=339,120 [C] pol.966138 18,231*2,6=47,401 [D] Celkem: E+A+B+C+D=534,035 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	534,035		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý  pol.966158 5,0*2,3=11,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	11,500		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 23,209*2,5=58,023 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	58,023		
4	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice  pol.113338 12,83*2,4=30,792 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	30,792		
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. $(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,22=14,564$ [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	14,564		
9	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. $(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=9,930$ [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,930		
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 1,0m pro proviz.komunikaci $1,0*29,0*0,05=1,450$ [A] proviz.komun. $1,0*29,0*0,05+(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=11,380$ [B] Celkem: A+B=12,830 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,830		
11	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	18,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezaná spára ve vozovce 9,0*2=18,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní 4*12*14=672,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	672,000		
13	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce 20,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000		
14	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku zemní hrázka 11,921=11,921 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	11,921		
15	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku mezi opěrami 3,0*20,0*0,8=48,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	48,000		
16	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	169,560		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2,3*1,6*21,0*2+1,5*1,0*5,0*2=169,560 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 11,921+169,56=181,481 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	181,481		
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ svahové kužele 3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2=19,396 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	19,396		
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ základy 0,8*0,3*10,4*2+2,3*1,6*(21,0-10,4)*2=83,008 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	83,008		
20	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pytlovaný písek (2,9+0,5)*0,5*1,2*3,5+(2,0+0,5)*0,5*0,75*5,1=11,921 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	11,921		
21	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo 11,1*2=22,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,200		
22	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	12,400		

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pažící stěna - odhad $1,24t \cdot 3 \cdot 2 = 7,440$ [A] úprava u spáry v ose mostu $1,24t \cdot 2 \cdot 2 = 4,960$ [B] Celkem: $A+B=12,400$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	22695A		<b>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</b> pažící stěna - odhad $3,0 \cdot 1,9 \cdot 2 = 11,400$ [A] úprava u spáry v ose mostu $(1,0+1,0) \cdot 1,9 \cdot 2 = 7,600$ [B] Celkem: $A+B=19,000$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	19,000		
24	227831		<b>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</b> kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou $27 \cdot 6,85 \cdot 2 = 369,900$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	369,900		
25	26154		<b>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TRŽ. V D DO 200MM</b> odhad - v R2 $0,6 \cdot 27 \cdot 2 = 32,400$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,400		
26	26174		<b>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRŽ I A II D DO 200MM</b> odhad - pod opěrou k R2 $3,0 \cdot 27 \cdot 2 = 162,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	162,000		
27	26184		<b>VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRŽ III A IV D DO 200MM</b> odhad - skrz opěru $2,8 \cdot 27 \cdot 2 = 151,200$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	151,200		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro záporny pažicí stěna - odhad 5,0*3*2=30,000 [A] úprava u spáry v ose mostu 4,0*2*2=16,000 [B] Celkem: A+B=46,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	46,000		
29	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro záporny pažicí stěna - odhad 1,0*3*2=6,000 [A] úprava u spáry v ose mostu 4,0*2*2=16,000 [B] Celkem: A+B=22,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000		
30	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonové dělicí pažení 1,0*1,0*5,0=5,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,000		
31	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie 1,5*10,4*2=31,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	31,200		
32	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepění odhad 6 kg/kus, po 1m (13+6)*6,0=114,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	114,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	317326		<p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50</p> <p>C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu</p> <p>vč.letopočtu výstavby</p> <p>(0,35*0,65+0,45*0,3)*13,5=4,894 [A]</p> <p>(0,35*0,65+0,5*0,3)*6,1=2,303 [B]</p> <p>Celkem: A+B=7,197 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	7,197		
34	317365		<p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>odhad 160 kg/m3</p> <p>7,197*0,160=1,152 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	T	1,152		
35	327212		<p>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Možno využít i rozebraný materiál</p> <p>křídla na vtoku 1,2*1,6*0,8*2=3,072 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	3,072		
36	333315		<p>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37</p> <p>obetonování křídel (1,8*(5,04+5,52)+1,07*(1,65+1,514))*0,3=6,718 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	6,718		
37	389325		<p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár,</p>	M3	41,061		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dříky opěr $1,0*0,5*10,43*2=10,430$ [A] NK $(0,5*10,4-8,0*0,2)*5,01=18,036$ [B] křídla - čelní zed' $(16,8+8,39)m2*0,5=12,595$ [C] Celkem: $A+B+C=41,061$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 $41,061*0,160=6,570$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6,570		
39	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 revizní schodiště $0,6*0,18*0,75*17=1,377$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,377		
40	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton opěry $1,1*(0,9*2+4,8+4,3)*0,15=1,799$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,799		
41	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože schodiště $1,0*6,1*0,25=1,525$ [A] zámková dlažba - pravá strana $(1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2)*0,15=2,708$ [F] dlažba koryto $3,2*12,1*0,1=3,872$ [B] zakončení říms levá strana $((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1=0,850$ [C] svahy a svahové kužele levá strana $(42,8+48,7)m2*1,15*0,1=10,523$ [D] Celkem: $A+F+B+C+D=19,478$ [G]	M3	19,478		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
42	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy 1,5*10,4*2*0,15*2=9,360 [A] schodiště 1,0*6,1*0,1=0,610 [G] zámková dlažba - pravá strana (1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2)*0,1=1,805 [F] dlažba koryto 3,2*12,1*0,1=3,872 [B] zakončení říms levá strana ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1=0,850 [C] svahy a svahové kužele levá strana (42,8+48,7)m2*1,15*0,1=10,523 [D] Celkem: A+G+F+B+C+D=27,020 [H]	M3	27,020		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
43	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 8,6m2*10,4=89,440 [A]	M3	89,440		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
44	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE u bet.prahu 1,0*1,5*3,2*2=9,600 [A]	M3	9,600		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
45	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu dlažba koryto 3,2*12,1*0,2=7,744 [B] zakončení říms levá strana ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,2=1,700 [C] svahy a svahové kužele levá strana (42,8+48,7)m2*1,15*0,2=21,045 [D] Celkem: B+C+D=30,489 [E]	M3	30,489		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 0,5*0,8*3,2*2=2,560 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,560		
47	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.220 mm proviz.komun. 2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	66,200		
48	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl.150 mm proviz.komun. 2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	66,200		
49	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6 kg/m2 101,7+66,2=167,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,900		
50	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,3 kg/m2 167,9=167,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,900		
51	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-EP 1,2 kg/m2	M2	196,900		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			196,9=196,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
52	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+  nová vozovka nad mezerovitým betonem 9,0*11,3=101,700 [A] proviz.komun. 1,0*29,0+2,8*4,0+2,2*25,0=95,200 [B] Celkem: A+B=196,900 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	196,900		
53	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+  nová vozovka nad mezerovitým betonem 9,0*11,3=101,700 [A] proviz.komun. 2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B] Celkem: A+B=167,900 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,900		
54	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+  nová vozovka nad mezerovitým betonem 9,0*11,3=101,700 [A] proviz.komun. 2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B] Celkem: A+B=167,900 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,900		
55	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba tl.60 mm do betonu	M2	18,050		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podél římsy + zakončení říms - pravá strana $1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2=18,050$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
56	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU opěry mostu $1,1*14,3*2=31,460$ [B] křídla na vtoku $2,0*1,5*2=6,000$ [C] Celkem: B+C=37,460 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	37,460		
57	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY $(5,0+0,75*2)*12,5=81,250$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	81,250		
58	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou $0,5*5,1*2=5,100$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5,100		
59	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná a drenážní geotextilie rub NK, opěr a křídel $(5,0+0,75*2)*11,5+(4,5+4,0)*1,35+(0,6+0,5)*1,65=88,040$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	88,040		
60	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK $(0,85+1,2)*3,0*2=12,300$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	12,300		
61	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	4,050		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kraje římsy užší (0,15+0,15)*13,5=4,050 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
62	86634		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM 1*7,0=7,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	7,000		
63	86671		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM DN 100 mm 3*7,0=21,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000		
64	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 4*3=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000		
65	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu beton.sloupky s madlem 5,0=5,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	5,000		
66	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO 6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 13,5=13,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13,500		
68	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.plastmaly a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo 13,5=13,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13,500		
69	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) etapa 1, 2, 6 38,0*3=114,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000		
70	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu etapa 1, 2, 6 38,0*3=114,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000		
71	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM odhad cca33 týdnů 38,0*33*7=8 778,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	MDEN	8 778,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2+2=4,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
73	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st. 2+2=4,000 [A] římsy 2+2=4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000		
74	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
75	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože zakončení dlažby 5,0*2+0,55+1,0+2,5*2+2,3*2=21,150 [A] podél schodiště 6,0*2=12,000 [B] Celkem: A+B=33,150 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	33,150		
76	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože zakončení dlažby u vozovky 5,0*2+6,0+2,5*2=21,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zařízení pro proviz.komun. 29,0+1,0*2=31,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	31,000		
78	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 řezaná spára ve vozovce 9,0*2=18,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,000		
79	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms (obruby) 13,5+5,0*2+6,0+2,5*2=34,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	34,500		
80	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz vlevo před mostem 6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000		
81	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ pro spárování opěry mostu 1,1*14,3*2=31,460 [B] křídla na vtoku 2,0*1,5*2=6,000 [C] Celkem: B+C=37,460 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	37,460		

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 205 Most ev.č. 102-013  
**Rozpočet:** SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu 1,6*3,0*8,0=38,400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3OP	38,400		
83	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku opěry (1,0*0,4+0,3*0,4)*11,4*2=11,856 [A] křídla - výtok (13,5-5,0)*0,5*1,5=6,375 [B] Celkem: A+B=18,231 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	18,231		
84	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku betonové dělicí pažení 5,0=5,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,000		
85	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku žb.deska 0,3*14,3*4,2=18,018 [B] poprsní.zdi 0,2*0,5*4,2+0,82*0,57*4,2=2,383 [C] řimsy 0,2*0,72*(6,0+13,5)=2,808 [D] Celkem: B+C+D=23,209 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	23,209		
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014

**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 33,63

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.113328 14,872*1,9=28,257 [E] pol.122738 8,06*2,0=16,120 [A] pol.12960 48,0*2,0=96,000 [B] pol.131738 304,845*2,0=609,690 [C] pol.966128 17,856*2,6=46,426 [D] Celkem: E+A+B+C+D=796,493 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	796,493		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý  pol.966158 3,0*2,3=6,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6,900		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 26,963*2,5=67,408 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	67,408		
4	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice  pol.113338 10,14*2,4=24,336 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,336		
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. $(2,8*4,5+2,2*25,0)*0,22=14,872$ [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	14,872		
9	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. $(2,8*4,5+2,2*25,0)*0,15=10,140$ [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,140		
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 1,0m pro proviz.komunikaci $1,0*29,5*0,05=1,475$ [A] proviz.komun. $1,0*29,5*0,05+(2,8*4,5+2,2*25,0)*0,15=11,615$ [B] Celkem: A+B=13,090 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	13,090		
11	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	18,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezaná spára ve vozovce 9,0*2=18,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní 4*12*14=672,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	672,000		
13	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce 22,0=22,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000		
14	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku zemní hrázka 8,06=8,060 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,060		
15	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku mezi opěrami 3,0*20,0*0,8=48,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	48,000		
16	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	304,845		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			$((8,0+12,2)*0,5*2,1-2,5*1,2)*14,5+3,0*4,0*1,7*2=304,845$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ $8,06+304,845=312,905$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	312,905		
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ svahové kužele $3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2=19,396$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	19,396		
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ základy $0,9*2,1*(15,0+2,5+3,0)*2=77,490$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	77,490		
20	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $(2,0+0,5)*0,5*0,75*(3,6+5,0)=8,063$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,063		
21	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo $11,1*2=22,200$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,200		
22	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna - odhad $1,24t*4*2=9,920$ [A] úprava u spáry v ose mostu $1,24t*2*2=4,960$ [B] Celkem: A+B=14,880 [C]	T	14,880		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad $4,0 \times 2,6 \times 2 = 20,800$ [A] úprava u spáry v ose mostu $(1,0 + 1,0) \times 2,6 \times 2 = 10,400$ [B] Celkem: $A + B = 31,200$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	31,200		
24	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou $22 \times 7,0 \times 2 = 308,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	308,000		
25	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM odhad 4,0m mimo R3 a opěru $22 \times 4,0 \times 2 = 176,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	176,000		
26	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM odhad skrz opěru a do R3 - 3m $22 \times 3,0 \times 2 = 132,000$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	132,000		
27	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro zápory pažící stěna - odhad $7,0 \times 4 \times 2 = 56,000$ [A] úprava u spáry v ose mostu $5,0 \times 2 \times 2 = 20,000$ [B] Celkem: $A + B = 76,000$ [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	76,000		
28	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM	M	28,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro záporny				
			pažící stěna - odhad $1,0 \cdot 4 \cdot 2 = 8,000$ [A]				
			úprava u spáry v ose mostu $5,0 \cdot 2 \cdot 2 = 20,000$ [B]				
			Celkem: A+B=28,000 [C]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
29	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,000		
			betonové dělicí pažení				
			$1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,0 = 3,000$ [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
30	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	72,800		
			těsnící fólie				
			$3,5 \cdot 10,4 \cdot 2 = 72,800$ [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	114,000		
			vč.vrtání a vlepění				
			odhad 6 kg/kus, po 1m				
			$(12+7) \cdot 6,0 = 114,000$ [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	6,433		
			C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a				
			dilatač.spár, úpravy povrchu				
			vč.letopočtu výstavby				
			$(0,35 \cdot 0,65 + 0,45 \cdot 0,3) \cdot 11,55 = 4,187$ [A]				
			$(0,35 \cdot 0,65 + 0,5 \cdot 0,3) \cdot 5,95 = 2,246$ [B]				
			Celkem: A+B=6,433 [C]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
33	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 6,433*0,160=1,029 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1,029		
34	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA opevnění vodoteče 0,5*3,0*1,5*4=9,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,000		
35	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, základy 1,8*0,5*11,403*2=20,525 [A] dříky opěr 0,5*0,704*11,403*2=8,028 [B] křídla - čelní zeď (15,95+6,0)m2*0,5=10,975 [C] NK (0,5*0,5*2+1,95*0,3+0,2*0,2)*10,403+2,95*0,2*1,2*2=13,119 [D] Celkem: A+B+C+D=52,647 [E] (10,4*0,5-8,0*0,2)*2,95+0,6*0,2*10,4*2=13,116 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	52,647		
36	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 52,347*0,160=8,376 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	8,376		
37	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30	M3	1,296		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			revizní schodiště 0,6*0,18*0,75*16=1,296 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton opěry (1,15*9,8+0,7*2,2)*0,15=1,922 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,922		
39	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože schodiště 1,0*5,7*0,25=1,425 [A] podél římsy + zakončení říms - pravá strana (2,3-0,25)*(5,95+2,5*2)*0,15=3,367 [F] dlažba koryto (2,05*12,1+2,5*4,0)*0,1=3,481 [B] zakončení říms levá strana ((0,8-0,25)*5,0)*0,1*2=0,550 [C] svahy a svahové kužele levá strana (8,5+8,2)*4,8*0,1=8,016 [D] Celkem: A+F+B+C+D=16,839 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,839		
40	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy 3,5*10,4*2*0,15*2=21,840 [A] dlažba tl.100 mm koryto (2,05*12,1+2,5*4,0)*0,1=3,481 [B] zakončení říms levá strana ((0,8-0,25)*5,0)*0,1*2=0,550 [C] svahy a svahové kužele levá strana (8,5+8,2)*4,8*0,1=8,016 [D] Celkem: A+B+C+D=33,887 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	33,887		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU 16,45m <sup>2</sup> *10,4=171,080 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	171,080		
42	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE u bet.prahu 1,0*1,5*(3,0+3,6)=9,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,900		
43	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu dlažba koryto (2,05*12,1+2,5*4,0)*0,2=6,961 [B] zakončení říms levá strana ((0,8-0,25)*5,0)*0,2*2=1,100 [C] svahy a svahové kužele levá strana (8,5+8,2)*4,8*0,2=16,032 [D] Celkem: B+C+D=24,093 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	24,093		
44	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 0,5*0,8*(3,0+3,6)=2,640 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,640		
45	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.220 mm proviz.komun. 2,8*4,5+2,2*25,0=67,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	67,600		
46	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl.150 mm	M2	67,600		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			proviz.komun. 2,8*4,5+2,2*25,0=67,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
47	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6 kg/m2 126,0+67,6=193,600 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	193,600		
48	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,3 kg/m2 193,6=193,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	193,600		
49	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-EP 1,2 kg/m2 222,6=222,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	222,600		
50	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ nová vozovka nad mezerovitým betonem 9,0*14,0=126,000 [A] proviz.komun. 1,0*29,0+2,8*4,5+2,2*25,0=96,600 [B] Celkem: A+B=222,600 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	222,600		
51	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	193,600		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACL 16+  nová vozovka nad mezerovitým betonem 9,0*14,0=126,000 [A] proviz.komun. 2,8*4,5+2,2*25,0=67,600 [B] Celkem: A+B=193,600 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
52	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+  nová vozovka nad mezerovitým betonem 9,0*14,0=126,000 [A] proviz.komun. 2,8*4,5+2,2*25,0=67,600 [B] Celkem: A+B=193,600 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	193,600		
53	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba tl.60 mm do betonu  podél římsy + zakončení říms - pravá strana 1,3*5,95+(2,3-0,25)*2,5*2=17,985 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	17,985		
54	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU  opevnění vodoteče 1,5*2,0*4=12,000 [A] opěry mostu 0,8*14,7*2=23,520 [B] Celkem: A+B=35,520 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	35,520		
55	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY (2,95+(1,2+1,3+0,45)*2)*12,2=107,970 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	107,970		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	711502		<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou</p> <p>0,5*2,95*2=2,950 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	2,950		
57	711509		<p>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ</p> <p>ochranná a drenážní geotextilie</p> <p>rub NK, opěr a křidel vč.základů</p> <p>(2,95+(1,2+1,3+0,45)*2)*10,4+4,3*1,4*2+1,5*1,75*2=109,330 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	109,330		
58	76790R		<p>OBNOVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ</p> <p>kamenná podezdívka + drátěný plot</p> <p>5m+5m kamenné podezdívky + drátěný plot 6,0+5,0+6,0+4,0(brána)=21,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: -</p>	M	21,000		
59	78382		<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</p> <p>kraje NK (0,9+0,3)*1,95*2=4,680 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	4,680		
60	78383		<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</p> <p>kraje římsy užší (0,15+0,15)*11,55=3,465 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	3,465		
61	81458		<p>POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM</p> <p>Výměna kanalizačního potrubí</p> <p>6,0*2=12,000 [A]</p>	M	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
62	86634		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM 1*6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000		
63	86671		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM DN 100 mm 3*6,0=18,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,000		
64	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 4*3=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000		
65	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu beton.sloupky s madlem 5,0=5,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	5,000		
66	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO 5,95=5,950 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	5,950		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 11,55=11,550 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	11,550		
68	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo 11,55=11,550 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	11,550		
69	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) etapa 1, 2, 6 38,0*3=114,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000		
70	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu etapa 1, 2, 6 38,0*3=114,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000		
71	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM odhad cca 33 týdnů 38,0*33*7=8 778,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	MDEN	8 778,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2+2=4,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
73	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st. 2+2=4,000 [A] římsy 2+2=4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000		
74	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
75	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože zakončení dlažby 5,0*2+0,55*2*2+1,5+2,5*2+2,0*2=22,700 [A] podél schodiště 6,0*2=12,000 [B] Celkem: A+B=34,700 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	34,700		
76	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože zakončení dlažby u vozovky 5,0*2+6,0+2,5*2=21,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
77	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zařízení pro proviz.komun. 29,0+1,0*2=31,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	31,000		
78	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 řezaná spára ve vozovce 9,0*2=18,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,000		
79	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms (obruby) 11,55+5,0*2+5,95+2,5*2=32,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,500		
80	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz vlevo před mostem 14,0=14,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,000		
81	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ pro spárování opevnění vodoteče 1,5*2,0*4=12,000 [A] opěry mostu 0,8*14,7*2=23,520 [B] Celkem: A+B=35,520 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	35,520		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
82	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu 3,5*2,0*8,0=56,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3OP	56,000		
83	966128		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku čelní zdi 0,7*0,5*3,0+0,5*1,0*5,0=3,550 [A] křídla 0,5*(3,5*1,5*2+2,0*1,0*2)=7,250 [B] opěry 0,3*0,8*14,7*2=7,056 [C] Celkem: A+B+C=17,856 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	17,856		
84	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku betonové dělicí pažení 3,0=3,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,000		
85	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku klenba 0,45*4,0*11,5=20,700 [A] žb.deska 0,3*3,75*3,16=3,555 [B] římsy (0,35*0,8+0,25*0,8)*4,6+0,2*0,55*4,0=2,648 [C] Celkem: A+B+C=26,903 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	26,903		
86	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 206 Most ev.č. 102-014  
**Rozpočet:** SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení				
			výměna kanalizačního potrubí 6,0*2=12,000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017

**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 155,52

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 29.10.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.113328 36,45*1,9=69,255 [F] pol.114142 30,0*1,9=57,000 [G] pol.122738 187,92*2,0=375,840 [H] pol.12960 20,88*2,0=41,760 [I] pol.131738 1717,3*2,0=3 434,600 [D] Celkem: F+G+H+I+D=3 978,455 [J] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	3 978,455		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton  pol.966158 11,65*2,3=26,795 [A] pol.97816 7,56*2,3=17,388 [B] Celkem: A+B=44,183 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	44,183		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 230,64*2,5=576,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	576,600		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace  pol.97817 151,2*0,01*2,4=3,629 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	3,629		
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.odvozu odhad 30,0=30,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	30,000		
9	11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE Možno využít na zához nebo dlažbu odhad před opěrami 2,0*10,0*0,5*2=20,000 [A] svahy 3,0*10,0*0,5*2=30,000 [B] Celkem: A+B=50,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	50,000		
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku vozovka mimo most mezi pažením 9,0*(33,0-16,8)*0,25=36,450 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	36,450		



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč.odvozu na místo určené investorem  (23,3+1,0)*2=48,600 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,600		
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem  vozovka na mostě a pro výkop (mezi pažením) 6,6*33,0*0,25=54,450 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	54,450		
13	114142		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 2KM vč.odvozu a uložení na skládku  v místě nové zdi - odhad 100,0m2*0,3=30,000 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	30,000		
14	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní (6+8)*12*14=2 352,000 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	2 352,000		
15	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  zemní hrázka 187,92=187,920 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	187,920		
16	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	20,880		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu a uložení na skládku odstranění nánosů pro těsnící hrázku $(1,1+0,5)*0,5*0,3*(35,0+52,0)=20,880$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku op.1 $4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700$ [A] op.2 $6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600$ [B] zed' $4,5*7,5*24,0=810,000$ [C] Celkem: $A+B+C=1\ 717,300$ [D] odhad 55% $D*0,55=944,515$ [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	944,515		
18	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM op.1 $4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700$ [A] op.2 $6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600$ [B] zed' $4,5*7,5*24,0=810,000$ [C] Celkem: $A+B+C=1\ 717,300$ [D] odhad 30% $D*0,3=515,190$ [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	515,190		
19	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM op.1 $4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700$ [A] op.2 $6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600$ [B] zed' $4,5*7,5*24,0=810,000$ [C] Celkem: $A+B+C=1\ 717,300$ [D] odhad 10% $D*0,1=171,730$ [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	171,730		
20	138438		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	85,865		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			op.1 4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A] op.2 6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B] zed' 4,5*7,5*24,0=810,000 [C] Celkem: A+B+C=1 717,300 [D] odhad 5% D*0,05=85,865 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	138938		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 20KM op.1 4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A] op.2 6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B] zed' 4,5*7,5*24,0=810,000 [C] Celkem: A+B+C=1 717,300 [D] odhad 2% D*0,02=34,346 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	34,346		
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 1717,3+187,92=1 905,220 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 905,220		
23	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp mostu - výkop minus kamenivo a betony zdí, op.2, křídel, přech.desky, podkl.bet, .. 1717,3-(148,4+51,6)-(105,75+29,1+54,7+29,8+25,2-29,0)-1,0*4,5*9,5=1 259,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 259,000		
24	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kompletní vč.těsnící fólie v hrázce (3,2+1,6)*0,5*0,8*(35,0+52,0)=167,040 [A] po odstranění nánosů pro těsnící hrázku 20,88=20,880 [B] Celkem: A+B=187,920 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	187,920		
25	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	48,900		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo 8,5+1,7+13,5+1,7+0,7+20,0+4*0,7=48,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) žebro 0,15*0,04*20,8*2=0,250 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,250		
27	22694R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy Viditelná pohledová plocha op.1 4,2*(9,9+2,5+1,5+9,8+8,1)=133,560 [A] op.2 4,5*(5,9+11,7+3,7)+4,0*(12,0+1,0+12,5)=197,850 [B] Celkem: A+B=331,410 [C] Cenová soustava: -	M2	331,410		
28	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou op.1 6,0*19=114,000 [A] op.2 5,0*19=95,000 [B] Celkem: A+B=209,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	209,000		
29	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRŘ I A II D DO 200MM odhad 10% délky 209,0*0,1=20,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,900		
30	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRŘ III A IV D DO 200MM odhad 90% délky vč.vrty skrz stáv.základ 209,0*0,9=188,100 [A]	M	188,100		

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017  
 Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, op.2 2,4*1,2*10,1=29,088 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	29,088		
32	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Odhad 140 kg/m3 29,088*0,140=4,072 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	4,072		
33	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ stáv.nábřežní zeď - 2prof/200 mm 7,0/0,2*2=70,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	70,000		
34	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie op.1 5,7*8,5=48,450 [A] op.2 5,3*(9,0+3,0)=63,600 [B] zdi 3,5*10,0+2,5*10,0=60,000 [C] Celkem: A+B+C=172,050 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	172,050		
35	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepení	KG	378,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 21*6,0*(2+1)=378,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
36	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)  C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby širší (0,35*0,7+1,95*0,27)*29,3=22,605 [A] užší (0,35*0,7+0,45*0,27)*23,8=8,723 [B] op.zed' (0,35*0,7+0,45*0,27)*(3,0+20,0)=8,430 [C] na stáv.zdi 1,0*0,27*7,0=1,890 [D] Celkem: A+B+C+D=41,648 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	41,648		
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B  odhad 160 kg/m3 41,648*0,160=6,664 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6,664		
38	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)  C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, opěrná zed' základ (4,0*0,75+3,0*0,75)*10,0=52,500 [A] dřík 0,75*(2,25+4,85)*0,5*20,0=53,250 [B] Celkem: A+B=105,750 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	105,750		
39	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	16,920		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odhad 160 kg/m3 105,75*0,160=16,920 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
40	333325		<p>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</p> <p>dřiky opěr (1,5*3,48+0,4*0,64)*9,47+(1,5*3,67+0,4*0,64)*9,49=106,530 [B]</p> <p>křídla</p> <p>op.1 (2,8+0,8)*0,5*3,0*0,5*2+(2,5*6,0-3,0*0,5)*0,75=16,088 [C]</p> <p>op.2 (4,4+0,8)*0,5*5,5*0,5+4,4*3,0*0,5=13,750 [D]</p> <p>Celkem: B+C+D=136,368 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	136,367		
41	333365		<p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B</p> <p>odhad 160 kg/m3</p> <p>136,367*0,160=21,819 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	T	21,819		
42	420324		<p>PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30</p> <p>C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</p> <p>1,8m2*7,0*2=25,200 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	25,200		
43	420365		<p>VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B</p> <p>odhad 170 kg/m2</p>	T	4,284		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			25,2*0,170=4,284 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
44	421325R		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY Kompletní nosná konstrukce výšky 770 mm vč.zabetonovaných předpjatých nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 a beton.výztuže 9,4*20,8=195,520 [A] Cenová soustava: -	M2	195,520		
45	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) revizní schodiště 0,6*0,18*0,75*10=0,810 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,810		
46	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton op.2 3,0*10,1*0,15=4,545 [F] op.zed' (3,6*10,3+4,6*10,3)*0,15=12,669 [C] přech.desky 5,0*7,0*0,15*2=10,500 [D] křídlo op.1 1,35*6,3*0,15=1,276 [E] Celkem: F+C+D+E=28,990 [G] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	28,990		
47	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště	M3	19,420		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			schodiště 1,0*4,0*0,25=1,000 [D] dlažba násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,1=7,500 [B] zakončení římsy - pravá strana 0,8*5,0*0,1=0,400 [A] sjezd do koryta - pravá strana 4,0*26,0*0,1=10,400 [C] zakončení skluzu 1,0*0,6*0,2=0,120 [E] Celkem: D+B+A+C+E=19,420 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
48	45157		<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</b> <b>ŠP podsyp</b> ochrana těsnící vrstvy - viz fólie 172,05m2*0,15*2=51,615 [A] schodiště 1,4*4,0*0,1=0,560 [B] pod dlažbou tl.100 mm násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,1=7,500 [G] zakončení římsy - pravá strana 0,8*5,0*0,1=0,400 [H] sjezd do koryta - pravá strana 4,0*26,0*0,1=10,400 [C] podkladní přechodový klín (6,0*1,0+1,2*0,6)*9,5+(8,0*1,0+1,5*0,6)*9,5=148,390 [E] Celkem: A+B+G+H+C+E=218,865 [I] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	218,865		
49	46251		<b>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</b> 1,5*1,0*(15,0+33,0)=72,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	72,000		
50	465512		<b>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</b> dlažba tl.200 mm do betonu	M3	36,720		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,2=15,000 [B] zakončení římsy - pravá strana 0,8*5,0*0,2=0,800 [A] sjezd do koryta - pravá strana 4,0*26,0*0,2=20,800 [C] zakončení skluzu 1,0*0,6*0,2=0,120 [D] Celkem: B+A+C+D=36,720 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
51	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 0,5*0,8*30,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
52	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl.150 mm provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,000		
53	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200 mm zakončení římsy vlevo za mostem 2,5*2,1=5,250 [A] provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B] Celkem: A+B=145,250 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	145,250		
54	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,000		
55	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2	M2	571,200		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka - mezi dilatace 7,0*20,8*2=291,200 [A] provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=280,000 [B] Celkem: A+B=571,200 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
56	574B34		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</b> vozovka - mezi dilatace 7,0*20,8=145,600 [A] provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B] Celkem: A+B=285,600 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	285,600		
57	574D46		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM</b> vozovka - mezi dilatace 7,0*20,8=145,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	145,600		
58	574D56		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</b> provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,000		
59	574E88		<b>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM</b> provizorní napojení - 2x10m 7,0*10,0*2=140,000 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,000		
60	575F53		<b>LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK</b> vozovka 1m na přech.desku 7,0*(20,8+1,0*2)=159,600 [A]	M2	159,600		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
61	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 Posyp MA drtí fr. 4/8 vozovka 1m na přech.desku $7,0 \cdot (20,8 + 1,0 \cdot 2) = 159,600$ [A]	M2	159,600		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
62	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC Dlažba tl.60 mm do betonu zakončení římsy vlevo za mostem $2,5 \cdot 2,1 = 5,250$ [A]	M2	5,250		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
63	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr - pod drenáž $8,5 \cdot 4,0 + 9,0 \cdot 4,3 = 72,700$ [A]	M2	72,700		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
64	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU $9,4 \cdot (20,8 + 1,0 \cdot 2) = 214,320$ [A]	M2	214,320		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
65	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou $(2,1 + 0,6) \cdot 20,8 = 56,160$ [A]	M2	56,160		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
66	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	272,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranná a drenážní geotextilie				
			rub opěr a křídel a zdí vč.základů				
			op.1 4,0*8,5+3,0*2,0*2+6,0*2,5=61,000 [A]				
			op.2 5,7*9,0+5,5*3,0+3,0*4,4=81,000 [B]				
			zed' 10,0*(4,2+2,75+0,7)+10,0*(2,9+1,75+0,7)=130,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=272,000 [D]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
67	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	20,800		
			kraje NK 0,5*20,8*2=20,800 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
68	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	15,930		
			kraje říms (0,15+0,15)*(29,3+23,8)=15,930 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
69	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	1,500		
			pro vyvedení kanalizace opěrrou 1 1,5=1,500 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
70	87459		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM	M	0,500		
			pro vyvedení potrubí skrz křídlo 0,5=0,500 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
71	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	85,400		
			110/94 - rezervní				
			levá římsa (29,3+0,5*2)*2=60,600 [A]				
			pravá římsa (23,8+0,5*2)*1=24,800 [B]				
			Celkem: A+B=85,400 [C]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
72	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM pro vedení řady 400 levá římsa (29,3+0,5*2)*1=30,300 [A] pravá římsa (23,8+0,5*2)*2=49,600 [B] Celkem: A+B=79,900 [C]	M	79,900		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
73	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu (6+8)*3=42,000 [A]	KUS	42,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
74	9111C1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní na křídle 6,0=6,000 [A]	M	6,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
75	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Kompletní vč.kotvení, plastmalty a a PKO levá strana 29,0=29,000 [A] pravá strana 23,8-1,5+3,0=25,300 [B] zed' 20,0+7,0=27,000 [C] Celkem: A+B+C=81,300 [D]	M	81,300		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
76	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sp.st. 2+2=4,000 [A] římsy 2*3+2=8,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
77	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
78	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože u schodiště 4,0=4,000 [A] podél zakončení římsy - zámk. dlažby 2,5+2,3=4,800 [B] podél zakončení římsy - kamen.dlažby 5,0+2,0+0,8=7,800 [C] Celkem: A+B+C=16,600 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	16,600		
79	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože zakončení dlažby u vozovky 5,0+2,5=7,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	7,500		
80	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms 29,3+23,8=53,100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	53,100		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
81	93152		<p>MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM</p> <p>mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry</p> <p>PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!!</p> <p>10,2*2=20,400 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	20,400		
82	935212		<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU</p> <p>TL 100MM</p> <p>skluz</p> <p>5,0=5,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	5,000		
83	966158		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>vč.odvozu a uložení na skládku</p> <p>chodník 1,0*0,25*23,3*2=11,650 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	11,650		
84	966168		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>vč.odvozu a uložení na skládku</p> <p>řimsy 0,58*0,3*23,3*2=8,108 [A]</p> <p>NK 9,85*16,8*0,15+0,35*0,83*16,5*7+1,05*0,3*0,35*6*5=61,682 [B]</p> <p>opěry (1,5*3,0+1,0*1,0)*10,16*2=111,760 [C]</p> <p>křídla 4,0*(4,0+3,5)*0,6*2=36,000 [D]</p> <p>zábradlí</p> <p>sloupky 0,55*1,0*(0,7*2+0,5*2+0,25*6)*2=4,290 [E]</p> <p>madlo a výplň (0,3*0,3*23,3+0,35*0,1*(23,3-3,9)*2)*2=6,910 [F]</p> <p>římka na stáv.zdi 1,0*0,27*7,0=1,890 [G]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=230,640 [H]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	230,640		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 207 Most ev.č.102-017  
**Rozpočet:** SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH vč.odvozu a uložení na skládku odhad tl.50 mm 9,0*16,8*0,05=7,560 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	7,560		
86	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu a uložení na skládku 9,0*16,8=151,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	151,200		
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 2 680,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.131.38 (5203,275+2838,15+946,05)*2,0=17 974,950 [A] pol.138.38 (283,815+189,210)*2,0=946,050 [B] pol.966138 200,0*2,6=520,000 [C] Celkem: A+B+C=19 441,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	19 441,000		
2	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní viz jímky 190ks*12*14=31 920,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	31 920,000		
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m od zemní pláně 4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] odhad 55% A*0,55=5 203,275 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5 203,275		
4	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m od zemní pláně 4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] odhad 30% A*0,3=2 838,150 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 838,150		
5	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	946,050		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
 Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m od zemní pláň 4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] odhad 10% A*0,1=946,050 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	138438		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. II, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m od zemní pláň 4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] odhad 3% A*0,03=283,815 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	283,815		
7	138938		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. III, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m od zemní pláň 4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] odhad 2% A*0,02=189,210 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	189,210		
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 9460,5=9 460,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9 460,500		
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 3,0*(0,5+1,0)*0,5*1576,75=3 547,688 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3 547,688		
10	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zeď	M	1 839,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A] vyústění po 6 m 1,0*1576,5/6,0=262,750 [B] Celkem: A+B=1 839,500 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE rub zdi k drenáži - odhad 1m na celou délku zdi 1,0*(109,8+710,27+707,42+49,26)=1 576,750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 576,750		
12	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A] pažící stěna na celé délky zdi- odhad 0,75t*1576,75/1,5=788,375 [B] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	788,375		
13	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad 2,0*1576,75=3 153,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 153,500		
14	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní s roznášecí hlavou část 1 (6,5+7,0)*(70+445)=6 952,500 [A] část 2 (6,5+7,0)*444=5 994,000 [B] část 3 (6,5+7,0)*32=432,000 [C] Celkem: A+B+C=13 378,500 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13 378,500		
15	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRŘ I A II D DO 200MM	M	5 946,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad 50% délky - ode dna výkopu část 1 $(6,0+6,0)*(70+445)=6\,180,000$ [A] část 2 $(6,0+6,0)*444=5\,328,000$ [B] část 3 $(6,0+6,0)*32=384,000$ [C] Celkem: $(A+B+C)*0,5=5\,946,000$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM  odhad 50% délky - ode dna výkopu část 1 $(6,0+6,0)*(70+445)=6\,180,000$ [A] část 2 $(6,0+6,0)*444=5\,328,000$ [B] část 3 $(6,0+6,0)*32=384,000$ [C] Celkem: $(A+B+C)*0,5=5\,946,000$ [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	5 946,000		
17	264727		VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 500MM pro záporý  pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% $5,5*1576,5/1,5*0,5=2\,890,250$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	2 890,250		
18	264827		VRTY PRO PILOTY TR III A IV D DO 500MM pro záporý  pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% $5,5*1576,5/1,5*0,5=2\,890,250$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	2 890,250		
19	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie  dl.zdi $109,8+710,27+707,42+49,26=1\,576,750$ m $3,0*1576,75=4\,730,250$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4 730,250		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	327325		<p>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37</p> <p>C30/37-XF4, vč.bednění, nátěru zasypáných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, letopočtu výstavby</p> <p>část 1 <math>(1,38m2+0,8*1,02)*109,8+(1,38m2+0,8*(1,0+1,53)*0,5)*710,27=1\,940,087</math> [A]  část 2 <math>(1,38m2+0,8*(1,0+1,38)*0,5)*707,42=1\,649,703</math> [B]  část 3 <math>(1,38m2+0,8*(1,0+1,16)*0,5)*49,26=110,539</math> [C]  ozub před zdi <math>195,853*0,228m2=44,654</math> [F]  Celkem: A+B+C+F=3 744,983 [D]  odpočet chrliče ve zdech <math>-0,5*0,8*0,16*262=-16,768</math> [E]  Celkem: D+E=3 728,215 [G]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	3 728,215		
21	327365		<p>VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B</p> <p>Odhad 160 kg/m3</p> <p><math>3728,215*0,160=596,514</math> [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	T	596,514		
22	451312		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>C12/15 X0 - podkladní beton</p> <p>část 1 <math>0,15*3,6*(110,4+710,9)=443,502</math> [A]  část 2 <math>0,15*3,6*708,0=382,320</math> [B]  část 3 <math>0,15*3,6*49,9=26,946</math> [C]  Celkem: A+B+C=852,768 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	852,768		
23	451314		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>C20/25n XF3 - lože dlažby</p>	M3	8,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
 Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ukončení přímé 10m2*0,1*5=5,000 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,1*2=3,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
24	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP ochrana těsnící vrstvy 3,0*1576,75*0,15*2=1 419,075 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 419,075		
25	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4 - betonový práh ukončení přímé 0,8*0,5*1,0*5=2,000 [C] ukončení u sjezdu 0,8*0,5*9,0*2=7,200 [B] Celkem: C+B=9,200 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,200		
26	46321		ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE na celé délce zdi - odhad 1,0*1,0*1576,5=1 576,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 576,500		
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu ukončení přímé 10m2*0,2*5=10,000 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,2*2=6,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,000		
28	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	508,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu zed' typ C3.2 - odhad 1,0*508,0=508,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
29	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) zed' typ C3.2 (0,4+1,45-0,15)*508,0=863,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	863,600		
30	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) zed' typ C3.2 (0,15+0,15)*508,0=152,400 [A] ostatní C1 a C2 (0,15+0,15)*1576,75=473,025 [B] Celkem: A+B=625,425 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	625,425		
31	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 6 ks/50m (1550/50)*6+4=190,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	190,000		
32	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO dl.zdi 109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 576,750		
33	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.deformačních podložek a spojovacího materiálu	KUS	129,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zed' typ C3.2 + napojení 508,0/4,0+1+1=129,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
34	912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ vč.odvozu zed' typ C3.2 + napojení 508,0/4,0+1+1=129,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	129,000		
35	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU zed' typ C3.2 12=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000		
36	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM mimo vozovku ukončení přímé 9,0*5=45,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	45,000		
37	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM u vozovky ukončení přímé 5,0*5=25,000 [A] ukončení u sjezdu 5,0*2=10,000 [B] Celkem: A+B=35,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	35,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	931325		<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</p> <p>zed' typ C3.2 - mezi římsou a vozovkou 508,0=508,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	508,000		
39	931335		<p>TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2</p> <p>zatěsnění příčných spar stáv.římsy</p> <p>zed' typ C3.2 (0,15+1,45+0,4)*508,0/6,0=169,333 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	169,333		
40	936502		<p>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK chrliče</p> <p>940x920/5 - 34 kg/kus po 6 m 1572,0/6,0=262 ks</p> <p>262*34=8 908,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	KG	8 908,000		
41	938541		<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ</p> <p>zed' typ C3.2 (0,4+1,45+0,15)*508,0=1 016,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M2	1 016,000		
42	966138		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku</p> <p>typ C2 - km 13,81 - 14,01 = 200 m</p> <p>1,0*1,0*200,0=200,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	200,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  
**Rozpočet:** SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

**Rozpočet:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 12,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 11.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.132738 12,0*2,0=24,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000		
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek 4,0-1,5=2,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500		
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5=1,500 [A]	M3	1,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,100		
8	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí provizorní přel. 20,0*0,3=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,000		
9	87326	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze vč.napojení na stávající potrubí navařením nové potrubí 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
10	87326	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16) provizorní přeložka 20,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000		
11	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 125	M	6,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			definitivní na mostě 6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
13	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
14	899622		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
15	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK proviz.potrubi 2=2,000 [A] definit.potrubi 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění odhad 590,0=590,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	590,000		





**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení  stávající 12,0=12,000 [A] přeložka 20,0=20,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
<b>Celkem:</b>							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

**Rozpočet:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 12,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.132738 12,0*2,0=24,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000		
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek 4,0-1,5=2,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500		
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5=1,500 [A]	M3	1,500		

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny							
7	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,100		
8	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí provizorní přel. 20,0*0,3=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,000		
9	87326	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze vč.napojení na stávající potrubí navařením nové potrubí 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
10	87326	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16) provizorní přeložka 20,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000		
11	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 125	M	6,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			definitivní na mostě 6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
13	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
14	899622		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
15	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK proviz.potrubi 2=2,000 [A] definit.potrubi 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění odhad 360,0=360,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	360,000		



**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení  stávající 12,0=12,000 [A] přeložka 20,0=20,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

**Rozpočet:** SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 12,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 14.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.132738 12,0*2,0=24,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000		
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek 4,0-1,5=2,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500		
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5=1,500 [A]	M3	1,500		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,100		
8	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí provizorní přel. 20,0*0,3=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,000		
9	87326	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze vč.napojení na stávající potrubí navařením nové potrubí 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
10	87326	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16) provizorní přeložka 20,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000		
11	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 125	M	6,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			definitivní na mostě 6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
13	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
14	899622		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
15	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK proviz.potrubi 2=2,000 [A] definit.potrubi 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímk - zřízení a odstranění odhad 360,0=360,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	360,000		



Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
Objekt: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014  
Rožpočet: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení  stávající 12,0=12,000 [A] přeložka 20,0=20,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 700,40

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 11.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.129946 150,0*0,04*2,0=12,000 [A] pol.12996 50,0*0,1*2,0=10,000 [B] pol.131738 387,5*2,0=775,000 [C] pol.132738 2058,685*2,0=4 117,370 [D] Celkem: A+B+C+D=4 914,370 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	4 914,370		
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.96688 - odhad 2,0m3/kus 2,0*2,5=5,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	5,000		
3	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice  pol.113138 169,299*2,4=406,318 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	406,318		
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM  DS 1,3*700,4*0,15=136,578 [A] přípojky ŠŽ 1,3*107,4*0,15=20,943 [B] přípojky ul.vpustí 1,3*60,4*0,15=11,778 [C] Celkem: A+B+C=169,299 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	169,299		
5	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč.odvozu a uložení materiálu na skládku	M	150,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad 150,0=150,000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
6	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM vč.odvozu a uložení materiálu na skládku  od HV - odhad 50,0=50,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	50,000		
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody vč.odvozu na skládku pro revizní šachty - prům hl.2,0m 2,5*2,5*2,0*31=387,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	387,500		
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody vč.odvozu na skládku výkop pro stoku DS1 1,3*2,0*196,95=512,070 [A] DS2 1,3*2,1*156,74=427,900 [B] DS3 1,3*3,1*18,29=73,709 [C] DS4 1,3*2,0*165,19=429,494 [D] DS5 1,3*1,7*163,23=360,738 [E] Celkem stoka: A+B+C+D+E=1 803,911 [F] výkop pro přípojky šterbin.žlabů 1,3*0,7*107,4=97,734 [G] výkop pro přípojky ul.vpustí 1,3*2,0*60,4=157,040 [H] Celkem: F+G+H=2 058,685 [I] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 058,685		
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 446,185		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			skládka 387,5+2058,685=2 446,185 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	17481		<b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> DS 1,3*(2,0-0,6-0,35)*700,4=956,046 [A] pro revizní šachty - prům hl.2,0m 1,5*1,5*2,0*31=139,500 [B] pro přípojky ul.vpustí 1,3*(2,0-0,5-0,3)*60,4=94,224 [C] Celkem: A+B+C=1 189,770 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 189,770		
11	17581		<b>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> DS 1,3*0,6*700,4=546,312 [A] přípojky ŠŽ 1,3*0,6*107,4=83,772 [B] přípojky ul.vpustí 1,3*0,5*60,4=39,260 [C] Celkem: A+B+C=669,344 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	669,344		
12	264816		<b>VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM</b> propíchnutí kanalizace opěrrou do vodoteče odhad 1,0=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1,000		
13	45131		<b>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET</b> z důvodu stabilizace zemního tělesa stávající trubní vedení - odhad 50 m DN300 3,1416*0,15*0,15*50,0=3,534 [A] křížení propustku s kanalizací - betonová plomba 2,0=2,000 [B] Celkem: A+B=5,534 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,534		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod stokou 1,3*0,1*700,4=91,052 [A] pod přípojky ul.vpustí 1,3*0,1*60,4=7,852 [C] Celkem: A+C=98,904 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	98,904		
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp a pískové lože ŠP podsyp DS 1,3*0,15*700,4=136,578 [A] pískové lože + podsyp.klíny DS (1,3*0,1+0,5*0,1)*700,4=126,072 [B] přípojky ŠŽ (1,3*0,1+0,5*0,1)*107,4=19,332 [C] pod RŠ 2,5*2,5*0,1*31=19,375 [D] přípojky ul.vpustí (1,3*0,1+0,5*0,1)*60,4=10,872 [E] Celkem: A+B+C+D+E=312,229 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	312,229		
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM provizorní zprovoznění komunikace - 2x ŠD 200 mm DS 1,3*700,4*2=1 821,040 [A] přípojky ŠŽ 1,3*107,4*2=279,240 [B] přípojky ul.vpustí 1,3*60,4*2=157,040 [C] Celkem: A+B+C=2 257,320 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 257,320		
17	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM provizorní zprovoznění komunikace	M2	1 128,660		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DS 1,3*700,4=910,520 [A] přípojky ŠŽ 1,3*107,4=139,620 [B] přípojky ul.vpustí 1,3*60,4=78,520 [C] Celkem: A+B+C=1 128,660 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	572422		JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM provizorní zprovoznění komunikace 1128,66=1 128,660 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 128,660		
19	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM KGEM SN4 DN 200, nebo obdobné přípojky ul.vpustí viz TZ 60,4=60,400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	60,400		
20	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM KGEM SN4 DN 300, nebo obdobné DS1 196,95=196,950 [A] DS2 156,74=156,740 [B] DS3 18,29=18,290 [C] DS4 165,19=165,190 [D] DS5 163,23=163,230 [E] Celkem SD: A+B+C+D+E=700,400 [F] přípojky ŠŽ viz TZ 107,4=107,400 [G] Celkem: F+G=807,800 [H] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	807,800		
21	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	700,400		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DN 100 - dren.trubka ve výkopu - vč.zaslepení po zhotovení kanalizace				
			DS1 196,95=196,950 [A]				
			DS2 156,74=156,740 [B]				
			DS3 18,29=18,290 [C]				
			DS4 165,19=165,190 [D]				
			DS5 163,23=163,230 [E]				
			Celkem: A+B+C+D+E=700,400 [F]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	31,000		
			kompletní - revizní šachty dešťové kanalizace				
			RŠ 31=31,000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17,000		
			Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky				
			17=17,000 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
24	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000		
			Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky, případně možno vyčistit a sanovat stávající				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
25	897626		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	21,000		
			kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠŽ 1 18=18,000 [A] ŠŽ 2 3=3,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM ŠŽ 1 18=18,000 [A] ŠŽ 2 3=3,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	21,000		
27	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 700,4+107,4+60,4=868,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	868,200		
28	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 700,4+107,4+60,4=868,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	868,200		
29	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM napojení do vpusti, a stoky Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
30	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM 60,4=60,400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	60,400		
31	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	807,800		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
 Rozpočet: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			807,8=807,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 807,8+60,4=868,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	868,200		
33	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pro odbourání živice stoka a přípojky v komunikace (700,4+60,4+107,4)*2=1 736,400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 736,400		
34	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY Kompletní ŠŽ 1 180,0+160,0=340,000 [A] ŠŽ 2 50,0=50,000 [B] odpočet vpustě a čistící kusy -0,5*(21+21)=-21,000 [C] Celkem: A+B+C=369,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	369,000		
35	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) kompletní - vyústění kanalizace z horské vpusti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
36	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH vč.odvozu a uložení na skládku v místě RŠ 21 1=1,000 [A]	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  
**Rozpočet:** SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Cenová soustava: 2018\_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

**Rozpočet:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 12,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 18.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.132738 12,0*2,0=24,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000		
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek 4,0-1,5=2,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500		
6	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Opěrné bloky	M3	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5=1,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500		
8	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,100		
9	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí provizorní přel. 20,0*0,3=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,000		
10	87327	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nové potrubí 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
11	87327	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM IPE 90 SDR 11 (PN16), provizorní přeložka 20,0=20,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 150 definitivní na mostě 6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000		
13	87901R		OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PE 40 (popis viz TZ) 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: -	M	8,000		
14	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
15	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
16	891415		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM kompletní na mostě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
17	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE s kovovou vložkou definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
19	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
20	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
21	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK proviz.potrubi 2=2,000 [A] definit.potrubi 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
22	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění odhad 590,0=590,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	590,000		

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	966894		ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení na mostě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
24	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení stávající 12,0=12,000 [A] přeložka 20,0=20,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

**Rozpočet:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 12,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.132738 12,0*2,0=24,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000		
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek 4,0-1,5=2,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500		
6	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Opěrné bloky	M3	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5=1,500 [A]	M3	1,500		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]	M2	2,100		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí provizorní přel. 20,0*0,3=6,000 [A]	M2	6,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	87327	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nové potrubí 12,0=12,000 [A]	M	12,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	87327	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM IPE 90 SDR 11 (PN16), provizorní přeložka 20,0=20,000 [A]	M	20,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 150 definitivní na mostě 6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000		
13	87901R		OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PE 40 (popis viz TZ) 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: -	M	8,000		
14	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
15	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
16	891415		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM kompletní na mostě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
17	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE s kovovou vložkou definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
19	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
20	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
21	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK proviz.potrubí 2=2,000 [A] definit.potrubí 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
22	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění odhad 360,0=360,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	360,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	966894		ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení na mostě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
24	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení stávající 12,0=12,000 [A] přeložka 20,0=20,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

**Rozpočet:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 12,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 20.9.2018

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.132738 12,0*2,0=24,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000		
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000		
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000		
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek 4,0-1,5=2,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500		
6	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Opěrné bloky	M3	2,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5=1,500 [A]	M3	1,500		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]	M2	2,100		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí provizorní přel. 20,0*0,3=6,000 [A]	M2	6,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	87327	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nové potrubí 12,0=12,000 [A]	M	12,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	87327	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM IPE 90 SDR 11 (PN16), provizorní přeložka 20,0=20,000 [A]	M	20,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 150 definitivní na mostě 6,0=6,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000		
13	87901R		OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PE 40 (popis viz TZ) 8,0=8,000 [A] Cenová soustava: -	M	8,000		
14	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
15	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
16	891415		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM kompletní na mostě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
17	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE s kovovou vložkou definitivní 12,0=12,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000		
19	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
20	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM provizorní 20,0=20,000 [A] definitivní 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		
21	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK proviz.potrubí 2=2,000 [A] definit.potrubí 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000		
22	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění odhad 360,0=360,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	360,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	966894		ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení na mostě 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
24	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení stávající 12,0=12,000 [A] přeložka 20,0=20,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000		

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

**Rozpočet:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli  
**Rozpočet:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu $0,35 \cdot (0,2) \cdot 155 = 10,850$ [B] $1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,5 \cdot 4 = 6,000$ [C] Celkem: B+C=16,850 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,850		
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV základy stožárů $4 \cdot 1 \cdot 2,2 = 8,800$ [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	8,800		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli  
**Rozpočet:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina 0,35*(0,2)*155=10,850 [B] 1,0*1,0*1,5*4=6,000 [C] Celkem: B+C=16,850 [D]	M3	16,850		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I základy stožárů 1,0*1,0*1,5*4=6,000 [A]	M3	6,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy 0,35*0,45*155=24,413 [B]	M3	24,413		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce 0,35*(0,2)*155=10,850 [B] 1,0*1,0*1,5*4=6,000 [C] Celkem: B+C=16,850 [D]	M3	16,850		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*(0,45-0,2)*155=13,563 [B]	M3	13,563		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli  
**Rozpočet:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*155=10,850 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,850		
13	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 betonové základy pro stožáry včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks 1,0*1,0*1,8*4=7,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	7,200		
14	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	155,000		
15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž (10+1,5)*4*1,1=50,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	50,600		
16	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel CYKY 4-Jx25, včetně ukončení na svorkách, dodávka a montáž (145+6*2,5)*1,05=168,000 [A]	M	168,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli  
**Rozpočet:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 AYKY 4-Jx35, včetně ukončení kabelu dodávka a montáž (10+2,5)*1,05=13,125 [A]	M	13,125		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 spojka, teplem smrštitelná dodávka a montáž	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace	M	155,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	743566		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M stožár, patice, výložník, svorkovnice včetně odvozu	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M včetně uskladnění po dobu stavby	KUS	4,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli  
**Rozpočet:** SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	75H141		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M stožár osvětlovací pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý včetně výložníku a stožárové svorkovnice dodávka a montáž	KUS	4,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
24	75IG51		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek (4)*1,5=6,000 [A]	M	6,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
25	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž (155)*1,05=162,750 [A]	M	162,750		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM základy 4*1=4,000 [A]	M3	4,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

**Rozpočet:** SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012  
 Rozpočet: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu 0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 0,6*(0,25)*19=2,850 [A] Celkem: B+A=4,250 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,250		
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
6	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina 0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 0,6*(0,25)*19=2,850 [A] Celkem: B+A=4,250 [C]	M3	4,250		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy 0,35*0,45*20=3,150 [B] 0,6*1,2*(19)=13,680 [A] Celkem: B+A=16,830 [C]	M3	16,830		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce 0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 0,6*(0,25)*(19)=2,850 [A] Celkem: B+A=4,250 [C]	M3	4,250		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*(0,45-0,2)*20=1,750 [B] 0,6*(1,2-0,25)*(19)=10,830 [A] Celkem: B+A=12,580 [C]	M3	12,580		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*20=1,400 [A]	M3	1,400		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM	M	20,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2  CYKY 4-Jx25, dodávka a montáž včetně ukčení na svorkách $(20+19+2,5*2)*1,05=46,200$ [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	46,200		
13	742L13		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2  provizorní propoj, včetně následného odpojení  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
14	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN  včetně odvozu a likvidace  $19+20=39,000$ [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	39,000		
15	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM  FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž $(8+7,5+7,5+260)*1,05=297,150$ [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	297,150		
16	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM  dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu $(19)*2*1,1=41,800$ [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	41,800		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012  
**Rozpočet:** SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0  0,6*0,05*(19)=0,570 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,570		
18	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování chrániček, C25/30-XA1  0,6*0,2*(19)=2,280 [A]  Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,280		
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

**Rozpočet:** SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
 Objekt: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013  
 Rozpočet: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu 0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 0,6*(0,25)*6,5=0,975 [A] Celkem: B+A=2,375 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,375		
2	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,000		
3	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m demontáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,000		
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina 0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 0,6*(0,25)*6,5=0,975 [A] Celkem: B+A=2,375 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,375		
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy 0,35*0,45*(20+10+10)=6,300 [B] 0,6*1,2*(6,5)=4,680 [A] Celkem: B+A=10,980 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,980		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce 0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 0,6*(0,25)*(6,5)=0,975 [A] Celkem: B+A=2,375 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,375		
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*(0,45-0,2)*20=1,750 [B] 0,35*(0,45)*(10+10)=3,150 [C] 0,6*(1,2-0,25)*(6,5)=3,705 [A] Celkem: B+C+A=8,605 [D]	M3	8,605		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*20=1,400 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,400		
13	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000		
14	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž (15+25+2,5)*1,05=44,625 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	44,625		
15	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 spojka, teplem smrštitelná Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000		
16	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace 15+25=40,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	40,000		
17	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM	M	28,875		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013  
**Rozpočet:** SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž (25+2,5)*1,05=28,875 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52 15*1,1=16,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	16,500		
19	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu (6,5)*2*1,1=14,300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,300		
20	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 0,6*0,05*(6,5)=0,195 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,195		
21	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování chrániček, C25/30-XA1 0,6*0,2*(6,5)=0,780 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,780		

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

**Rozpočet:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu 0,35*(0,2)*40=2,800 [B] 0,6*(0,25)*(6,5+8,5)=2,250 [A] Celkem: B+A=5,050 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,050		
2	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,000		
3	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m demontáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,000		
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina 0,35*(0,2)*40=2,800 [B] 0,6*(0,25)*(6,5+8,5)=2,250 [A] Celkem: B+A=5,050 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,050		
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy 0,35*0,45*(40+15+15)=11,025 [B] 0,6*1,2*(6,5+8,5)=10,800 [A] Celkem: B+A=21,825 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	21,825		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce 0,35*(0,2)*40=2,800 [B] 0,6*(0,25)*(6,5+8,5)=2,250 [A] Celkem: B+A=5,050 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,050		
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,35*(0,45-0,2)*40=3,500 [B] 0,35*(0,45)*(15+15)=4,725 [C] 0,6*(1,2-0,25)*(6,5+8,5)=8,550 [A] Celkem: B+C+A=16,775 [D]	M3	16,775		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*40=2,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,800		
13	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	40,000		
14	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž (50+15+5+2,5+2,5)*1,05=78,750 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	78,750		
15	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 spojka, teplem smrštitelná Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
16	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace 50+20=70,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	70,000		
17	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM	M	52,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014  
**Rozpočet:** SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž (50)*1,05=52,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52 (15+5)*1,1=22,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000		
19	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu (6,5+8,5)*2*1,1=33,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	33,000		
20	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 0,6*0,05*(6,5+8,5)=0,450 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,450		
21	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování chrániček, C25/30-XA1 0,6*0,2*(6,5+8,5)=1,800 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,800		

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

**Rozpočet:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017  
**Rozpočet:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu 0,35*(0,2)*90=6,300 [B] 1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] 0,6*0,25*10=1,500 [D] Celkem: B+C+D=12,300 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,300		
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV základy stožárů 3*1*2,2=6,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6,600		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017  
**Rozpočet:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výchozí revize elektrického zařízení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina 0,35*(0,2)*90=6,300 [B] 1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] 0,6*0,25*10=1,500 [D] Celkem: B+C+D=12,300 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,300		
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I základy stožárů 1,0*1,0*1,5*3=4,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,500		
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy 0,35*0,45*(90+50+50)=29,925 [B] 0,6*1,2*10=7,200 [C] Celkem: B+C=37,125 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	37,125		
10	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM včetně startovací a cílové jámy chránička PE110 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	9,000		
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,300		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017  
**Rozpočet:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>přebytečná zemina, složení na skládce</p> <p>0,35*(0,2)*90=6,300 [B]</p> <p>1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C]</p> <p>0,6*0,25*10=1,500 [D]</p> <p>Celkem: B+C+D=12,300 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>				
12	17411		<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>0,35*(0,45-0,2)*90=7,875 [B]</p> <p>0,35*0,45*(50+50)=15,750 [C]</p> <p>0,6*(1,2-0,25)*10=5,700 [D]</p> <p>Celkem: B+C+D=29,325 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	29,325		
13	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>pískové lože</p> <p>0,35*0,2*90=6,300 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	6,300		
14	272314		<p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>betonové základy pro stožáry</p> <p>včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks</p> <p>1,0*1,0*1,5*3=4,500 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M3	4,500		
15	702321		<p>ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM</p> <p>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny</p>	M	90,000		
16	742232		<p>VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL</p> <p>závěsný kabel CYMYz 3x4, včetně ukončení</p>	M	44,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017  
**Rozpočet:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodávka a montáž (30+10)*1,1=44,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž (10+1,5)*3*1,1=37,950 [A] 8*2*1,1=17,600 [B] Celkem: A+B=55,550 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	55,550		
18	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx16, včetně ukončení na svorkách, dodávka a montáž (90+9+10+6*2,5)*1,05=130,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	130,200		
19	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 AYKY 4-Jx25, včetně ukončení kabelu dodávka a montáž (50+30+5*2,5)*1,05=97,125 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	97,125		
20	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017  
**Rozpočet:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spojka, teplem smrštitelná dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace 90+10+50+30+30=210,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	210,000		
22	743511		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W svítidlo 70 W dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000		
23	743566		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA montáž provizorního svítidla na sloup Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
24	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M stožár, patice, výložník, svorkovnice stávající a provizorní včetně odvozu 3+2=5,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	5,000		
25	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M stávající a provizorní	KUS	5,000		

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017  
**Rozpočet:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3+2=5,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	75H141a		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M stožár osvětlovací (S) pozinkovaný, paticový, vetknutý včetně výložníku, patice a stožárové svorkovnice dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000		
27	75H141b		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M stožár osvětlovací provizorní (P) stožárové svorkovnice dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000		
28	75IG51		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek (3)*1,5=4,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	4,500		
29	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž (90)*1,05=94,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	94,500		
30	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52, pokládka, nebo upevnění na most	M	88,000		

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017  
**Rozpočet:** SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(50+30)*1,1=88,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dvoupplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu (10)*2*1,1=22,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000		
32	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 0,6*0,05*(10)=0,300 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,300		
33	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování chrániček, C25/30-XA1 0,6*0,2*(10)=1,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,200		
34	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM základy 3*1=3,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,000		
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	AX	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.113328 186,885*1,9=355,082 [E] pol.12960 15,0*2,0=30,000 [B] pol.131738 600,0*2,0=1 200,000 [C] Celkem: E+B+C=1 585,082 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 585,082		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý  pol.113188 6,21*2,3=14,283 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	14,283		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 20,732*2,5=51,830 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	51,830		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace  pol.97817 40,0*0,01*2,4=0,960 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	0,960		
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE vč.nákupu a dovozu  205,0*0,3=61,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	61,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02741		PROVIZORNÍ MOSTY mostní provizorium TMS s rozpětím 21m kompletní vč.lávky, zábradlí, fošen proti zasypání, panelů, podsypu a pod. montáž, nájem, demontáž vč.odvozu 6,67*21,0=140,070 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,070		
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU LP 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti LP 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP LP 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000		
10	03210		ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU 4x snesení a 4x znovu osazení kabelů NN za mostem - dl. cca 30m + náhrada napájení (centrála 4x 1 den) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000		
11	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	205,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu a uložení na skládku tl.300 mm (85,0+120,0)m2=205,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku chodník před mostem 2,3*45,0*0,06=6,210 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6,210		
13	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku proviz.komun. (204,6m2+229,3m2-1,0*(23,11+18,24))*0,4=157,020 [D] chodník před mostem 2,3*45,0*0,15=15,525 [C] vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2*0,3=14,340 [E] Celkem: D+C+E=186,885 [F] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	186,885		
14	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 1,0m pro proviz.komunikaci 1,0*(23,11+18,24)*0,05=2,068 [A] proviz.komun. (204,6m2+229,3m2-1,0*(23,11+18,24))*0,13=51,032 [B] most LP 40,0m2*0,13=5,200 [C] vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2*0,13=6,214 [D] Celkem: A+B+C+D=64,514 [E] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	64,514		
15	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	18,500		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezaná spára ve vozovce - Lesní potok 9,3+9,2=18,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení 23,11+18,24+1,0*2*2+2,9=48,250 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,250		
17	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M betonové trouby DN 800 mm 2*37,0=74,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	74,000		
18	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku koryto LP pod mostem 2,5*30,0*0,2=15,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	15,000		
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku z proviz.komunikace vč.zemní hrázky před mostem 250=250,000 [A] za mostem 400=400,000 [B] Celkem: A+B=650,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	650,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 650,0=650,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	650,000		
21	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro proviz.komunikaci před mostem 250=250,000 [A] za mostem 400=400,000 [B] přechod.oblast mostu LP 1,0*0,4*9,5*2=7,600 [C] Celkem: A+B+C=657,600 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	657,600		
22	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nátoková těsnící hrázka 2,0*2,0*1,8=7,200 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	7,200		
23	18235		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M tl.300 mm tl.300 mm (85,0+120,0)m2=205,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	205,000		
24	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI (85,0+120,0)m2=205,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	205,000		
25	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 205,0=205,000 [A]	M2	205,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zdi 11,0*2=22,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000		
27	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE ochrana konstrukcí při násypu opěrná zeď LP 23,0*3,0=69,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	69,000		
28	22694R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy, vč.odříznutí zápor při demolici Viditelná pohledová plocha op.1 1,6*32,0+3,0*(7,75+5,75)+8,9*3,2=120,180 [A] op.2 3,9*(12,0+3,05)+3,0*12,6=96,495 [B] Celkem: A+B=216,675 [C] Cenová soustava: -	M2	216,675		
29	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou LP 19*7,5*2=285,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	285,000		
30	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM LP - odhad - v R2-R3 1,0*19*2=38,000 [A]	M	38,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRŘ I A II D DO 200MM LP - odhad - pod opěrou k R2 4,0*19*2=152,000 [A]	M	152,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRŘ III A IV D DO 200MM LP - odhad - skrz opěru 2,0*19*2=76,000 [A]	M	76,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
33	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ stáv.op.zed' u LP - 2prof/200 mm 2,5/0,2*2=25,000 [A]	KUS	25,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
34	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie LP 1,8*9,5*2=34,200 [A]	M2	34,200		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
35	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepení LP odhad 6 kg/kus, po 1m 5*2*6,0=60,000 [A]	KG	60,000		
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
36	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a	M3	3,522		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby LP (0,35*0,5+0,28*0,45)*(4,7+4,5)=2,769 [A] obnova římsy nábrežní zdi (0,35*0,5+0,28*0,45)*2,5=0,753 [B] Celkem: A+B=3,522 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 LP 2,769*0,160=0,443 [A] 0,753*0,160=0,120 [B] Celkem: A+B=0,563 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	0,563		
38	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, LP = Lesní potok dířky opěr 1,0*0,4*9,5*2+0,2*0,2*9,5=7,980 [A] NK 0,2*(4,9*5,8+4,1*3,7)=8,718 [B] Celkem: A+B=16,698 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,698		
39	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 LP 16,698*0,160=2,672 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	2,672		
40	43195		SCHODIŠŤ KONSTR ZE DŘEVA provizorní dřevěné schodiště do zahrady - se zábradlím	M3	1,050		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3,0*1,0*0,35=1,050 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
41	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažba dno LP - doplnění chybějící dlažby20,0m2*0,1=2,000 [B] zakončení říms LP 0,55*2,5*0,1*3=0,413 [C] Celkem: B+C=2,413 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,413		
42	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy LP 1,8*9,5*2*0,15*2=10,260 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,260		
43	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU LP 2,0*0,4*10,0*2=16,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,000		
44	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu dlažba dno LP - doplnění chybějící dlažby20,0m2*0,2=4,000 [B] zakončení říms LP 0,55*2,5*0,2*3=0,825 [C] Celkem: B+C=4,825 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,825		
45	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	151,300		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodník před mostem 2,3*45,0=103,500 [C] vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2=47,800 [B] Celkem: C+B=151,300 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
46	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0-32 proviz.komunikace (204,6m2+229,3m2-1,0*(23,11+18,24))*2=785,100 [A] vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2=47,800 [B] Celkem: A+B=832,900 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	832,900		
47	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI 0,8 kg/m2 proviz.komunikace 204,6m2+229,3m2=433,900 [A] vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2=47,800 [B] Celkem: A+B=481,700 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	481,700		
48	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS 0,4 kg/m2 proviz.komunikace 204,6m2+229,3m2=433,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	433,900		
49	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2 vozovka na mostě LP 39,69*2=79,380 [A] vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2=47,800 [B] Celkem: A+B=127,180 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	127,180		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM ACO 11 proviz.komunikace 204,6m2+229,3m2=433,900 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	433,900		
51	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ vozovka na mostě LP 4,9*5,35+0,15+4,1*3,25=39,690 [A] vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2=47,800 [B] Celkem: A+B=87,490 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	87,490		
52	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM ACL 22 proviz.komunikace 204,6m2+229,3m2-1,0*(23,11+18,24)=392,550 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	392,550		
53	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ vozovka na mostě LP 4,9*5,35+0,15+4,1*3,25=39,690 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	39,690		
54	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	47,800		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2=47,800 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
55	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22+	M2	47,800		
			vozovka mimo most LP (27,4+20,4)m2=47,800 [B]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
56	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK MA 11	M2	39,690		
			vozovka na mostě LP 4,9*5,35+0,15+4,1*3,25=39,690 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
57	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba tl.60 mm do betonu	M2	103,500		
			chodník před mostem 2,3*45,0=103,500 [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
58	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	27,900		
			opěrná zeď u opěry 2 vlevo - odhad 30% plochy 23,0*3,0*0,3=20,700 [A]				
			podezdívka plotu u opěry 1 - odhad 30% plochy 16,0*1,5*0,3=7,200 [B]				
			Celkem: A+B=27,900 [C]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU opěry LP mostu 2,0*9,5*2=38,000 [B] koryto LP pod mostem (2,5+1,5)*30,0=120,000 [C] Celkem: B+C=158,000 [D] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	158,000		
60	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU 5,8*4,9+3,7*4,1+0,6*9,5*2=54,990 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	54,990		
61	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou 0,6*(4,7+4,5)=5,520 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5,520		
62	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO plot u op.1 obnova pletiva 2,0*16,0=32,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	32,000		
63	76796		VRATA A VRÁTKA uzamykatelná branka 0,8*2,0=1,600 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,600		
64	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	4,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kraje NK LP (0,25+0,25)*(4,9+4,1)=4,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
65	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms LP (0,15+0,15)*(5,0+4,5)=2,850 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,850		
66	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ pás pro pěší 45,0+38,0=83,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	83,000		
67	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM pás pro pěší vč.odvozu 83,0=83,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	83,000		
68	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM zábradlí s pásnicí vč.odvozu LP 4,5*2=9,000 [A] zed' u LP 16,5=16,500 [B] Celkem: A+B=25,500 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	25,500		
69	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO	M	25,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			LP 4,5*2=9,000 [A] zed' u LP 16,5=16,500 [B] Celkem: A+B=25,500 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
70	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) ukončeno krátkým výškovým náběhem - na zač.a konci trasy 25,0+12,0=37,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	37,000		
71	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 37,0=37,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	37,000		
72	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM odhad cca 20 týdnů 37,0*20*7=5 180,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	MDEN	5 180,000		
73	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU po 5 m 6+2+8*2=24,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	24,000		
74	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	55,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			žlutá barva vodící čára V4 šířky 0.25 m na obou krajnicích 110,0*0,25*2=55,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
75	916622		VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM Betonová vodící stěna výšky 500 mm proviz.kom. 35,0+35,0=70,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	70,000		
76	916623		VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ na stávajícím LP 2,0*3=6,000 [A] proviz.kom. 35,0+35,0=70,000 [B] Celkem: A+B=76,000 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	76,000		
77	916629		VODÍČÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ odhad cca 20 týdnů 70,0*20*7=9 800,000 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	MDEN	9 800,000		
78	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože LP zakončení dlažby 2,0+1,8+2,8+0,55*3=8,250 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	8,250		
79	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože	M	7,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			LP zakončení dlažby u vozovky 2,5*3=7,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
80	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zařízení pro proviz.komun. 23,11+18,24+1,0*2*2=45,350 [A] napojení u LP 2,9=2,900 [B] Celkem: A+B=48,250 [C] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,250		
81	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Lesní potok řezaná spára ve vozovce LP 9,3+9,2=18,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,500		
82	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms (obrubky) LP 2,5+5,0+2,5+2,5+4,5+2,5=19,500 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	19,500		
83	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 napojení 23,11+18,24+1,0*2*2+2,9=48,250 [A] Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,250		
84	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	158,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II  
**Objekt:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu  
**Rozpočet:** SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro spárování				
			opěry LP mostu $2,0 \times 9,5 \times 2 = 38,000$ [B]				
			koryto LP pod mostem $(2,5 + 1,5) \times 30,0 = 120,000$ [C]				
			Celkem: B+C=158,000 [D]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
85	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	27,900		
			opěrná zeď u opěry 2 vlevo - odhad 30% plochy $23,0 \times 3,0 \times 0,3 = 20,700$ [A]				
			podezdívka plotu u opěry 1 - odhad 30% plochy $16,0 \times 1,5 \times 0,3 = 7,200$ [B]				
			Celkem: A+B=27,900 [C]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
86	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	20,732		
			vč.odvozu a uložení na skládku				
			most LP				
			žb.deska $(4,9 \times 5,8 + 4,1 \times 3,7) \times 0,3 = 13,077$ [B]				
			římasy $0,25 \times 0,7 \times 4,5 \times 2 = 1,575$ [D]				
			úl.prahy $0,8 \times 0,4 \times 9,5 \times 2 = 6,080$ [E]				
			Celkem: B+D+E=20,732 [F]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
87	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	40,000		
			vč.odvozu a uložení na skládku				
			LP $40,0 = 40,000$ [A]				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

**Celkem:**

