

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/11531, III/11537 Suchomasty průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 166/KSÚS/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ČNES dopravní stavby a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ477 81 734

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964

Která je zastoupena Petrem Horákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Č. Smlouvy: 47-16

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně **Článku 4. Doba a místo plnění**. A to následovně:
 - 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. V

případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

2. Dále se Smluvní strany tímto Dodatkem dohodly na změně **Článku 8. Cena díla**. A to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	4.640.061,00 Kč
DPH 21%	974.412,81 Kč
Cena Díla včetně DPH	5.614.473,81 Kč

3. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je ZBV č. 1.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne **17 -10- 2016**
Objednatel:

V Kladně dne **17. 10. 2016**
Zhotovitel:



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



ČNES dopravní stavby a.s.

Petr Horák obchodní ředitel, na základě plné
moci

Výtisk č.



Název a evidenční číslo stavby:

III/11531, III/11537 Suchomasty průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava částí silnice III/11531, III/11537 Suchomasty průtah

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1**/ 1**

Objednatel:

název:

KSÚS Středočeského kraje, p.o.

adresa:

Zborovská 81/11, 150 21 PRAHA 5

IČ:

00066001

DIČ:

CZ00066001

Zhotovitel:

název:

ČNES dopravní stavby, a.s.

adresa:

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy

IČ:

47781734

DIČ:

CZ47781734

Evidenční list změny stavby

Číslo evidenční číslo stavby: 1531, III/1537 Suchomasty průtah	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava části silnice III/1531, III/1537 Suchomasty průtah		

Strany smlouvy o dílo č. 166/KSUS/2016 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.5.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 274 01 Kladno – Kročehlavy

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Evidenční list změny stavby – počet listů A4	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/P - počet listů A4	1,2	Objednatel
Přehled změn stavby - počet listů A4	3	Zhotovitel
Rozpis ocenění změn - počet listů A4		
Přehled dokladů - počet listů A4		
Ostatní přílohy (viz přehled dokladů) - počet listů A4		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Po odfrézování stávajícího asfaltového krytu v souladu se zadáním stavby, byla provedena vizuální prohlídka stavby, jejíž závěr je následující. V mnohých lokalitách stavby se po odfrézování stávajícího povrchu objevují a projevují závady konstrukčních vrstev vozovky. Tyto závady nebyly před odfrézováním povrchu patrné. Jedná se o nehomogenní konstrukce, neúnosné konstrukce, chybějí konstrukční vrstvy a historicky nevhodně řešené zásypy inženýrských sítí nacházejících se pod vozovkou. Vzhledem k výše popsané skutečnosti bylo konstatováno, že na stavbě se vyskytují nepředvídatelné okolnosti a na technické radě dne 14.9.2016 bylo dohodnuto realizovat na uvedených poruchách sanace konstrukčních vrstev do hloubky 500 mm: Sanace konstrukčních vrstev budou provedeny v tomto složení: asfaltový beton ACL 16, tl. 50 mm; kamenivo zpevněné cementem tř. I, tl. do 150 mm; vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm (2x). Zápis z TR - příloha tohoto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 559 796,00	1 559 796,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno	Vít Zápotočný	datum	10 -10- 2016	podpis
KSÚS SK, provozní cestmistr Králův Dvůr	jméno	Roman Starý	datum	10 -10- 2016	podpis
KSÚS SK, vedoucí provozu oblast Kladno:	jméno	Bohumil Taraba	datum	10 -10- 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	10 -10- 2016	podpis
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)	jméno	Petr Horák	datum	10 -10- 2016	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 1

Název stavby:

III/11531, III/11537 Suchomasty průtah

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava části silnice III/11531, III/11537 Suchomasty průtah

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

3 080 265,00

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00		3 080 265,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 559 796,00	1 559 796,00	50,64%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	4 640 061,00	1 559 796,00	50,64%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím

Bronislav Vacek

KSÚS SK:

souhlasím

Roman Starý

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Tomáš Račák



Vacek

Starý

Račák

Kozpis ocěnení změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo

Stavba: III/11531, III/11537 Suchomasty průtah
 Objekt: Oprava části silnice III/11531, III/11537 Suchomasty průtah
 Soupis: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství v rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Cena celkem ve změně [CZK]	mění práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdílný cen celkem [CZK]	rozdílný cen celkem v %
Náklady soupisu celkem															
			III/11531, III/11537						3 080 265,00	0,00	0,00	497 430,00	3 577 695,00	497 430,00	39,79%
1		22699	ŘÍZENÍ PROVOZU A DOZOR	KPT	1,000	0,000	0,000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
2		22615	FŘEZOVÁNÍ PLOCH DO HLoubKY 6CM	M2	6 825,000	8 060,000	1 235,000	103,00	702 975,00	0,00	0,00	127 205,00	830 180,00	127 205,00	18,10%
3		21819	ÚPRavy ASFALT.VRSTEVY 1000-10000M2, TL..5CM	M2	6 825,000	8 305,900	1 480,900	250,00	1 706 250,00	0,00	0,00	370 225,00	2 076 475,00	370 225,00	21,70%
4		21821	STŘED.A VELKOP. ÚPRavy AS.VRSTEV +-2	M2	10 900,000	0,000	0,000	45,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00%
5		22817	FŘEZOVÁNÍ SPÁR A PRASKLIN	M	1 220,000	0,000	0,000	44,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	53 680,00	0,00	0,00%
6		22831	ZALÉVÁNÍ SPÁR ASFALTOVOU ZALIVKOU	M	1 220,000	0,000	0,000	63,00	76 860,00	0,00	0,00	0,00	76 860,00	0,00	0,00%
7			VÝŠKOVÁ ÚPRava LITINOVÝCH PRVKŮ	KPL	1,000	0,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
NP			NOVÉ POLOŽKY (JC dle OTSKP, není-li uvedeno jinak)NOVÉ POLOŽKY (JC dle OTSKP, není-li uvedeno jinak)						0,00	0,00	0,00	1 062 366,00	1 062 366,00	1 062 366,00	500,00%
101		122838.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20 KM	M3		555,750	555,750	610,00	0,00	0,00	0,00	339 007,50	339 007,50	339 007,50	100,00%
102		57476.N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY S TKANINOU	M2		380,000	380,000	132,00	0,00	0,00	0,00	50 160,00	50 160,00	50 160,00	100,00%
103		561431.N	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I, TL. DO 150MM	M2		1 235,000	1 235,000	252,00	0,00	0,00	0,00	311 220,00	311 220,00	311 220,00	100,00%
104		56333.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2		2 470,000	2 470,000	102,00	0,00	0,00	0,00	251 940,00	251 940,00	251 940,00	100,00%
105		014102.N	POPLATEK ZA SKLÁDKU	T		1 000,350	1 000,350	110,00	0,00	0,00	0,00	110 038,50	110 038,50	110 038,50	100,00%
			JC stanovena obvyklou cenou, v OTSKP JC neuvedena. Porovnává se Sborníkem ÚRS - JC je nižší než cena uvedená.												
			Celkem bez DPH						3 080 265,00	0,00	0,00	1 559 796,00	4 640 061,00	1 559 796,00	5,40
			DPH 21%						646 855,65				974 412,81	327 557,16	
			Celkem vč. DPH						3 727 120,65				5 614 473,81	1 887 353,16	



Za Zhotovitele:

Datum:

10 -10- 2016

Za Objednatele:

Datum:

10 -10- 2016

0,00

Státní podnik pro výstavbu silnic a dálnic
 Státní podnik pro výstavbu silnic a dálnic
 Záměstí 11
 190 21 Praha 5
 IČO: 00000001

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:		
Název a evidenční číslo stavby:	III/11531, III/11537 Suchomasty průtah	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava části silnice III/11531, III/11537 Suchomasty průtah	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		
Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet A4)	NE - Uloženo
Pasport změny	1	
Přehled víceprací	1	
Zápis z technické rady z 14.9.2016	1	
Zápis z technické rady z 10.10.2016	1	
Zápisy ze SD	4	
Fotodokumentace	3	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
přílohy celkem A4	12	

PASPORT ZMĚNY V PDPS

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Stavba: (název a SO/PS: (číslo a název) SO/PS:

III/11531, III/11537 Suchomasty průtah

Oprava části silnice III/11531, III/11537 Suchomasty průtah

Název změny:

Frézování, asf.vrstvy, odkopávky, kamenivo

Kategorie

D

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Kdo požadoval:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeZměny projednány dne:
14.9.2016 na technické radě Změny projednány dne:
14.9.2016 na technické radě**Podrobný technický popis změny/úpravy:**

Po odfrézování stávajícího asfaltového krytu v souladu se zadáním stavby, byla provedena vizuální prohlídka stavby, jejíž závěry jsou následující. V mnohých lokalitách stavby se po odfrézování stávajícího povrchu objevují a projevují závady konstrukčních vrstev vozovky. Tyto závady nebyly před odfrézováním povrchu patrné. Jedná se o nehomogenní konstrukce, neúnosné konstrukce, chybějí konstrukční vrstvy a historicky nevhodně řešené zásypy inženýrských sítí nacházejících se pod vozovkou. Vzhledem k výše popsané skutečnosti bylo konstatováno, že na stavbě se vyskytují nepředvídatelné okolnosti a na technické radě dne 14.9.2016 bylo dohodnuto realizovat na uvedených poruchách sanace konstrukčních vrstev do hloubky 500 mm. Sanace konstrukčních vrstev budou provedeny v tomto složení: asfaltový beton ACL 16, tl. 50 mm; kamenivo zpevněné cementem tř. I, tl. do 150 mm; vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm (2x).

Zdůvodnění změny/úpravy:

Rozdíly v rozsahu realizační projektové dokumentace oproti výkazu výměr, který je součástí Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 166/KSÚS/2016 ze dne 24.5.2016 jsou popsány v evidenčním listu. Více práce se týkají níže uvedených položek.

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:

22615	FRÉZOVÁNÍ PLOCH DO HLOUBKY 6CM
21819	ÚPRAVY ASFALT.VRSTEV 1000 – 10000M2, TL.5CM
122938.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.III, ODVOZ DO 20KM
57475.N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
561431.N	KAMENIVO ZPAVNĚNÉ CEMENTEM TŘ.I, TL.DO 150MM
56333.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.DO 150MM
014102.N	POPLATEK ZA SKLADKU

Nové položky: ZBV obsahuje nové položky

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:

1 559 796,00 Kč

50,64%

Cenové ovlivnění sousedních objektů

neovlivní

Poznámky :

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PŘEHLED VÍCEPRACÍ

Počet příloh:

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

III/11531, III/11537 Suchomasty průtah

SO/PS: (číslo a název)

Oprava části silnice III/11531, III/11537 Suchomasty průtah

Název změny:

ZBV-1, úprava plochy frézování a následné pokládky asf.směsi s tím spojené odkopávky a prokopávky, kamenivé vrstvy

Kategorie ***Podrobný technický popis změny / úpravy:**

Po odfrézování stávajícího asfaltového krytu v souladu se zadáním stavby, byla provedena vizuální prohlídka stavby, jejíž závěry jsou následující. V mnohých lokalitách stavby se po odfrézování stávajícího povrchu objevují a projevují závady konstrukčních vrstev vozovky. Tyto závady nebyly před odfrézováním povrchu patrné. Jedná se o nehomogenní konstrukce, neúnosné konstrukce, chybějící konstrukční vrstvy a historicky nevhodně řešené zásypy inženýrských sítí nacházejících se pod vozovkou. Vzhledem k výše popsané skutečnosti bylo konstatováno, že na stavbě se vyskytují nepředvídatelné okolnosti a na technické radě dne 14.9.2016 bylo dohodnuto realizovat na uvedených poruchách sanace konstrukčních vrstev do hloubky 500 mm. Sanace konstrukčních vrstev budou provedeny v tomto složení: asfaltový beton ACL 16, tl. 50 mm; kamenivo zpevněné cementem tř. I, tl. do 150 mm; vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm (2x).

Zdůvodnění změny / úpravy:

viz zde Podrobný technický popis změny

Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:

22615	FRÉZOVÁNÍ PLOCH DO HLOUBKY 6CM
21819	ÚPRAVY ASFALT.VRSTEV 1000 – 10000M2, TL.5CM
122838.N	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.II, ODVOZ DO 20 KM
57476.N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY S TKANINOU
561431.N	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ.I, TL.DO 150MM
56333.N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.DO 150MM
014102.N	POPLATEK ZA SKLÁDKU

Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:**1 559 796,00 Kč**

50,64% z ceny SO

Cenové ovlivnění sousedních objektů

Bez vlivu

Poznámky :

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

ZÁPIS

**z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 14. 9. 2016
„III/11531, III/11537 Suchomasty průtah“ – NZ**

Přítomní:

Bronislav Vacek - stavbyvedoucí ČNES dopravní stavby, a.s.

Roman Starý - provozní cestmistr KSÚS

Milan Kysilka - správní cestmistr KSÚS


Předmět jednání:

Po odfrézování obrusné vrstvy při pojezdu těžké mechanizace zajišťující frézování vozovky byl zjištěn výskyt poruch na podkladních vrstvách komunikace. Pro zajištění kvality a životnosti nové obrusné vrstvy bylo dohodnuto realizovat na uvedených poruchách sanace konstrukčních vrstev do hloubky 500 mm. Sanace konstrukčních vrstev budou provedeny v tomto složení – (odkopávky a prokopávky obecné tř. III, odvoz do 20 km; asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16, tl. 50 mm; kamenivo zpevněné cementem tř.I, tl. do 150 mm; vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm (2x); poplatek za skládku).

Navrhované opatření:

Pro zajištění smlouvou deklarované životnosti díla je nutno realizovat sanace vymezené zadáním o rozsah, který bude upřesněn v průběhu stavby. Takto navrhované řešení přinese zejména vyšší kvalitu díla. Cena za úpravu bude dle schváleného rozpočtu.

Podpisy:


Krajská správa – územní úřad
Středočeský územní úřad
Územní úřad
Územní úřad
Územní úřad

ČNES dopravní stavby, a.s.

M. Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734
DIČ: CZ477 81 734



ZÁPIS

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 10. 10. 2016
„III/11531, III/11537 Suchomasty průtah“ – NZ

Přítomni:

- Bronislav Vacek - stavbyvedoucí ČNES dopravní stavby, a.s.
Karel Motal - vedoucí TSÚ - oblast Kladno
Roman Starý - provozní cestmistr KSÚS
Milan Kysilka - správní cestmistr KSÚS

Předmět jednání:

Pro zajištění kvality a životnosti nové obrusné vrstvy byly realizovány sanace konstrukčních vrstev do hloubky 500 mm. Sanace konstrukčních vrstev byly provedeny v tomto složení – (odkopávky a prokopávky obecné tř. III, odvoz do 20 km; asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16, tl. 50 mm; kamenivo zpevněné cementem tř.I, tl. do 150 mm; vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm (2x); poplatek za skládku). S ohledem na zvětšený rozsah prací (sanace) dodavatel požádal o prodloužení termínu doby plnění z 5. týdnů na 7. týdnů, t. j. do 24. 10. 2016. Tento termín bude odsouhlasen spolu se ZBV dodatkem smlouvy.

Podpisy:



Státní správa a místní úřady
Středočeský územní úřad
př. územní organizace
Kladno
250 02



PODASÍ: JASUB, 2P°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰

12.9.2016

Po

PRACOVNÍCI: 3x DĚLNÍK, 4x STROJNÍK, 8x ŘÍDÍČ, 1x THP

MECHANIZACE: SILVIČNÍ PŘEZA W 2200R, CISTERNA, SAMOSBĚH,
8x NA

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: PROVEDENÍ "DIA" FIRMOU ADSUT

PŘEZOVÁNÍ KOMUNIKACE - 1. ETAPA

STROJNÍ METENÍ

ODVOZ VYFŘEZOVANÉHO MATERIÁLU

Vacek

ZÁPIS Z MÍSTNÍHO SETŘENÍ

13.9.2016

ÚT

ZHOTOVITEL PROVEDL ODFŘEZOVÁNÍ SPÁVAŘÍHO ASFALTOVÉHO
KRYTY V SOULADU SE ZADÁNÍM STAVBY. NÁSLEDNĚ BYLA
PROVEDENA VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA STAVBY, JEJÍMŽ ZÁVĚREM JS
NÁSLEDUJÍCÍ: V MNOHÝCH LOKALITÁCH STAVBY SE PO OD-
FŘEZOVÁNÍ STÁVALIČNÍHO POUČHU OBJEVUJÍ A PROJEVUJÍ
ZÁVADY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVKY. TYTO ZÁVADY NEBYLY
PŘED ODFŘEZOVÁNÍM POUČHU PATRNĚ. JEDNÁ SE O
NEHOMOGENNÍ KONSTRUKCE NEÚNOSNĚ KONSTRUOVĚ OMYBĚJÍCÍ
KONSTRUKČNÍ VRSTVY A HISTORICKY NEVHODNĚ ŘEŠENÉ
ZÁVADY INŽENÝRSKÝCH SÍŤI VACHÁZEJÍCÍCH SE POD
VOZOVKOU.

VZHLÉDEM K VÝŠE UVEDENÉMU ZHOTOVITEL MUSÍ KONSTATOVAT
ŽE SE NA STAVBĚ VYSKYTUJÍ NEPŘEDVÍDATELNĚ OBČLADSTVÍ.
OBJEDNATEL ŽÁDÁ ZHOTOVITELE O NAVRŽENÍ TECHNICKÉHO
ŘEŠENÍ OŠETŘENÍ VÝŠE POPSANÝCH ZÁVAD A O PŘEDLOŽENÍ
KALKULACE TĚCHTO OPATŘENÍ.

S OHLEDEN K OMEZENÍ, JAKÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
PRO OBEC SUCHOMÁSTY PŘEDSTAVUJE, NELZE STAVBU PŘERUSIT.
ZHOTOVITEL PROTO ZAČNE S REALIZACÍ MÍSTNÍCH OPATŘENÍ
OBRATEM.

ZA ZHOTOVITELE, ČVES A.S.:

Vacek

B. VACEK

ZA OBJEDNATELE, KSUS:

MOTAL

Výšina

POČASÍ: JASNO, 28°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17³⁰

PRACOVNÍCI: 4 USTROJENÍ, 2 ZŘÍDLO, 4 DĚLNÍ, 1 VYTHP

MECHANIZACE: FREZA W 500, TRACTORBAGR, BOBČAT,
KOMPRESOR, ŽALNA

PRŮBĚH PRÁCE: DOFŘEZOVÁNÍ ASF. POUVRCHU OKOLO ZNAKŮ IS

FŘEZOVÁNÍ SANACIČNÍM OLEN

DOBOURÁVÁNÍ ASF. POUVRCHU U OBRUBNÍČŮ

13.9.2016

JT

ZÁPIS ZMOTOVITELĚ:

V LOKALITÁCH, KDE BYLY ZASTIŽENY VADY

KONSTRUKČNÍCH VRSTEV A PODLOŽÍ VOZOVKY

ZMOTOVITEL NAURHUJE TYTO ZPŮSOBY OPRAVY:

1) ODSTRANĚNÍ NEVYHOLUJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV
VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE NÁSLEDNĚ
PŘETVÍNĚNÍ PODLOŽÍ, SEPARACE POŠKOZENÝCH MÍST
GEOTEXTILII, PROVEDENÍ SOUVRSTVÍ ZE ŠD, PROVEDENÍ
VRSTVY Z KSCI, PROVEDENÍ SPOJOVACÍHO POSTRÉKU
A PODKLADNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY DO ÚROVNĚ
OPRĚZOVANÉHO POUVRCHU

2) ZACISTĚNÍ POUVRCHU PORUCHY NA ÚROVNĚ
5cm POD VYPŘEZOVANÝ POUVRCH SPOJOVACÍ
POSTRÉK A PROVEDENÍ PODKLADNÍ ASFALTOVÉ
VRSTVY V TL. 5cm NÁSLEDNĚ PŘEKRYTÍ
PRÁCOVNÍ SPÁRY GEOMETRIÍ.

NA UVEDENÉ OPRAVY ZMOTOVITEL PŘIPRAVÍ
UPRAVENÝ ROZPOČET, KTERÝ VE FORMĚ ZBV
PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI KE SCHVÁLENÍ. SOUČÁSTÍ
NAURHU ZBV BUDE ROVNĚŽ PRODLOUŽENÍ TERMÍNŮ
VYŠTAUBY VYCHÁZESÍCÍ Z POTŘEBY PROVEDENÍ
PRÁCE NAD RÁMEC PŮVODNÍHO ZADÁNÍ.

CLM:  Váš

KSUS: 

14.9.2016

SÍ

POČASÍ: JASNO, 20°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰-17⁰⁰

26. 9. 2016

Po

PRACOVNÍCI: 5 x DĚLNÍK, 3 x ŘÍDÍČ, 1 x THP

MECHANIZACE: BOBCAT, TRAKTOR BAGER, 1 x NA, POSTŘEKOVÝ VŮZ, SAMOSBĚR

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STROJNÍ METENÍ ODFŘEZOVANÉHO PORUCHOU
POKLÁDKA ACO 11 V SAN. OKNECH

RUČNÍ DOČISTĚNÍ KOMUNIKACE

LEPENÍ GEOMETRIE DO ASF. POSTŘIKU A PŘÍSTŘEKU
A 70 V MÍSTECH SANACÍ TYPU 2

CELPOLOŠNÁ APLIKACE SPOJOVACÍHO POSTŘIKU

Vaň

POČASÍ: JASNO, 14°-22°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰-19⁰⁰

27. 9. 2016

ÚT

MECHANIZACE: 2 x FINIŠER, NAKLADÁČ, 2 x VÁLEČ, 2 x NÁVĚS,
5 x NA, BOBCAT

PRACOVNÍCI: 4 x STROJNÍK, 2 x VÁLCÍŘ, 7 x ŘÍDÍČ, 4 x DĚLNÍK, 2 x THP

PROV. PRÁCE: CELPOLOŠNÁ POKLÁDKA ACO 11

Vaň

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

PŘED POKLÁDKOU ACO 11 BYLA PROVEDENA KONTROLA
SPOJOVACÍHO POSTŘIKU, KONTROLA PROVEDENÝCH SANACÍ
LOKÁLNĚN PORUCHY VOZOVKY A ZAMĚŘENÍ PLOCH SANACÍ.
PLOCHA SANACÍ TYPU 1) JE: 672 m²

PLOCHA SANACÍ TYPU 2) JE: 245 m²

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE SOUHLASÍ S POKLÁDKOU ASFALTOVÉ
VRSTVY ACO 11. PRVNÍ ŘÍJNOVÝ TÝDEN ZAČNE
ZMOTIVITEL OBJEDNATELI OBJEDNÁVEU NA ODEBR
VYFŘEZOVANÉHO MATERIÁLU.

ZA OBJEDNATELE:

ROMAN STARY,
KSUS

ZA ZMOTIVITELE:

BROVISCAN VACEK,
ČVES

Vaň

4.10.2016
ÚT

POČASÍ: ZATAŽENO, DĚŠTIVO, 12°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

MECHANIZACE: FRÉZA WSD, 2XNA, TRAKTOR BAGR, BOBCAT

PRACOVNÍCI: 4X STROVNÍČ, 2X ŘIDIČ, 5X DĚLNÍČ, 1X TMP

PROV. PRÁČE: DOFRÉZOVÁNÍ PLOCH OKOLO ZNAKŮ IS

ODVOZ VYFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE

Vraef

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

PO ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYSU V II. ETAPĚ
BYLY ZJISTĚNY STEJNÉ ZÁVADY A PORUCHY KONSTRUKČNÍ
VRSTEV VOZOVKY JAK V I. ETAPĚ. TYTO ZÁVADY NEBYLY
PŘED ODFRÉZOVÁNÍM POUČNO PATRNĚ. JEDNA SE O
NEÚMOSNĚ KONSTRUKCE, CHYBĚJÍCÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY,
NEHOMOGENNÍ KONSTRUKCE A HISTORICKY NEÚMOSNĚ
ŘEŠENÉ ZÁŠUPY INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ NACHÁZEJÍCÍ
SE POD VOZOVKOU.

K VYŠE UVEDENÉMU ZHOTOVITEL A OBJEDNATEL KONSTATUJÍ,
ŽE SE NA STAVBĚ VYSEKÝTUSI NEPŘEDJUDATELNĚ
OKOLNOSTI.

V II. ETAPĚ STAVBY SE VYSEKÝTUSI ZÁVADY VYŘADUJÍCÍ
OPRAVU TYPU 1): ODSTRANĚNÍ NEÚMOSNÝCH
PODEKADNÍCH VRSTEV VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE, NÁSLEDNĚ
PŘEMĚNAMI PODKOŽÍ, SEPARACE PŮDOU GEOTEXTILIE,
PROVEDENÍ SOUVRSNÍ ZE ŠD, PROVEDENÍ VRSTVY 2
KSC I, PROVEDENÍ SPOJovacíHO POKRÝTKU A PODEKADNÍ
VRSTVY DO ÚROVNĚ ODFRÉZOVANÉHO POUČKU.

OBJEDNATEL SE ZHOTOVITELEM PROVEDLI ZAMĚŘENÍ PLOCH
TĚCHTO SANACÍ V II. ETAPĚ, PLOCHA TĚCHTO SANACÍ
ČINÍ 563 m².

OBJEDNATEL PROVEDL KONTROLU PROVÁDĚNÍ PRÁČI, KVALITA
A PROVÁDĚNÍ PRÁČI BEZ ZÁVAD.

ZA OBJEDNATELE:

Kyšilka

ZA ZHOTOVITELE:

Vraef







ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno – Kročehlavy

„III/11531, III/11537 Suchomasty průtah“ – NZ

S odvoláním na článek 6 „Práva a povinnosti objednatele“ smlouvy o dílo 166/KSÚS/2016, odst. 6.6 „Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK.) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,“

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v nepředvídatelných situacích. Při zpracování TS této stavby, byl stanoven rozsah stavebního řešení, na který byla uzavřena Smlouva o dílo. Změna se týká nových stavebních prací, které objednavateli při zpracování TS nebyly známy. Byly upřesněny po odkrytí stávajících vrstev komunikace. Po odfrézování obrusné vrstvy při pojezdu těžké mechanizace zajišťující frézování vozovky byl zjištěn výskyt poruch na podkladních vrstvách komunikace. Pro zajištění kvality a životnosti nové obrusné vrstvy bylo dohodnuto realizovat na uvedených poruchách sanace konstrukčních vrstev do hloubky 500 mm. Sanace konstrukčních vrstev budou provedeny v tomto složení – (odkopávky a prokopávky obecné tř. II, odvoz do 20 km; asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16, tl. 50 mm; kamenivo zpevněné cementem tř.I, tl. do 150 mm; vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. do 150 mm (2x); poplatek za skládku). Objednavatel konstatuje, že výše uvedené skutečnosti vplynuly až z postupu při realizaci stavby a nebylo je možné v rámci přípravy TS předvídat.