

Akce:

II/102 HR. HL. M. PRAHY – – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5

Středočeský kraj

R0

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 269 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038</p>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		720951172, ddv@pontex.cz	
	244462219, vhw@pontex.cz	Zodp. projektant:	Ing. David DVOŘÁČEK	
	720951172, ddv@pontex.cz		720951172, ddv@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHÁZKA	Vypracoval:	Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ	
	702033396, LPr@pontex.cz		728848275, vdo@pontex.cz	

Objednatel: **Středočeský kraj** | Obec: **Jíloviště, Vrané n. V., Třnová, Měchenice, Davle, Hradištko, Štěchovice, Slapy** | Kraj: **Středočeský**

Akce: II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Datum

Stupeň

9/2017

PDPS

Souprava

Č. přílohy

Příloha:

ROZPOČET

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 1626900Stechov - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : 383 148 599,09

OC+DPH [Kč] : 463 609 804,90

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		13 405 000,00	2 815 050,00	16 220 050,00
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		13 405 000,00	2 815 050,00	16 220 050,00
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice		118 177 900,54	24 817 359,11	142 995 259,65
SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice		111 847 391,54	23 487 952,22	135 335 343,76
SO 102A - Kácení		6 330 509,00	1 329 406,89	7 659 915,89
SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi		17 447 820,76	3 664 042,36	21 111 863,12
SO 103 - Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi		17 447 820,76	3 664 042,36	21 111 863,12
SO 181.2 - Přejížděcí dopravní značení		32 560 000,00	6 837 600,00	39 397 600,00
181.2 - Přejížděcí dopravní značení		32 560 000,00	6 837 600,00	39 397 600,00
SO 204 - Most ev.č. 102-012		5 398 595,11	1 133 704,97	6 532 300,08
SO 204 - Most ev.č. 102-012		5 398 595,11	1 133 704,97	6 532 300,08
SO 205 - Most ev.č. 102-013		4 638 578,15	974 101,41	5 612 679,56
SO 205 - Most ev.č. 102-013		4 638 578,15	974 101,41	5 612 679,56
SO 206 - Most ev.č. 102-014		4 921 508,64	1 033 516,81	5 955 025,45
SO 206 - Most ev.č. 102-014		4 921 508,64	1 033 516,81	5 955 025,45
SO 207 - Most ev.č.102-017		20 207 769,78	4 243 631,65	24 451 401,43
SO 207 - Most ev.č.102-017		20 207 769,78	4 243 631,65	24 451 401,43
SO 253 - Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo		148 755 516,51	31 238 658,47	179 994 174,98
SO 253 - Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo		148 755 516,51	31 238 658,47	179 994 174,98
SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu 102-012		106 329,50	22 329,20	128 658,70
SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu 102-012		106 329,50	22 329,20	128 658,70
SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu 102-013		88 159,50	18 513,50	106 673,00
SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu 102-013		88 159,50	18 513,50	106 673,00
SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu 102-014		88 159,50	18 513,50	106 673,00
SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu 102-014		88 159,50	18 513,50	106 673,00
SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích		8 066 906,09	1 694 050,28	9 760 956,37
SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích		8 066 906,09	1 694 050,28	9 760 956,37
SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu 102-012		157 443,50	33 063,14	190 506,64
SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu 102-012		157 443,50	33 063,14	190 506,64
SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu 102-013		139 273,50	29 247,44	168 520,94
SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu 102-013		139 273,50	29 247,44	168 520,94
SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu 102-014		139 273,50	29 247,44	168 520,94
SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu 102-014		139 273,50	29 247,44	168 520,94
SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli		350 951,27	73 699,77	424 651,04
SO 432 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012		90 225,70	18 947,40	109 173,10
SO 433 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013		70 823,53	14 872,94	85 696,47
SO 434 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014		92 069,98	19 334,70	111 404,68
SO 437 - Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017		360 728,48	75 752,98	436 481,46
SO 901 - Provizorní most přes Kocábu		7 885 565,55	1 655 968,77	9 541 534,32
SO 901 - Provizorní most přes Kocábu		7 885 565,55	1 655 968,77	9 541 534,32

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 13 405 000,00 Kč

Cena celková: 13 405 000,00 Kč

DPH: 2 815 050,00 Kč

Cena s daní: 16 220 050,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 13 405 000,00 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 10.10.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000	500 000,00	500 000,00
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: -	KPL	1,000	500 000,00	500 000,00
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	300 000,00	300 000,00
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	300 000,00	300 000,00
7	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000	300 000,00	300 000,00
8	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytyčení obvodu stavby Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000	80 000,00	80 000,00
9	02940	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plán sledování a údržby mostů Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
10	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	8 600 000,00	8 600 000,00
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pro celou stavbu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
15	02960	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	500 000,00	500 000,00
16	02960	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Inženýrská činnost pro DIO Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	75 000,00	75 000,00
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00
18	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000	300 000,00	300 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						13 405 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 111 847 391,54 Kč

Cena celková: 111 847 391,54 Kč

DPH: 23 487 952,22 Kč

Cena s daní: 135 335 343,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 111 847 391,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106122		<p>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic</p> <p>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	50,000	55,20	2 760,00
2	113106123		<p>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic</p> <p>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	60,000	68,90	4 134,00
3	113107222		<p>Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	11 027,000	31,30	345 145,10
4	113107230		<p>Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	11 027,000	88,60	976 992,20
5	113154334		<p>Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</p> <p>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm</p>	M2	27 731,600	65,50	1 816 419,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
6	113154335		Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	13 516,000	111,00	1 500 276,00
7	113155332		Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	13 995,000	63,90	894 280,50
8	113155333		Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	11 027,000	75,00	827 025,00
9	113155334		Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	22 029,000	113,00	2 489 277,00
10	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	88,000	51,40	4 523,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
11	122101103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	4 322,500	38,20	165 119,50
12	122101403		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	1 701,750	41,60	70 792,80
13	122201103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	4 077,490	51,60	210 398,48
14	122201403		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	3 694,800	52,70	194 715,96
15	131203101		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	0,315	672,00	211,68

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	15 023,840	230,00	3 455 483,20
17	171151222		Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	2 275,000	2 090,00	4 754 750,00
18	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	10 725,990	15,10	161 962,45
19	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	22 695,246	180,00	4 085 144,28
20	171201211a		Poplatek za zemník Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Cenová soustava: -	T	10 481,925	300,00	3 144 577,50
21	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	182,700	83,80	15 310,26

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	11 027,000	10,30	113 578,10
23	182201101		Svahování násypů Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	2 350,000	36,50	85 775,00
24	182301132		Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	11 345,000	32,10	364 174,50
25	183405211		Výsev trávníku hydroosevem na ornici Výsev trávníku hydroosevem na ornici Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	11 345,000	24,00	272 280,00
26	005724740		osivo směs travní krajinná - svahová osivo směs travní krajinná - svahová Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KG	283,625	86,40	24 505,20
27	184802631		Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	11 345,000	7,63	86 562,35
28	185803113		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	M2	11 345,000	8,38	95 071,10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
29	185804312		Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	340,350	107,00	36 417,45
30	213221111		Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	16,530	2 990,00	49 424,70
31	451317777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	5 223,400	194,00	1 013 339,60
32	452318510		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	9,950	3 620,00	36 019,00
33	464511111		Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	3,000	1 190,00	3 570,00
34	564251111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	M2	63,750	92,30	5 884,13

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
35	564581111		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 552,000	27,30	178 869,60
36	564861113		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	17 520,100	154,00	2 698 095,40
37	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	3 731,000	173,00	645 463,00
38	564951413R		Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Cenová soustava: -	M2	19 007,200	309,00	5 873 224,80
39	565125000R		Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm Cenová soustava: -	M2	13 995,000	149,00	2 085 255,00
40	565135111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	M2	18 180,800	231,00	4 199 764,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
41	569851111		Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	3 435,000	104,00	357 240,00
42	572531131		Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M	6 674,400	143,00	954 439,20
43	573191111		Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	38 153,750	16,70	637 167,63
44	573231106		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	40 367,809	5,86	236 555,36
45	573231113R		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	41 348,000	17,00	702 916,00
46	577134131		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	M2	40 698,000	274,00	11 151 252,00

Stavba:	1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt:	SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet:	SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
47	577155132		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	44 402,580	333,00	14 786 059,14
48	578133131		Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	3 250,000	468,00	1 521 000,00
49	594511111		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	5 226,400	772,00	4 034 780,80
50	596811221		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	60,000	176,00	10 560,00
51	59245212		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M2	12,000	238,00	2 856,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	871315241		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	20,000	392,00	7 840,00
53	895931111		Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	8 140,00	8 140,00
54	895941111		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000	1 160,00	2 320,00
55	592238230		vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000	740,00	1 480,00
56	592238200		vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000	505,00	1 010,00
57	592238210		vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000	473,00	946,00
58	898121129		Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600	M	32,000	4 660,00	149 120,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
59	898161134		Sanace potrubí vložkování skelným rukávem DN 1000 tl.8,0 mm Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	32,000	19 800,00	633 600,00
60	899131115R		Bourání uličních vpustí kompletních Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU] Cenová soustava: -	KUS	3,000	1 580,00	4 740,00
61	911121111		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	10,000	852,00	8 520,00
62	55391534		zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M	10,000	6 850,00	68 500,00
63	911331135		Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 740,000	2 550,00	6 987 000,00
64	911381124		Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	48,000	4 050,00	194 400,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	911381813		Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	24,000	1 240,00	29 760,00
66	912211111		Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	66,240	249,00	16 493,76
67	40445158		sloupek silniční směrový plastový 1200mm sloupek silniční směrový plastový 1200mm Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	KUS	66,168	174,00	11 513,23
68	912311111		Montáž odrazky na ocelové svodidlo Montáž odrazek na svodidla ocelová Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	54,800	37,30	2 044,04
69	40445175		odrazka na svodidla V.1.B odrazka na svodidla V.1.B Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	KUS	54,800	169,00	9 261,20
70	912321111		Montáž odrazky na betonové svodidlo Montáž odrazek na svodidla betonová Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	4,000	46,00	184,00
71	40445175a		odrazka na svodidla M.1.B	KUS	4,000	169,00	676,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odrazka na svodidla V.1.B				
			Cenová soustava: -				
72	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	5,000	180,00	900,00
73	404454040		značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	636,00	636,00
74	404454070		značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000	876,00	1 752,00
75	404454320		značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000	909,00	1 818,00
76	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	5,000	236,00	1 180,00
77	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	KUS	7,000	812,00	5 684,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
78	915111111		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	2 450,000	6,77	16 586,50
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
79	915111115		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	M	137,000	9,10	1 246,70
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
80	915111121		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	M	1 050,000	3,42	3 591,00
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
81	915121111		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	M	9 466,000	11,80	111 698,80
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
82	915131111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	M2	116,750	78,90	9 211,58
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
83	915131115		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	18,000	156,00	2 808,00
84	915211112		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 450,000	35,60	87 220,00
85	915211116		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	137,000	51,00	6 987,00
86	915211122		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 050,000	13,20	13 860,00
87	915221112		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	9 466,000	69,40	656 940,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88	915231112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	116,750	316,00	36 893,00
89	915231116		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	18,000	431,00	7 758,00
90	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	13 103,000	4,79	62 763,37
91	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	134,750	24,20	3 260,95
92	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	46,000	189,00	8 694,00
93	59217031		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	M	46,000	156,00	7 176,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -				
94	919122122		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	M	696,000	59,20	41 203,20
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
95	919131210R		Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm	KUS	227,500	3 750,00	853 125,00
			Cenová soustava: -				
96	919521140		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	M	13,000	1 540,00	20 020,00
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
97	59222001		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	M	13,000	2 310,00	30 030,00
			Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -				
98	919521180		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	M	20,000	3 760,00	75 200,00
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
99	59222003		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	M	20,000	6 030,00	120 600,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -				
100 919535558		Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	29,680	3 620,00	107 441,60
101 919716111		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	0,077	28 700,00	2 209,90
102 919721101		Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	3 185,000	85,80	273 273,00
103 919721202		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	40 698,000	355,00	14 447 790,00
104 919732221		Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	4 826,200	41,70	201 252,54

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
105 919735113		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	5 585,200	114,00	636 712,80
106 938902113		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m ³ /m Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 290,000	84,00	192 360,00
107 938902462		Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	32,000	190,00	6 080,00
108 938902499		Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	16,000	127,00	2 032,00
109 938902500R		Čištění stávajících uličních vpustí Čištění stávajících uličních vpustí Cenová soustava: -	KUS	43,000	500,00	21 500,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
110 938909331		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	29 671,000	5,57	165 267,47
111 938909612		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	4 580,000	41,60	190 528,00
112 966005311		Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 444,000	324,00	791 856,00
113 966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	10,000	329,00	3 290,00
114 966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	2,000	44,10	88,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -						
115 966008113		Bourání trubního propustku do DN 800 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	13,000	2 480,00	32 240,00
116 966008116R		Bourání trubního propustku do DN 1200 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm Cenová soustava: -	M	15,000	4 500,00	67 500,00
117 977141132		Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	7,000	266,00	1 862,00
118 979071121		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	10,000	25,30	253,00
119 997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	3 197,830	39,80	127 273,63

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	997221551	1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Cenová soustava: -	T	2 494,356	39,10	97 529,32
121	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	79 690,604	8,87	706 855,66
122	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	11 138,845	44,80	499 020,26
123	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	155 943,830	11,30	1 762 165,28
124	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	310,867	545,00	169 422,52
125	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	4 352,138	15,10	65 717,28

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
126 997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	10 352,419	125,00	1 294 052,38
127 997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	3 197,830	140,00	447 696,20
128 998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	5 047,476	60,30	304 362,80
129 998225194		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	5 047,476	29,00	146 376,80
130 572241112		Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M2	2 034,900	676,00	1 375 592,40

Celkem: **111 847 391,54**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102A Kácení

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 6 330 509,00 Kč

Cena celková: 6 330 509,00 Kč

DPH: 1 329 406,89 Kč

Cena s daní: 7 659 915,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 330 509,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Rozpočet: SO 102A Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu k dalšímu zpracování Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2 503,000	203,00	508 109,00
2	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3 639,000	1 600,00	5 822 400,00
Celkem:							6 330 509,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 17 447 820,76 Kč

Cena celková: 17 447 820,76 Kč

DPH: 3 664 042,36 Kč

Cena s daní: 21 111 863,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 17 447 820,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106123		<p>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic</p> <p>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	575,000	68,90	39 617,50
2	113107224		<p>Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm</p> <p>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	5 695,000	63,10	359 354,50
3	113154335		<p>Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</p> <p>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M2	6 814,100	111,00	756 365,10
4	113202111		<p>Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých</p> <p>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M	1 150,000	51,40	59 110,00
5	122101103		<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3</p> <p>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	M3	2 847,500	38,20	108 774,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
 Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
 Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	122201403		Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	2 847,500	52,70	150 063,25
7	131203101		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	0,063	672,00	42,34
8	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	5 695,000	230,00	1 309 850,00
9	171101111		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	2 847,500	100,00	284 750,00
10	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	2 904,300	15,10	43 854,93
11	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	5 518,170	180,00	993 270,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	171201211a		Poplatek za zemník Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Cenová soustava: -	T	5 695,000	300,00	1 708 500,00
13	211971121		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	1 436,500	31,00	44 531,50
14	69311069		geotextilie netkaná PP 350g/m2 geotextilie netkaná PP 350g/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M2	1 436,500	26,50	38 067,25
15	212752312		Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	845,000	351,00	296 595,00
16	564851111		Podklad ze štěrkodeřtí ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodeřtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 834,000	108,00	738 072,00
17	564861111		Podklad ze štěrkodeřtí ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodeřtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	7 118,750	141,00	1 003 743,75

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	565166112		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 264,500	404,00	2 530 858,00
19	573191111		Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 264,500	16,70	104 617,15
20	573231106		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	13 505,190	5,86	79 140,41
21	577134131		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 814,100	274,00	1 867 063,40
22	577155132		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	6 786,190	333,00	2 259 801,27
23	596811221		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	M2	575,000	176,00	101 200,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
24	59245212		dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M2	230,000	238,00	54 740,00
25	911111111		Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	20,000	135,00	2 700,00
26	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	180,00	180,00
27	404454010		značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	559,00	559,00
28	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000	236,00	236,00
29	915111111		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	730,000	6,77	4 942,10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
30	915111121		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	120,000	3,42	410,40
31	915121111		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 692,000	11,80	19 965,60
32	915131111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	83,250	78,90	6 568,43
33	915211112		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	730,000	35,60	25 988,00
34	915211122		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm	M	120,000	13,20	1 584,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přerušovaná bílá retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
35	915221112		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 692,000	69,40	117 424,80
36	915231112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	83,250	316,00	26 307,00
37	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 542,000	4,79	12 176,18
38	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	83,250	24,20	2 014,65
39	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 182,000	189,00	223 398,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	59217031		obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -	M	621,000	156,00	96 876,00
41	919122122		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 602,000	59,20	94 838,40
42	919732221		Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	1 262,688	41,70	52 654,09
43	919735113		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	2 864,688	114,00	326 574,43
44	938909331		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	1 024,000	5,57	5 703,68
45	938909612		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	M2	284,000	41,60	11 814,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
46	966005111		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	20,000	400,00	8 000,00
47	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	5,000	329,00	1 645,00
48	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	9,000	44,10	396,90
49	979071121		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	M2	575,000	25,30	14 547,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
50	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	3 374,668	39,80	134 311,79
51	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	47 245,352	8,87	419 066,27
52	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	192,625	545,00	104 980,63
53	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	2 696,750	15,10	40 720,93
54	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	192,625	125,00	24 078,13
55	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	3 303,100	140,00	462 434,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi
Rozpočet: SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	998225111		<p>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</p> <p>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	T	580,659	60,30	35 013,74
57	998225193		<p>Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m</p> <p>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -</p>	T	580,659	18,30	10 626,06
58	572241112		<p>Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km</p> <p>Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 -</p>	M2	335,950	676,00	227 102,20

Celkem:
17 447 820,76

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 181.2 Přejížděcí dopravní značení

Rozpočet: 181.2 Přejížděcí dopravní značení

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 32 560 000,00 Kč

Cena celková: 32 560 000,00 Kč

DPH: 6 837 600,00 Kč

Cena s daní: 39 397 600,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 32 560 000,00 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.12.2017

Datum vypracování nabídky: 10.2.2015

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 181.2 Přechnodné dopravní značení
Rozpočet: 181.2 Přechnodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	02720R1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení datové komunikace a integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu Cenová soustava: -	KPL	1,000	3 500 000,00	3 500 000,00
2	02720R2		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dočasná svodidla Dočasná svodidla Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, údržby, čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a včetně pružných odrazek Cenová soustava: -	KPL	1,000	24 700 000,00	24 700 000,00
3	02720R3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - přechnodné dopravní značení Veškeré přechnodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemíst'ování, přeznačování a manipulaci s nimi Cenová soustava: -	KPL	1,000	4 300 000,00	4 300 000,00
4	02720R4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - provizorní panelové zastávky Zřízení provizorní zastávky z betonových panelů vč. lože z drobného kameniva tl. 50mm vrstvy plochy15x1,5m, označení zastávky, 6x přemístění zastávek, demolice po skončení vč.odvozu panelů i klad.vrstvy na skládku a poplatku za uložení materiálu, Cenová soustava: -	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 181.2 Přejížděcí dopravní značení
Rozpočet: 181.2 Přejížděcí dopravní značení

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						32 560 000,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012

Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 5 398 595,11 Kč

Cena celková: 5 398 595,11 Kč

DPH: 1 133 704,97 Kč

Cena s daní: 6 532 300,08 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 64,30

Náklad na měrnou jednotku: 83 959,49 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	600,753	140,00	84 105,42
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	11,500	125,00	1 437,50
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	50,850	650,00	33 052,50
4	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	30,792	200,00	6 158,40
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	14,564	440,00	6 408,16
9	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,930	700,00	6 951,00
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,830	1 470,00	18 860,10
11	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	19,400	120,00	2 328,00
12	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	672,000	78,00	52 416,00
13	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	23,000	1 110,00	25 530,00
14	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	37,240	367,00	13 667,08

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
15	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	55,200	2 120,00	117 024,00
16	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	147,480	449,00	66 218,52
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	184,720	16,00	2 955,52
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	19,396	526,00	10 202,30
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	72,816	608,00	44 272,13
20	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pytlovaný písek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	37,240	614,00	22 865,36
21	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	24,000	316,00	7 584,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	12,400	23 700,00	293 880,00
23	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	19,000	271,00	5 149,00
24	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	496,000	2 210,00	1 096 160,00
25	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	62,000	3 520,00	218 240,00
26	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	248,000	1 420,00	352 160,00
27	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	176,700	2 010,00	355 167,00
28	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro zápory Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	46,000	1 320,00	60 720,00
29	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro zápory Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000	2 550,00	56 100,00
30	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,000	3 070,00	15 350,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové dělicí pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	33,900	96,00	3 254,40
32	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	138,000	131,00	18 078,00
33	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dílatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,488	9 980,00	84 710,24
34	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1,358	25 900,00	35 172,20
35	318314		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,250	6 870,00	15 457,50
36	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Možno využít i rozebraný materiál Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,949	4 220,00	12 444,78
37	333315		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,125	4 260,00	17 572,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	45,735	8 600,00	393 321,00
39	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	7,318	24 800,00	181 486,40
40	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 revizní schodiště Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,701	11 700,00	19 901,70
41	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,360	2 370,00	5 593,20
42	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	18,004	2 760,00	49 691,04
43	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	26,208	730,00	19 131,84
44	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	91,530	2 350,00	215 095,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,600	968,00	9 292,80
46	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	27,210	4 650,00	126 526,50
47	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,560	5 140,00	13 158,40
48	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.220 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	66,200	170,00	11 254,00
49	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl.150 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	66,200	119,00	7 877,80
50	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	169,880	17,00	2 887,96
51	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,3 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	169,880	12,00	2 038,56
52	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	198,880	21,00	4 176,48

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PS-EP 1,2 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
53	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	198,880	230,00	45 742,40
54	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	169,880	309,00	52 492,92
55	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	169,880	213,00	36 184,44
56	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba tl.60 mm do betonu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	16,825	497,00	8 362,03
57	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	60,000	567,00	34 020,00
58	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	86,450	508,00	43 916,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5,000	220,00	1 100,00
60	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná a drenážní geotextilie Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	98,865	104,00	10 281,96
61	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	18,000	95,00	1 710,00
62	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	7,650	319,00	2 440,35
63	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4,200	369,00	1 549,80
64	86634		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	7,000	1 780,00	12 460,00
65	86671		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM DN 100 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000	10 300,00	216 300,00
66	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000	1 920,00	23 040,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13,000	146,00	1 898,00
68	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,200	3 440,00	48 848,00
69	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,000	176,00	2 464,00
70	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,000	4 660,00	65 240,00
71	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000	563,00	64 182,00
72	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000	593,00	67 602,00
73	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	MDEN	8 778,000	8,00	70 224,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	250,00	1 000,00
75	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000	704,00	5 632,00
76	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.připevnění Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000	1 040,00	2 080,00
77	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	31,350	320,00	10 032,00
78	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	23,500	333,00	7 825,50
79	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	31,000	87,00	2 697,00
80	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	19,400	80,00	1 552,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
81	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	35,000	80,00	2 800,00
82	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	488,00	2 928,00
83	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ pro spárování Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	60,000	271,00	16 260,00
84	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3OP	56,100	421,00	23 618,10
85	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	35,862	2 810,00	100 772,22
86	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,000	3 860,00	19 300,00
87	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku	M3	20,340	5 750,00	116 955,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 204 Most ev.č. 102-012
Rozpočet: SO 204 Most ev.č. 102-012

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny						
Celkem:						5 398 595,11

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013

Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 4 638 578,15 Kč

Cena celková: 4 638 578,15 Kč

DPH: 974 101,41 Kč

Cena s daní: 5 612 679,56 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 57,09

Náklad na měrnou jednotku: 81 250,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	534,035	140,00	74 764,90
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	11,500	125,00	1 437,50
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	58,023	650,00	37 714,95
4	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	30,792	200,00	6 158,40
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	14,564	440,00	6 408,16
9	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,930	700,00	6 951,00
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,830	1 470,00	18 860,10
11	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,000	120,00	2 160,00
12	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	672,000	78,00	52 416,00
13	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000	1 110,00	22 200,00
14	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,921	367,00	4 375,01

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
15	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	48,000	2 120,00	101 760,00
16	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	169,560	449,00	76 132,44
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	181,481	16,00	2 903,70
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	19,396	526,00	10 202,30
19	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	83,008	608,00	50 468,86
20	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pytlovaný písek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	11,921	614,00	7 319,49
21	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,200	316,00	7 015,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	12,400	23 700,00	293 880,00
23	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	19,000	271,00	5 149,00
24	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	369,900	2 210,00	817 479,00
25	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,400	3 520,00	114 048,00
26	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	162,000	1 420,00	230 040,00
27	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	151,200	2 010,00	303 912,00
28	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro zápory Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	46,000	1 320,00	60 720,00
29	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro zápory Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000	2 550,00	56 100,00
30	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,000	3 070,00	15 350,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové dělicí pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	31,200	96,00	2 995,20
32	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	114,000	131,00	14 934,00
33	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilateč.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	7,197	9 980,00	71 826,06
34	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1,152	25 900,00	29 836,80
35	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Možno využít i rozebraný materiál Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,072	4 220,00	12 963,84
36	333315		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6,718	4 260,00	28 618,68
37	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	41,061	8 600,00	353 124,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6,570	24 800,00	162 936,00
39	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 revizní schodiště Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,377	11 700,00	16 110,90
40	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,799	2 370,00	4 263,63
41	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	19,478	2 760,00	53 759,28
42	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	27,020	730,00	19 724,60
43	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	89,440	2 350,00	210 184,00
44	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,600	968,00	9 292,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	30,489	4 650,00	141 773,85
46	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,560	5 140,00	13 158,40
47	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.220 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	66,200	170,00	11 254,00
48	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl.150 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	66,200	119,00	7 877,80
49	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,900	17,00	2 854,30
50	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,3 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,900	12,00	2 014,80
51	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-EP 1,2 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	196,900	21,00	4 134,90

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	196,900	230,00	45 287,00
53	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,900	309,00	51 881,10
54	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	167,900	213,00	35 762,70
55	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba tl.60 mm do betonu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	18,050	497,00	8 970,85
56	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	37,460	567,00	21 239,82
57	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	81,250	508,00	41 275,00
58	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou	M2	5,100	220,00	1 122,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
59	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochranná a drenážní geotextilie	M2	88,040	104,00	9 156,16
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
60	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	12,300	319,00	3 923,70
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
61	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	4,050	369,00	1 494,45
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
62	86634		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM	M	7,000	1 780,00	12 460,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
63	86671		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM DN 100 mm	M	21,000	10 300,00	216 300,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
64	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací	KUS	12,000	1 920,00	23 040,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
65	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu	M	5,000	146,00	730,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
66	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	3 440,00	20 640,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
67	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13,500	176,00	2 376,00
68	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13,500	4 660,00	62 910,00
69	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000	563,00	64 182,00
70	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	114,000	593,00	67 602,00
71	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	MDEN	8 778,000	8,00	70 224,00
72	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	250,00	1 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet: SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	8,000	704,00	5 632,00
74	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000	1 040,00	2 080,00
75	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	33,150	320,00	10 608,00
76	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	21,000	333,00	6 993,00
77	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	31,000	87,00	2 697,00
78	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,000	80,00	1 440,00
79	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	34,500	80,00	2 760,00

Stavba:	1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt:	SO 205 Most ev.č. 102-013
Rozpočet:	SO 205 Most ev.č. 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	488,00	2 928,00
81	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ pro spárování Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	37,460	271,00	10 151,66
82	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3OP	38,400	421,00	16 166,40
83	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	18,231	2 810,00	51 229,11
84	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,000	3 860,00	19 300,00
85	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	23,209	5 750,00	133 451,75
Celkem:							4 638 578,15

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014

Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 4 921 508,64 Kč

Cena celková: 4 921 508,64 Kč

DPH: 1 033 516,81 Kč

Cena s daní: 5 955 025,45 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 33,63

Náklad na měrnou jednotku: 146 342,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	796,493	140,00	111 509,02
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6,900	125,00	862,50
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	67,408	650,00	43 815,20
4	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,336	200,00	4 867,20
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	14,872	440,00	6 543,68
9	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,140	700,00	7 098,00
10	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	13,090	1 470,00	19 242,30
11	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,000	120,00	2 160,00
12	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	672,000	78,00	52 416,00
13	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000	1 110,00	24 420,00
14	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,060	367,00	2 958,02

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
15	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	48,000	2 120,00	101 760,00
16	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	304,845	449,00	136 875,41
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	312,905	16,00	5 006,48
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	19,396	526,00	10 202,30
19	17481		ZÁSY PAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	77,490	608,00	47 113,92
20	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,063	614,00	4 950,68
21	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,200	316,00	7 015,20
22	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	14,880	23 700,00	352 656,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	31,200	271,00	8 455,20
24	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	308,000	2 210,00	680 680,00
25	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRŘ I A II D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	176,000	1 420,00	249 920,00
26	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRŘ III A IV D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	132,000	2 010,00	265 320,00
27	264727		VRTY PRO PILOTY TRŘ I A II D DO 500MM pro záporny Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	76,000	1 320,00	100 320,00
28	264827		VRTY PRO PILOTY TRŘ III A IV D DO 500MM pro záporny Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	28,000	2 550,00	71 400,00
29	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonové dělicí pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,000	3 070,00	9 210,00
30	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	72,800	96,00	6 988,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepění Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	114,000	131,00	14 934,00
32	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilať.spar, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6,433	9 980,00	64 201,34
33	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1,029	25 900,00	26 651,10
34	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9,000	3 830,00	34 470,00
35	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilať.spar, Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	52,647	8 600,00	452 764,20
36	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	8,376	24 800,00	207 724,80
37	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 revizní schodiště	M3	1,296	11 700,00	15 163,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton	M3	1,922	2 370,00	4 555,14
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
39	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože	M3	16,839	2 760,00	46 475,64
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
40	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp	M3	33,887	730,00	24 737,51
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
41	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	171,080	2 350,00	402 038,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
42	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	9,900	968,00	9 583,20
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
43	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu	M3	24,093	4 650,00	112 032,45
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
44	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,640	5 140,00	13 569,60
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
45	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	67,600	170,00	11 492,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl.220 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
46	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl.150 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	67,600	119,00	8 044,40
47	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 0,6 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	193,600	17,00	3 291,20
48	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,3 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	193,600	12,00	2 323,20
49	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-EP 1,2 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	222,600	21,00	4 674,60
50	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	222,600	230,00	51 198,00
51	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	193,600	309,00	59 822,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
52	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+	M2	193,600	213,00	41 236,80
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
53	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba tl.60 mm do betonu	M2	17,985	497,00	8 938,55
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
54	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	35,520	567,00	20 139,84
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
55	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	107,970	508,00	54 848,76
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
56	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou	M2	2,950	220,00	649,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
57	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná a drenážní geotextilie	M2	109,330	104,00	11 370,32
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
58	76790R		OBNOVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ kamenná podezdívka + drátěný plot	M	21,000	1 000,00	21 000,00
			Cenová soustava: -				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4,680	319,00	1 492,92
60	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3,465	369,00	1 278,59
61	81458		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM Výměna kanalizačního potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	2 240,00	26 880,00
62	86634		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	1 780,00	10 680,00
63	86671		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM DN 100 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,000	10 300,00	185 400,00
64	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000	1 920,00	23 040,00
65	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	5,000	146,00	730,00
66	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO	M	5,950	3 440,00	20 468,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
67	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu	M	11,550	176,00	2 032,80
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
68	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo	M	11,550	4 660,00	53 823,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
69	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	114,000	563,00	64 182,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
70	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu	M	114,000	593,00	67 602,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
71	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM	MDEN	8 778,000	8,00	70 224,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
72	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	250,00	1 000,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
73	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	8,000	704,00	5 632,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
74	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění	KUS	2,000	1 040,00	2 080,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
75	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože	M	34,700	320,00	11 104,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
76	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože	M	21,000	333,00	6 993,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
77	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	31,000	87,00	2 697,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
78	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	18,000	80,00	1 440,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
79	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním	M	32,500	80,00	2 600,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,000	488,00	6 832,00
81	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ pro spárování Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	35,520	271,00	9 625,92
82	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3OP	56,000	421,00	23 576,00
83	966128		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	17,856	1 750,00	31 248,00
84	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,000	3 860,00	11 580,00
85	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	26,903	5 750,00	154 692,25
86	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení	M	12,000	740,00	8 880,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 206 Most ev.č. 102-014
Rozpočet: SO 206 Most ev.č. 102-014

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny						
Celkem:						4 921 508,64

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017

Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 20 207 769,78 Kč

Cena celková: 20 207 769,78 Kč

DPH: 4 243 631,65 Kč

Cena s daní: 24 451 401,43 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 155,52

Náklad na měrnou jednotku: 129 936,79 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.10.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	3 978,455	140,00	556 983,70
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	44,183	125,00	5 522,88
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	576,600	650,00	374 790,00
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	3,629	1 740,00	6 314,46
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
7	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	30,000	40,00	1 200,00
9	11329		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE Možno využít na zához nebo dlažbu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	50,000	763,00	38 150,00
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	36,450	440,00	16 038,00
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,600	187,00	9 088,20
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	54,450	1 470,00	80 041,50
13	114142		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 2KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	30,000	271,00	8 130,00
14	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	2 352,000	78,00	183 456,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
15	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	187,920	367,00	68 966,64
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku	M3	20,880	2 120,00	44 265,60
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	944,515	449,00	424 087,24
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	515,190	723,00	372 482,37
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	171,730	1 350,00	231 835,50
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	138438		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	85,865	1 920,00	164 860,80
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	138938		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	34,346	3 600,00	123 645,60
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 905,220	16,00	30 483,52
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 259,000	608,00	765 472,00
24	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kompletní vč.těsnící fólie v hrázce Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	187,920	614,00	115 382,88
25	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,900	316,00	15 452,40
26	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,250	79 300,00	19 825,00
27	22694R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy Viditelná pohledová plocha Cenová soustava: -	M2	331,410	12 000,00	3 976 920,00
28	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	209,000	2 210,00	461 890,00
29	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRŘ I A II D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,900	1 420,00	29 678,00
30	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRŘ III A IV D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	188,100	2 010,00	378 081,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	29,088	3 890,00	113 152,32
32	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Odhad 140 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	4,072	25 500,00	103 836,00
33	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	70,000	244,00	17 080,00
34	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	172,050	96,00	16 516,80
35	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	378,000	131,00	49 518,00
36	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	41,648	9 980,00	415 647,04
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3	T	6,664	25 900,00	172 597,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	105,750	5 630,00	595 372,50
39	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	16,920	25 500,00	431 460,00
40	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	136,367	5 240,00	714 563,08
41	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	21,819	25 500,00	556 384,50
42	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	25,200	3 360,00	84 672,00
43	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	4,284	25 500,00	109 242,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odhad 170 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
44	421325R		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY Kompletní nosná konstrukce výšky 770 mm vč.zabetonovaných předpjatých nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 a beton.výztuže Cenová soustava: -	M2	195,520	24 600,00	4 809 792,00
45	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) revizní schodiště Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,810	11 700,00	9 477,00
46	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	28,990	2 370,00	68 706,30
47	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	19,420	2 760,00	53 599,20
48	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	218,865	730,00	159 771,45
49	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	72,000	968,00	69 696,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	36,720	4 650,00	170 748,00
51	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	5 140,00	61 680,00
52	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl.150 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,000	104,00	14 560,00
53	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	145,250	138,00	20 044,50
54	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,000	17,00	2 380,00
55	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	571,200	12,00	6 854,40
56	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	285,600	230,00	65 688,00
57	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	145,600	257,00	37 419,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,000	309,00	43 260,00
59	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,000	379,00	53 060,00
60	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	159,600	528,00	84 268,80
61	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 Posyp MA drtí fr. 4/8 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	159,600	9,00	1 436,40
62	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC Dlažba tl.60 mm do betonu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	5,250	497,00	2 609,25
63	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	72,700	508,00	36 931,60
64	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	214,320	664,00	142 308,48
65	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	56,160	220,00	12 355,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
66	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ ochranná a drenážní geotextilie Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	272,000	104,00	28 288,00
67	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	20,800	319,00	6 635,20
68	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	15,930	369,00	5 878,17
69	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1,500	1 760,00	2 640,00
70	87459		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	0,500	4 370,00	2 185,00
71	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 110/94 - rezervní Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	85,400	150,00	12 810,00
72	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM pro vedení řady 400 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	79,900	224,00	17 897,60
73	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	42,000	1 920,00	80 640,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.zemních prací				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
74	9111C1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,000	884,00	5 304,00
			Kompletní				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
75	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	81,300	3 440,00	279 672,00
			Kompletní vč.kotvení, plastmalty a a PKO				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
76	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	12,000	704,00	8 448,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
77	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 040,00	2 080,00
			kompletní vč.přípevnění				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
78	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	16,600	320,00	5 312,00
			do bet.lože				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
79	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,500	333,00	2 497,50
			do bet.lože				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	53,100	80,00	4 248,00
81	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!! Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,400	22 400,00	456 960,00
82	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM skluz Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	5,000	488,00	2 440,00
83	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	11,650	3 860,00	44 969,00
84	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	230,640	5 750,00	1 326 180,00
85	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	7,560	3 520,00	26 611,20
86	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu a uložení na skládku	M2	151,200	161,00	24 343,20



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 207 Most ev.č.102-017
Rozpočet: SO 207 Most ev.č.102-017

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny						
Celkem:						20 207 769,78

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 148 755 516,51 Kč

Cena celková: 148 755 516,51 Kč

DPH: 31 238 658,47 Kč

Cena s daní: 179 994 174,98 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 2 680,00

Náklad na měrnou jednotku: 55 505,79 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo
Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	19 441,000	140,00	2 721 740,00
2	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	HOD	31 920,000	78,00	2 489 760,00
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5 203,275	449,00	2 336 270,48
4	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 838,150	723,00	2 051 982,45
5	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	946,050	1 350,00	1 277 167,50
6	138438		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	283,815	1 920,00	544 924,80
7	138938		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	189,210	3 600,00	681 156,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo
Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	9 460,500	16,00	151 368,00
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3 547,688	526,00	1 866 083,99
10	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zeď Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 839,500	316,00	581 282,00
11	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1 576,750	54,00	85 144,50
12	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	788,375	23 700,00	18 684 487,50
13	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	3 153,500	271,00	854 598,50
14	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní s roznášecí hlavou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13 378,500	2 210,00	29 566 485,00
15	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TRĚ I A II D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	5 946,000	1 420,00	8 443 320,00
16	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TRĚ III A IV D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	5 946,000	2 010,00	11 951 460,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo
Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro zápory Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	2 890,250	1 320,00	3 815 130,00
18	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro zápory Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	2 890,250	2 550,00	7 370 137,50
19	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	4 730,250	96,00	454 104,00
20	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37-XF4, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, letopočtu výstavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3 728,215	5 630,00	20 989 850,45
21	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	596,514	25 500,00	15 211 107,00
22	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	852,768	2 370,00	2 021 060,16
23	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,000	2 760,00	22 080,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo
Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C20/25n XF3 - lože dlažby				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
24	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP	M3	1 419,075	730,00	1 035 924,75
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
25	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4 - betonový práh	M3	9,200	3 120,00	28 704,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	46321		ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1 576,500	1 500,00	2 364 750,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
27	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu	M3	16,000	4 650,00	74 400,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
28	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu	M2	508,000	567,00	288 036,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
29	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	863,600	271,00	234 035,60
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
30	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	625,425	369,00	230 781,83
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo
Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	190,000	1 920,00	364 800,00
32	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1 576,750	4 660,00	7 347 655,00
33	912151		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.deformačních podložek a spojovacího materiálu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	129,000	1 760,00	227 040,00
34	912153		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	129,000	208,00	26 832,00
35	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	12,000	250,00	3 000,00
36	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM mimo vozovku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	45,000	320,00	14 400,00
37	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM u vozovky	M	35,000	333,00	11 655,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo
Rozpočet: SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
38	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	508,000	80,00	40 640,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
39	931335		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 zatěsnění příčných spar stáv.římsy	M	169,333	194,00	32 850,60
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
40	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK chrliče	KG	8 908,000	174,00	1 549 992,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
41	938541		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	1 016,000	145,00	147 320,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
42	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku	M3	200,000	2 810,00	562 000,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

Celkem:
148 755 516,51

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Rozpočet: SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 106 329,50 Kč

Cena celková: 106 329,50 Kč

DPH: 22 329,20 Kč

Cena s daní: 128 658,70 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 12,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 860,79 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.9.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012
Rozpočet: SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000	140,00	3 360,00
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	459,00	5 508,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	16,00	192,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000	608,00	4 864,00
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500	730,00	1 825,00
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500	730,00	1 095,00
7	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,100	415,00	871,50
8	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ	M2	6,000	836,00	5 016,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012
Rozpočet: SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	87326	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze vč.napojení na stávající potrubí navařením Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	154,00	1 848,00
10	87326	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000	154,00	3 080,00
11	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 125 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	196,00	1 176,00
12	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
13	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	79,00	2 528,00
14	899622		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	55,00	1 760,00
15	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	5 310,00	21 240,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012
Rozpočet: SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	590,000	79,00	46 610,00
17	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	161,00	5 152,00
Celkem:							106 329,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Rozpočet: SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 88 159,50 Kč

Cena celková: 88 159,50 Kč

DPH: 18 513,50 Kč

Cena s daní: 106 673,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 12,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 346,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.9.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013
Rozpočet: SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000	140,00	3 360,00
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	459,00	5 508,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládky Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	16,00	192,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000	608,00	4 864,00
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500	730,00	1 825,00
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500	730,00	1 095,00
7	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,100	415,00	871,50
8	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ	M2	6,000	836,00	5 016,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013
Rozpočet: SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	87326	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze vč.napojení na stávající potrubí navařením Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	154,00	1 848,00
10	87326	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000	154,00	3 080,00
11	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 125 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	196,00	1 176,00
12	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
13	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	79,00	2 528,00
14	899622		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	55,00	1 760,00
15	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	5 310,00	21 240,00



Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013
Rozpočet: SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění	KG	360,000	79,00	28 440,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení	M	32,000	161,00	5 152,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
Celkem:							88 159,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Rozpočet: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 88 159,50 Kč

Cena celková: 88 159,50 Kč

DPH: 18 513,50 Kč

Cena s daní: 106 673,00 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 12,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 346,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 14.9.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014
Rozpočet: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000	140,00	3 360,00
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	459,00	5 508,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	16,00	192,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000	608,00	4 864,00
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500	730,00	1 825,00
6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500	730,00	1 095,00
7	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	2,100	415,00	871,50
8	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ	M2	6,000	836,00	5 016,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014
Rozpočet: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	87326	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze vč.napojení na stávající potrubí navařením Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	154,00	1 848,00
10	87326	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000	154,00	3 080,00
11	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 125 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	196,00	1 176,00
12	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
13	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	79,00	2 528,00
14	899622		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	55,00	1 760,00
15	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	5 310,00	21 240,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014
Rozpočet: SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění	KG	360,000	79,00	28 440,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	96922		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení	M	32,000	161,00	5 152,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
Celkem:							88 159,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Rozpočet: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 8 066 906,09 Kč

Cena celková: 8 066 906,09 Kč

DPH: 1 694 050,28 Kč

Cena s daní: 9 760 956,37 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 700,40

Náklad na měrnou jednotku: 11 517,57 Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 11.9.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích
Rozpočet: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	4 914,370	140,00	688 011,80
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	5,000	650,00	3 250,00
3	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	406,318	200,00	81 263,60
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	169,299	879,00	148 813,82
5	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč.odvozu a uložení materiálu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	150,000	280,00	42 000,00
6	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM vč.odvozu a uložení materiálu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	50,000	561,00	28 050,00
7	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	387,500	449,00	173 987,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích
Rozpočet: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody vč.odvozu na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 058,685	459,00	944 936,42
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2 446,185	16,00	39 138,96
10	17481		ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1 189,770	608,00	723 380,16
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	669,344	730,00	488 621,12
12	264816		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM propíchnutí kanalizace opěrou do vodoteče Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	1,000	2 380,00	2 380,00
13	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET z důvodu stabilizace zemního tělesa Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,534	2 370,00	13 115,58
14	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	98,904	2 370,00	234 402,48
15	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	312,229	730,00	227 927,17

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích
Rozpočet: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠP podsyp a pískové lože				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 257,320	138,00	311 510,16
			provizorní zprovoznění komunikace - 2x ŠD 200 mm				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 128,660	78,00	88 035,48
			provizorní zprovoznění komunikace				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	572422		JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM	M2	1 128,660	14,00	15 801,24
			provizorní zprovoznění komunikace				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	60,400	390,00	23 556,00
			KGEM SN16 DN 200, nebo obdobné				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	807,800	1 030,00	832 034,00
			KGEM SN12 DN 300, nebo obdobné				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	700,400	241,00	168 796,40
			DĚROVANÝCH				
			DN 100 - dren.trubka ve výkopu - vč.zaslepení po zhotovení kanalizace				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Rozpočet: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
22	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM kompletní - revizní šachty dešťové kanalizace	KUS	31,000	21 100,00	654 100,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
23	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky	KUS	17,000	7 950,00	135 150,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
24	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky, případně možno vyčistit a sanovat stávající	KUS	1,000	21 100,00	21 100,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
25	897626		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky	KUS	21,000	12 700,00	266 700,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
26	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	21,000	12 300,00	258 300,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
27	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	868,200	17,00	14 759,40
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
28	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	868,200	17,00	14 759,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích
Rozpočet: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
29	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM napojení do vpusti, a stoky	KUS	2,000	2 240,00	4 480,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
30	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	60,400	95,00	5 738,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
31	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	807,800	140,00	113 092,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
32	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	868,200	95,00	82 479,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
33	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pro odbourání živice	M	1 736,400	176,00	305 606,40
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
34	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY Kompletní	M	369,000	2 440,00	900 360,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
35	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) kompletní - vyústění kanalizace z horské vpusti	KUS	1,000	8 720,00	8 720,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
36	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	2 550,00	2 550,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích
Rozpočet: SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vč.odvozu a uložení na skládku				
		Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
Celkem:						8 066 906,09

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Rozpočet: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 157 443,50 Kč

Cena celková: 157 443,50 Kč

DPH: 33 063,14 Kč

Cena s daní: 190 506,64 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 12,00

Náklad na měrnou jednotku: 13 120,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 18.9.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012
Rozpočet: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000	140,00	3 360,00
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	459,00	5 508,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	16,00	192,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000	608,00	4 864,00
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500	730,00	1 825,00
6	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Opěrné bloky Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,000	3 070,00	6 140,00
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500	730,00	1 095,00
8	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ	M2	2,100	415,00	871,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012
Rozpočet: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,000	836,00	5 016,00
10	87327	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	250,00	3 000,00
11	87327	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM IPE 90 SDR 11 (PN16), Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000	250,00	5 000,00
12	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 150 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	196,00	1 176,00
13	87901R		OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PE 40 (popis viz TZ) Cenová soustava: -	M	8,000	1 000,00	8 000,00
14	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	6 010,00	6 010,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012
Rozpočet: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	7 080,00	7 080,00
16	891415		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM kompletní Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	13 800,00	13 800,00
17	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE s kovovou vložkou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
19	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	79,00	2 528,00
20	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	64,00	2 048,00
21	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	5 310,00	21 240,00
22	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	590,000	79,00	46 610,00



Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012
Rozpočet: SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	966894		ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
24	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	271,00	8 672,00
Celkem:							157 443,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II**Objekt:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013**Rozpočet:** SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex spol. s r.o.**Základní cena:** 139 273,50 Kč**Cena celková:** 139 273,50 Kč**DPH:** 29 247,44 Kč**Cena s daní:** 168 520,94 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 12,00**Náklad na měrnou jednotku:** 11 606,13 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 19.9.2018**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013
Rozpočet: SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000	140,00	3 360,00
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	459,00	5 508,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	16,00	192,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000	608,00	4 864,00
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500	730,00	1 825,00
6	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Opěrné bloky Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,000	3 070,00	6 140,00
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500	730,00	1 095,00
8	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ	M2	2,100	415,00	871,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013
Rozpočet: SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,000	836,00	5 016,00
10	87327	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	250,00	3 000,00
11	87327	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM IPE 90 SDR 11 (PN16), Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000	250,00	5 000,00
12	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 150 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	196,00	1 176,00
13	87901R		OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PE 40 (popis viz TZ) Cenová soustava: -	M	8,000	1 000,00	8 000,00
14	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	6 010,00	6 010,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013
Rozpočet: SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	7 080,00	7 080,00
16	891415		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM kompletní Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	13 800,00	13 800,00
17	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE s kovovou vložkou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
19	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	79,00	2 528,00
20	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	64,00	2 048,00
21	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	5 310,00	21 240,00
22	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	360,000	79,00	28 440,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013
Rozpočet: SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	966894		ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
24	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	271,00	8 672,00
Celkem:							139 273,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Rozpočet: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 139 273,50 Kč

Cena celková: 139 273,50 Kč

DPH: 29 247,44 Kč

Cena s daní: 168 520,94 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 12,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 606,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 20.9.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Rozpočet: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	24,000	140,00	3 360,00
2	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	459,00	5 508,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládky Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,000	16,00	192,00
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	8,000	608,00	4 864,00
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,500	730,00	1 825,00
6	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Opěrné bloky Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,000	3 070,00	6 140,00
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,500	730,00	1 095,00
8	71341		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ	M2	2,100	415,00	871,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Rozpočet: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	71342		IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ ochrana potrubí Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	6,000	836,00	5 016,00
10	87327	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	250,00	3 000,00
11	87327	B	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM IPE 90 SDR 11 (PN16), Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000	250,00	5 000,00
12	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM PVC 150 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	196,00	1 176,00
13	87901R		OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PE 40 (popis viz TZ) Cenová soustava: -	M	8,000	1 000,00	8 000,00
14	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	6 010,00	6 010,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Rozpočet: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	7 080,00	7 080,00
16	891415		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM kompletní Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	13 800,00	13 800,00
17	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
18	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE s kovovou vložkou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	12,000	17,00	204,00
19	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	79,00	2 528,00
20	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	64,00	2 048,00
21	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	5 310,00	21 240,00
22	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ podpěrná ocelová konstrukce vč.příchycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	360,000	79,00	28 440,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Rozpočet: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	966894		ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
24	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	32,000	271,00	8 672,00
Celkem:							139 273,50

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Rozpočet: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 350 951,27 Kč

Cena celková: 350 951,27 Kč

DPH: 73 699,77 Kč

Cena s daní: 424 651,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 350 951,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Rozpočet: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,850	120,00	2 022,00
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV základy stožárů Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	8,800	167,00	1 469,60
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
6	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina	M3	16,850	322,00	5 425,70

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Rozpočet: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I základy stožárů	M3	6,000	206,00	1 236,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy	M3	24,413	249,00	6 078,84
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce	M3	16,850	16,00	269,60
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,563	106,00	1 437,68
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože	M3	10,850	730,00	7 920,50
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 betonové základy pro stožáry včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks	M3	7,200	3 330,00	23 976,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM	M	155,000	195,00	30 225,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Rozpočet: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	50,600	31,00	1 568,60
16	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel CYKY 4-Jx25, včetně ukončení na svorkách, dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	168,000	427,00	71 736,00
17	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 AYKY 4-Jx35, včetně ukončení kabelu dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	13,125	100,00	1 312,50
18	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 spojka, teplem smršťitelná dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	1 115,00	1 115,00
19	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	155,000	55,00	8 525,00
20	743566		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	1 822,00	7 288,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Rozpočet: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M stožár, patice, výložník, svorkovnice včetně odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	3 752,00	15 008,00
22	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M včetně uskladnění po dobu stavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	466,00	1 864,00
23	75H141		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M stožár osvětlovací pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý včetně výložníku a stožárové svorkovnice dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	4,000	24 630,00	98 520,00
24	75IG51		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	6,000	68,00	408,00
25	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	162,750	31,00	5 045,25
26	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM základy Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,000	4 500,00	18 000,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli
Rozpočet: SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						350 951,27

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Rozpočet: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 90 225,70 Kč

Cena celková: 90 225,70 Kč

DPH: 18 947,40 Kč

Cena s daní: 109 173,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 90 225,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012
Rozpočet: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,250	120,00	510,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
5	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
6	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,250	322,00	1 368,50
7	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,830	249,00	4 190,67

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Rozpočet: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,250	16,00	68,00
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,580	106,00	1 333,48
10	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,400	730,00	1 022,00
11	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	20,000	195,00	3 900,00
12	742H13		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 CYKY 4-Jx25, dodávka a montáž včetně ukčení na svorkách Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	46,200	427,00	19 727,40
13	742L13		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 provizorní propoj, včetně následného odpojení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	455,00	455,00
14	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	39,000	55,00	2 145,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012
Rozpočet: SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	297,150	31,00	9 211,65
16	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	41,800	150,00	6 270,00
17	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,570	2 240,00	1 276,80
18	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování chrániček, C25/30-XA1 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,280	2 740,00	6 247,20

Celkem: **90 225,70**

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Rozpočet: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 70 823,53 Kč

Cena celková: 70 823,53 Kč

DPH: 14 872,94 Kč

Cena s daní: 85 696,47 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 70 823,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Rozpočet: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,375	120,00	285,00
2	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,000	10 000,00	10 000,00
3	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m demontáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,000	3 500,00	3 500,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
7	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Rozpočet: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina	M3	2,375	322,00	764,75
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy	M3	10,980	249,00	2 734,02
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce	M3	2,375	16,00	38,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,605	106,00	912,13
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože	M3	1,400	730,00	1 022,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM	M	20,000	195,00	3 900,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž	M	44,625	100,00	4 462,50
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Rozpočet: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 spojka, teplem smrštitelná Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000	1 115,00	3 345,00
16	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	40,000	55,00	2 200,00
17	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	28,875	31,00	895,13
18	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	16,500	124,00	2 046,00
19	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	14,300	150,00	2 145,00
20	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,195	2 240,00	436,80
21	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,780	2 740,00	2 137,20



Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013
Rozpočet: SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Celkem: 70 823,53

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Rozpočet: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 92 069,98 Kč

Cena celková: 92 069,98 Kč

DPH: 19 334,70 Kč

Cena s daní: 111 404,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 92 069,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Rozpočet: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	5,050	120,00	606,00
2	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,000	10 000,00	10 000,00
3	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m demontáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	1,000	3 500,00	3 500,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
7	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Rozpočet: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina	M3	5,050	322,00	1 626,10
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy	M3	21,825	249,00	5 434,43
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce	M3	5,050	16,00	80,80
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,775	106,00	1 778,15
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože	M3	2,800	730,00	2 044,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM	M	40,000	195,00	7 800,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	742H23		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž	M	78,750	100,00	7 875,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Rozpočet: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 spojka, teplem smrštitelná Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000	1 115,00	2 230,00
16	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	70,000	55,00	3 850,00
17	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	52,500	31,00	1 627,50
18	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000	124,00	2 728,00
19	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	33,000	150,00	4 950,00
20	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,450	2 240,00	1 008,00
21	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,800	2 740,00	4 932,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014
Rozpočet: SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obetonování chrániček, C25/30-XA1				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
Celkem:							92 069,98

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Rozpočet: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 360 728,48 Kč

Cena celková: 360 728,48 Kč

DPH: 75 752,98 Kč

Cena s daní: 436 481,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 360 728,48 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017
Rozpočet: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	12,300	120,00	1 476,00
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV základy stožárů Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	6,600	167,00	1 102,20
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového VO zaměření skutečného provedení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
6	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize elektrického zařízení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
7	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina	M3	12,300	322,00	3 960,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017
Rozpočet: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
8	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I základy stožárů	M3	4,500	206,00	927,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelové trasy	M3	37,125	249,00	9 244,13
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
10	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM včetně startovací a cílové jámy chránička PE110	M	9,000	2 330,00	20 970,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce	M3	12,300	16,00	196,80
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	29,325	106,00	3 108,45
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože	M3	6,300	730,00	4 599,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
14	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 betonové základy pro stožáry včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks	M3	4,500	3 330,00	14 985,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017
Rozpočet: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
15	702321		ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM	M	90,000	195,00	17 550,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	742232		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL	M	44,000	79,00	3 476,00
			závěsný kabel CYMYz 3x4, včetně ukončení dodávka a montáž				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	55,550	31,00	1 722,05
			kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru včetně ukončení na svorkách dodávka a montáž				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	130,200	130,00	16 926,00
			kabel CYKY 4-Jx16, včetně ukončení na svorkách, dodávka a montáž				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	742H22		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	97,125	54,00	5 244,75
			AYKY 4-Jx25, včetně ukončení kabelu dodávka a montáž				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	742L23		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	1,000	1 115,00	1 115,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017
Rozpočet: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spojka, teplem smrštitelná dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
21	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	210,000	55,00	11 550,00
22	743511		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W svítidlo 70 W dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	3,000	6 428,00	19 284,00
23	743566		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA montáž provizorního svítidla na sloup Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000	1 822,00	3 644,00
24	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M stožár, patice, výložník, svorkovnice stávající a provizorní včetně odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	5,000	3 752,00	18 760,00
25	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M stávající a provizorní Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	5,000	466,00	2 330,00
26	75H141a		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M	KUS	3,000	24 630,00	73 890,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
 Objekt: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017
 Rozpočet: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stožár osvětlovací (S) pozinkovaný, paticový, vetknutý včetně výložníku, patice a stožárové svorkovnice dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
27	75H141b		STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M stožár osvětlovací provizorní (P) stožárové svorkovnice dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	2,000	24 630,00	49 260,00
28	75IG51		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	4,500	68,00	306,00
29	75IG71		VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM FeZn pr. 10, včetně svorek dodávka a montáž Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	94,500	31,00	2 929,50
30	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52, pokládka, nebo upevnění na most Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	88,000	124,00	10 912,00
31	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 včetně utěsnění a protahovacího drátu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000	150,00	3 300,00

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017
Rozpočet: SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	0,300	2 240,00	672,00
33	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 obetonování chrániček, C25/30-XA1 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,200	2 740,00	3 288,00
34	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM základy Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	3,000	4 500,00	13 500,00
Celkem:							360 728,48

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Objednavatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: 7 885 565,55 Kč

Cena celková: 7 885 565,55 Kč

DPH: 1 655 968,77 Kč

Cena s daní: 9 541 534,32 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 885 565,55 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014102	AX	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	1 585,082	140,00	221 911,48
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	14,283	125,00	1 785,38
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	51,830	650,00	33 689,50
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	0,960	1 740,00	1 670,40
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE vč.nákupu a dovozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	61,500	500,00	30 750,00
6	02741		PROVIZORNÍ MOSTY mostní provizorium TMS s rozpětím 21m kompletní vč.lávky, zábradlí, fošen proti zasypání, panelů, podsypu a pod. montáž, nájem, demontáž vč.odvozu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	140,070	6 500,00	910 455,00
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00
10	03210		ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU 4x snesení a 4x znovu osazení kabelů NN za mostem - dl. cca 30m + náhrada napájení (centrála 4x 1 den) Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KPL	1,000	80 000,00	80 000,00
11	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	205,000	26,00	5 330,00
12	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	6,210	1 030,00	6 396,30
13	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	186,885	440,00	82 229,40
14	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	64,514	1 470,00	94 835,58

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na místo určené investorem				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
15	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	18,500	120,00	2 220,00
			řezaná spára ve vozovce - Lesní potok				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
16	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	48,250	140,00	6 755,00
			napojení				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
17	11526		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	74,000	1 650,00	122 100,00
			betonové trouby DN 800 mm				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
18	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	15,000	2 120,00	31 800,00
			vč.odvozu a uložení na skládku				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	650,000	449,00	291 850,00
			vč.odvozu na skládku				
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	650,000	16,00	10 400,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	657,600	608,00	399 820,80
22	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nátoková těsnící hrázka Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	7,200	614,00	4 420,80
23	18235		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M tl.300 mm Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	205,000	74,00	15 170,00
24	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	205,000	17,00	3 485,00
25	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	205,000	4,00	820,00
26	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zdi Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	22,000	316,00	6 952,00
27	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE ochrana konstrukcí při násypu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	69,000	70,00	4 830,00
28	22694R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy, vč.odříznutí zápor při demolici Viditelná pohledová plocha Cenová soustava: -	M2	216,675	12 000,00	2 600 100,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	285,000	2 210,00	629 850,00
30	26154		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	38,000	3 520,00	133 760,00
31	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	152,000	1 420,00	215 840,00
32	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	76,000	2 010,00	152 760,00
33	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KUS	25,000	244,00	6 100,00
34	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	34,200	96,00	3 283,20
35	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	KG	60,000	131,00	7 860,00
36	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a	M3	3,522	9 980,00	35 149,56

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	0,563	25 900,00	14 581,70
38	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,698	8 600,00	143 602,80
39	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	T	2,672	24 800,00	66 265,60
40	43195		SCHODIŠŤ KONSTR ZE DŘEVA provizorní dřevěné schodiště do zahrady - se zábradlím Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	1,050	28 600,00	30 030,00
41	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	2,413	2 760,00	6 659,88
42	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	10,260	730,00	7 489,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	16,000	2 350,00	37 600,00
44	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M3	4,825	4 650,00	22 436,25
45	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	151,300	104,00	15 735,20
46	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0-32 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	832,900	138,00	114 940,20
47	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI 0,8 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	481,700	17,00	8 188,90
48	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS 0,4 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	433,900	11,00	4 772,90
49	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2 Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M2	127,180	12,00	1 526,16
50	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM ACO 11	M2	433,900	246,00	106 739,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
51	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2	87,490	230,00	20 122,70
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
52	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM ACL 22	M2	392,550	341,00	133 859,55
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
53	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+	M2	39,690	257,00	10 200,33
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
54	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	47,800	309,00	14 770,20
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
55	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22+	M2	47,800	379,00	18 116,20
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
56	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK MA 11	M2	39,690	528,00	20 956,32

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
57	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC dlažba tl.60 mm do betonu	M2	103,500	497,00	51 439,50
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
58	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	27,900	2 190,00	61 101,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
59	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	158,000	567,00	89 586,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
60	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	54,990	664,00	36 513,36
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
61	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou	M2	5,520	220,00	1 214,40
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
62	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO plot u op.1	M2	32,000	95,00	3 040,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
63	76796		VRATA A VRÁTKA uzamykatelná branka	M2	1,600	2 900,00	4 640,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
64	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	4,500	319,00	1 435,50
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
65	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	2,850	369,00	1 051,65
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
66	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ pás pro pěší	M	83,000	999,00	82 917,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
67	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM pás pro pěší vč.odvozu	M	83,000	146,00	12 118,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
68	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM zábradlí s pásnicí vč.odvozu	M	25,500	156,00	3 978,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
69	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO	M	25,500	3 440,00	87 720,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
70	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) ukončeno krátkým výškovým náběhem - na zač.a konci trasy	M	37,000	563,00	20 831,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
71	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu	M	37,000	593,00	21 941,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
72	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM	MDEN	5 180,000	8,00	41 440,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
73	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	24,000	250,00	6 000,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
74	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá barva	M2	55,000	114,00	6 270,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
75	916622		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM Betonová vodící stěna výšky 500 mm	M	70,000	729,00	51 030,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
76	916623		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ	M	76,000	708,00	53 808,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				
77	916629		VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ	MDEN	9 800,000	5,00	49 000,00
			Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
78	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	8,250	320,00	2 640,00
79	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	7,500	333,00	2 497,50
80	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,250	87,00	4 197,75
81	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Lesní potok Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	18,500	80,00	1 480,00
82	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	19,500	80,00	1 560,00
83	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 napojení Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny	M	48,250	106,00	5 114,50
84	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	158,000	271,00	42 818,00

Stavba: 1626900Stechov II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 901 Provizorní most přes Kocábu
Rozpočet: SO 901 Provizorní most přes Kocábu

Celkem: 7 885 565,55

