



VÝPIS PRVKŮ			
název	průřez (cm)	délka (m)	počet (ks)
POZEDNICE	12 / 14	12,00 m	2 ks
KROKEV	10 / 18	5,6 m	13 ks

S4 STŘECHA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

- OD INTERÉRU
- NOVÝ ŠÁDROKARTONOVÝ PODPLED
 - SPK DESKY TL. 12,5mm POMOČNĚM OCELOVÝM ROŠTŮ
 - PAROZÁBRANA
 - PAROTĚSNÁ FÓLIE S VÝTŽIŽNOU MŘÍŽKOU
 - FÓLIE BUDE DÁVÁNA S PŘESÁHEM MIN. 360 mm A SPOJE BUDOU PŘELEPENY PAROTĚSNOU PÁSKOU
 - TEPELNÁ IZOLACE
 - ZATEPLENÍ STŘECHY MEZI A POD KROKVE DO POMOČNÉHO ROŠTŮ
 - MINERÁLNÍ VATA tl. 260 mm, lambda = 0,037W/mK
 - DIFUZNÍ FÓLIE
 - KONTROLATĚ 60/40
 - BEDNĚNÍ OSB P+D TL. 25mm
 - POJIŠTNÁ IZOLACE 2x
 - POZINKOVANÁ, FALCOVANÁ, PLECHOVÁ KRYTINA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
KROV		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU SVAŘOVNÝ SOU HUBÁLOV	
anitass projektční atelier		MÍSTO STAVBY: Turnovská 21 IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215	ZAK.ČÍSLO 1/17
zodpovědný projektant: Ing. Tomáš RAKOUSKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	ÚČEL DPS
dokumentaci vypracoval: Jaroslav Bártá		INVESTOR: SOU HUBÁLOV Hubálov 17 294 11 Loukovec	ČÁST D.1.1.b
			Č. VÝKRESU 07