

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0**Objekt:** SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2**Rozpočet:** SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9						
1	01400		POPLATKY odkup odfrézovaného a vybouraného asfaltového materiálu dle požadavku KSÚS SK frézování 1920,80 m3 x 2,0 t/m3 = 3841,604 t vybourání 8,573 m3 x 2,0 t/m3 = 17,146 t CELKEM 3858,751 t	T	3 858,751		
2	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z čištění propustků - 6 m3 zemina z čištění příkopů - 1567 m x 0,2 m2 = 313,4 m3 odkopávky - 3755,752 m3 výkop rýhy pro trativod - 0,5*0,5 m x 295 m = 73,750 m3 výkop rýhy š do 2m - 128,0 m3 výkop jámy - 2,535 m3 CELKEM 4279,437 m3	M3	4 279,437		
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný beton 81,400 m3 x 2,4 t/m3 = 195,360 t vybouraný podklad z kameniva 931,802 m3 x 1,8 t/m3 = 1677,244 t vybourané kamenné konstrukce na MC 0 t CELKEM 1872,604 t	T	1 872,604		
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ založení geodetické sítě a vytyčení stavby, zaměření inž. sítí	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
7	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění přítomnosti správců inž. sítí při provádění ochrany jejich zařízení na celou stavbu	KPL	1,000		
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	4,000		
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vybudování, provoz a odstranění	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9						
1	Zemní práce - CPV 45112000-5						
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Pročištění vtoku a výtoku u propustků.	M2	12,000		
11	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltových vrstev v rozjezdech cest 0,509 m3 vybourání části krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách 2016 m x 0,1 m x 0,04 m = 8,064 m3 CELKEM 8,573 m3	M3	8,573		
12	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 1. část - 911,816 m3	M3	931,800		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2. část - 12,082 m3 3. část - 7,905 m3 CELKEM 931,802 m3				
13	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tloušťka 80 - 100 mm, druhotné frézování tl. 60 mm Součástí položky je povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem - vyplývá ze smluvních podmínek ŘSD. Část 1 - 4541,625 m2 x 0,1 m = 454,163 m3 Část 2 - 2981,505 m2 x 0,08 m = 238,520 m3 Část 3 - 12405,245 m2 x 0,09 m = 1116,472 m3 Druhotné frézování část 3 - 1860,787 m2 x 0,06 m = 111,647 m3 CELKEM 1920,802 m3	M3	1 920,802		
14	113767		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE lokální frézování širokých trhlín odhad dle diagnostiky 300 m	M	300,000		
15	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM tloušťka 100 mm 7542,309 m2 x 0,1 m = 754,231 m3 CELKEM 754,231 m3	M3	754,230		
16	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Konstrukce vozovky, sanace krajnic, přesvahování Část 1 - 3188,047 m3 Část 2 - 162,709 m3 Část 3 - 402,996 m3 Celkem - 3753,752 m3 Propustky	M3	3 755,750		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem - 2,0 m3				
			CELKEM 3755,752 m3				
17	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Potřeba ornice - 754,231 m3 Zásyp - 114,60 m3 Krajnice - 87,635 m3 Recyklát (krajnice, sjezdy, rozjedy cest) - 195,369 m3 CELKEM 1154,835 m3	M3	1 154,835		
18	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	3 232,000		
19	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	6,000		
20	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM trativorní šachta 1,3 m x 1,3 m x 1,5 m = 2,535 m3	M3	2,535		
21	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sjezdy - 128,0 m3 CELKEM 128,0 m3	M3	128,000		
22	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM včetně zaslepení chráničky 2 x 14 m CELKEM 28 m	M	28,000		
23	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM sanace pláně - 1.část	M3	1 859,800		
24	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4 640,518		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odkopávky - 3755,75 m3 Hloubení jam - 2,535 m3 Hloubení rýh - 128,0 m3 Ornice - 754,231 m3 CELKEM 4640,518 m3				
25	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	87,630		
26	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM propustky - 1,0 m3 sjezdy - 113,6 m3 jímky - 3 m3 CELKEM 117,60 m3	M3	117,600		
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	12 947,390		
28	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M Vrstva pro zatravnění tl. 100 mm 7541,258 m2 Přebytek sejmuté ornice se rozprostře lokálně kolem sjezdů Přebytek ornice = 7542,309 m2 - 7541,258 m2 = 1,051 m2 CELKEM 754,231 m3	M2	7 542,309		
29	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	523,200		
1			Zemní práce - CPV 45112000-5				
2			Základy - CPV 45232452-5				
30	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	295,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně zemních prací				
31	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Netkaná geotextilie 200 g/m2 - na pláň (parapláň)	M2	6 612,250		
32	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	1 859,800		
2	Základy - CPV 45232452-5						
4	Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1						
33	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC sjezdy - 232 m2 x 0,2 m = 46,4 m3 CELKEM 46,4 m3	M3	46,400		
4	Vodorovné konstrukce - CPV 45233222-1						
5	Komunikace - CPV 45233140-2						
34	56213		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM směs z kameniva stmelená cementem SC C8/10 tl. 120 mm	M2	4 763,400		
35	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozjezdy nezpevněných polních cest CELKEM 176,702 m2	M2	176,700		
36	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - 320 m2	M2	320,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM konstrukce vozovky v rozšířené krajnici CELKEM 5794,353 m2	M2	5 794,350		
38	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM sjezdy - 320 m2 rozjezdy cest - 163,109 m2 CELKEM 483,109 m2	M2	483,100		
39	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM recyklace podkladu za studena s přídavkem drobného drceného kameniva, cementu a asfaltové emulze CELKEM 3025,778 m2	M2	3 025,770		
40	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 373,960		
41	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 224,787		
42	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	38 412,710		
43	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	18 988,210		
44	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 279,250		
45	574C68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	12 145,240		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM druhotné vyplnění po odfrézování - 2.část	M2	1 860,787		
47	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM konstrukce vozovky - 7364 m2 vyrovnávka 20,355 m3 / 0,07 m = 290,786 m2 CELKEM 7654,786 m2	M2	7 654,780		
48	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň po řezání podélných a příčných spar	M	2 139,500		
5	Komunikace - CPV 45233140-2						
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7						
49	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU propustky - 12 m2	M2	12,000		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů - CPV 45233220-7						
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						
50	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ propustek km 12,199 - 4 m propustek km 12,501 - 8 m propustek km 13,979 - 4,4 m CELKEM 16,4 m	M	16,400		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM propustek km 12,199 - 3,9 m propustek km 12,501 - 4,0 m CELKEM 7,9 m	M	7,900		
52	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a, Z 11b - 125 ks Z 11c, Z 11d - 14 ks CELKEM 139 ks	KUS	139,000		
53	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	56,000		
54	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A1a 2x A1b 2x A24 2x B21a 8x B21b 6x E2b 4x IJ4b 2x IP5 1x IS12a 2x IS12b 2x IS16d 4x IS19d 1x IS21b 1x IS21c 2x IS24b 1x IS3c 3x IS3d 2x P1 2x	KUS	52,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			P2 2x P4 2x Z3 2x CELKEM 52 ks				
55	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ A1a 1x A1b 1x A2b 1x A7a 1x A24 2x E2b 4x E4 2x IJ4b 1x IP5 1x IS12a 2x IS12b 2x IS16d 2x IS19d 1x IS21b 1x IS21c 1x IS24b 1x IS3c 3x IS3d 2x P1 2x P2 2x P4 2x Z3 1x CELKEM 52 ks	KUS	36,000		
56	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	39,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	21,000		
58	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 106 m2 V2a (6/3/0,125) - 4,46 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 57,2 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 7,75 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 204 m2 V4 (0,25) - 1291 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 2,5 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1683 m2	M2	1 683,000		
59	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0,125) - 106 m2 V2a (6/3/0,125) - 4,46 m2 V2b (3/1,5/0,125) - 57,2 m2 V2b (1,5/1,5/0,125) - 7,75 m2 V3 (3/1,5/0,125) - 204 m2 V4 (0,25) - 1291 m2 V4 (0,5/0,5/0,25) - 2,5 m2 V11a - 10,6 m2 CELKEM 1683 m2	M2	1 683,000		
60	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2 x 2 x BUS (V11a) CELKEM 12 ks	KUS	12,000		
61	9181E		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU	KUS	4,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet: SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	9182A		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM šachta travivodu	KUS	1,000		
63	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH 8m na sjezd 16 sjezdů CELKEM 128 m	M	128,000		
64	9185A2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000		
65	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM podélné a příčné spráry	M	2 139,500		
66	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 oprava trhlin	M	300,000		
67	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	295,000		
68	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU před zřízením VDZ	M2	18 988,210		
69	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM propustky, sjezdy	M3	81,400		
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt:	SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2
Rozpočet:	SO 101.1 KOMUNIKACE - CPV 45233140-2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0

Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zajištění DIO 5% z nákladů na opravy	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce - CPV 45200000-9				
1			Zemní práce - CPV 45112000-5				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TDI) odhad 25% plochy vozovky objízdné trasy sil. III. tříd odhad 10% plochy vozovky objízdné trasy sil. II. tříd sil. III/33916 a sil. III/33914 - 0,25 % x 7100 m x 6 m x 0,04 m = 426 m3 sil. II/336, sil. II/337, sil. II/339 a sil. II/150 - 0,20 % x 69000 m x 7 m x 0,04 m = 3864 m3 CELKEM 4290 m3	M3	4 290,000		
1			Zemní práce - CPV 45112000-5				
5			Komunikace - CPV 45233140-2				
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TDI) odhad 25% plochy vozovky objízdné trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdné trasy sil. II. tříd sil. III/33916 a sil. III/33914 - 0,25 % x 7100 m x 6 m = 10650 m2 sil. II/336, sil. II/337, sil. II/339 a sil. II/150 - 0,20 % x 69000 m x 7 m = 96600 m2	M2	107 250,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM 107250 m2				
4	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM opravy vozovek silnic III. tříd poškozených stavbou, nebo objízdných tras (pouze na příkaz TDI) odhad 25% plochy vozovky objízdné trasy sil. III. tříd odhad 20% plochy vozovky objízdné trasy sil. II. tříd sil. III/33916 a sil. III/33914 - 0,25 % x 7100 m x 6 m = 10650 m2 sil. II/336, sil. II/337, sil. II/339 a sil. II/150 - 0,20 % x 69000 m x 7 m = 96600 m2 CELKEM 107250 m2	M2	107 250,000		
5	Komunikace - CPV 45233140-2						
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						
5	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM uzavírka 197 ks objíždka 119 ks CELKEM 316 ks	KUS	316,000		
6	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ uzavírka 197 ks objíždka 119 ks CELKEM 316 ks	KUS	316,000		
7	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 197 ks x 15 dní	KSDEN	6 525,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			119 ks x 30 dní				
			CELKEM 6525 ksden				
8	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM uzavírka 8 ks objíždka 20 ks CELKEM 28 ks	KUS	28,000		
9	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ uzavírka 8 ks objíždka 20 ks CELKEM 28 ks	KUS	28,000		
10	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 8 ks x 15 dní 20 ks x 30 dní CELKEM 720 ksden	KSDEN	720,000		
11	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA V1a 188 m2, V5 18 m2, V11a 20 m2, nápis BUS 16 m2 CELKEM 242 m2	M2	242,000		
12	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ V1a 188 m2, V5 18 m2, V11a 20 m2, nápis BUS 16 m2	M2	242,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CELKEM 242 m2				
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 32 ks	KUS	32,000		
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	32,000		
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ 32 ks x 15 dní	KSDEN	480,000		
16	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM 25 ks	KUS	25,000		
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	25,000		
18	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ 25 ks x 15 dní	KSDEN	375,000		
19	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000		
20	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	22,000		
21	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ 22 ks x 15 dní	KSDEN	330,000		
22	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	25,000		
23	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 25 x 15 dní	KSDEN	375,000		
25	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	234,000		
26	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	234,000		
27	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ 234 x 15 dní	KSDEN	3 510,000		
28	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM pod ocel. stojan 258 ks pod Z4 234 ks CELKEM 492 ks	KUS	492,000		
29	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ pod ocel. stojan 258 ks pod Z4 234 ks CELKEM 492 ks	KUS	492,000		
30	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 442 ks x 15 dní 50 ks x 30 dní CELKEM 8130 ksden	KSDEN	8 130,000		
31	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	208,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3173/08 II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 1. Etapa - 3. ÚSEK - CPV 45233100-0
Objekt: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8
Rozpočet: SO 101.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - CPV 45233290-8

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uzavírka 208 ks objíždka 50 ks				
			CELKEM 258 ks				
32	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	258,000		
			uzavírka 208 ks objíždka 50 ks				
			CELKEM 258 ks				
33	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 620,000		
			208 ks x 15 dní 50 ks x 30 dní				
			CELKEM 4620 ksden				
9	Ostatní konstrukce a práce - CPV 45233200-1						

Celkem: