

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2. ze dne 7. 8. 2019

Název zadavatele: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00069922

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: **„Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu“**.

Zadavatel poskytuje odpověď i přes to, že byl tento dotaz účastníkem doručen po zákonné lhůtě.

Dotaz č. 1

Ve VV pol. Č. 202 v části rozpočet stavební je popis „odstranění krytiny AZC do suti.“ Oproti tomu je v technické zprávě uvedeno: Stávající krytina je tvořena z tmavě šedých vláknocementových šablon s pojistnou difúzně otevřenou hydroizolací na dřevěném bednění z prken tl. 25 mm a š. 140 mm. Krytina bude odborně sejmuta, očištěna, uložena na palety, vyskladována a zčásti znovupoužita. Pokud bude nutné část dodávky realizovat z nové krytiny, bude tato z šablon totožných se stávajícími. Bednění bude zachováno, eventuálně vyspraveno. Stávající pojistná hydroizolace bude zdemontována a zlikvidována. Prosím o vyjádření, která z možností je správně.

Odpověď zadavatele:

Vyjádření k dotazu ohledně střešní krytiny, vláknocementové šablony:

Vzhledem k tomu, že nelze určit míru možného použití stávající střešní krytiny, která byla instalována na střechu jízdrny v období 2010, zvolil tvůrce rozpočtu k VR po dohodě s investorem GASK řešení, které počítá s kompletní výměnou výměry střešní krytiny, prkenným bedněním a instalací pojistné hydroizolace v celé ploše střešního pláště budovy. Tím se chtěl rozpočtář vyhnout chybnému určení procentuálního využití prkenného bednění a množství střešní krytiny. Podle zjištění skutečnosti a stavu střešního pláště při realizaci díla v r. 2019-2020 bude použito skutečné množství bednění a střešní krytiny podle jejich technického stavu zjištěného na místě. Stanovení tohoto poměru užití stávajícího materiálu v kombinaci s novým materiálem bude úkolem TDI ve spolupráci se zhotovitelem stavby. Demontáž střešní krytiny bude probíhat podle popisu v technické zprávě tak, aby mohly být šablony použity v množství podle rozhodnutí účastníků výstavby a podle jejich technického stavu. Ponecháním současného výkazu výměr v původním znění dává průběh VZ stejné podmínky všem účastníkům pro tvorbu nabídky dle zadání. Vzhledem k charakteru tohoto vysvětlení nebude zadavatel lhůtu prodlužovat.

Dotaz č. 2

Žádáme o doplnění VV o položku „Zvýšení záruky na technologické výrobky“, u nichž není standardní záruční doba 60 měsíců, které požadujete. V případě, že tato položka nebude uvedena, bude při předání díla poskytnut seznam výrobků se zkrácenou záruční lhůtou 24 měsíců.

Odpověď zadavatele:

Vyjádření k dotazu ohledně „Zvýšení záruky na technologické výrobky“: Takový požadavek nebyl ze strany zřizovatele, provozovatele GASK ani projektanta vznesen. Zadavatel proto doporučuje ponechat stejné podmínky záruky v požadované lhůtě 60 měsíců a na spotřební materiál v délce 24 měsíců dle platných zákonných podmínek. Při jednání s vybraným uchazečem a před podpisem smlouvy o dílo se může tato otázka dořešit tak, jak je obvyklé.

Na základě uveřejněných změn a charakteru tohoto vysvětlení prodlužuje zadavatel přiměřeně lhůtu pro podání nabídek z původní stanovené do 13. 8. 2019 nově do 20. 8. 2019 do 10,00h.

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora,
tel.: +420 257 280 199
e-mail: rylichovad@kr-s.cz