

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 596/00066001/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

KG – SERVIS, spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Nouzov 415, Velim 281 01

IČO: 25682512

DIČ: CZ25682512

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 1056021841/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60815

jejímž jménem jedná jednatel společnosti p. Josef Kaftan

č. Smlouvy: 16169-S

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo(dále jen „**Smlouva**“):

•

Předmět Díla

- Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/1812 Dobré Pole, most ev.č. 10812-2 – přestavba mostu na propustek**“, a to v následujícím rozsahu:
 - Předmětem veřejné zakázky je přestavba mostu na propustek - Zbourání původního klenbového staticky nevyhovujícího mostu a výstavba nového propustku uzavřeného železobetonového obdélníkového rámu s otvorem 2,0 x 2,85 m délky 6,36 m.

- Stavba je členěna pouze na jeden stavební objekt:
- SO.201 propustek
- Stavební povolení č.j. MUCB 3630/2016/OD/Ka bylo vydáno dne 10.2.2016 a nabylo právní moci dne 2.3.2016
- Blíže dle přiložené projektové dokumentace.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“)

- Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.

Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Staveniště, stavební deník

Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nejpozději 10 dnů před Objednatelovým stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závažnou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 2 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.
- Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích

- termínů, je dále možné pouze v případě, že:
na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s TDI; nebo
- Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
- Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatel (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatel, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatel a s příkazy Objednatel. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatel. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatel na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržáním.
- Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatel (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiálu vytěženého na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatel odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatel na kupní cenu vytěženého materiálu na místo jeho náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito

odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

- Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížd'kám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížd'ky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížd'ky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,

ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

- Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- Zhotovitel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.
- Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese

plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZZVZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
-
-

Předání Díla, zkoušky, měření

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání

Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatel alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

- Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatel není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatel nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.
- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.
- Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel.

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

- Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatелеm navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
-

Cena Díla

- Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

• Cena Díla bez DPH	• 4 449 676,94 Kč
• DPH 21%	• 934 432,16 Kč
• DPH 15 %	• -----
• Cena Díla včetně DPH	• 5 384 109,10 Kč

- Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznámá změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.
- Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Platební podmínky

- Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla
- Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např.

výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

- Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „Neodkladné práce 2016“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
- nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
- a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.
-

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatel, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
 - rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců;
- Ide-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatel poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatel jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatel při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení

příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Smluvní sankce

- Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
 - při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn

Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

- Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
 - dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.
-

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

- V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [REDACTED], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.

- Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

- ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
- ve věcech technických: Ing. Jiří Čapek, jiri.capek@ksus.cz
- Miroslav Dostál, Miroslav.dostal@ksus.cz

- ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich.

- Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Josef Kaftan, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Jan Chyba, jan.chyba@kg-tranzit.cz,

tel. 728 155 001

Jaroslav Hodan, jaroslav.hodan@kg-tranzit.cz,

tel. 606 619 444

Zdeněk Chotěbor, zdenek.chotebor@kg-tranzit.cz,


tel. 602 104 211

ve věcech ekonomických a finančních: Josef Kaftan, jednatel společnosti

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- Jakékoliv spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoliv smluvní strany obecným soudem.
- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe

zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 4 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech dne 12-12-2016	Ve Velimi, dne 6.12.2016
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11 150 21 Praha 5 IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001	 KG-SERVIS spol. s r.o. 281 01 VELIM DIČ: CZ25682512
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel	KG-SERVIS, spol. s r.o. Josef Kaftan, jednatel

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13-004-235-PS

Stavba: III/10812 Dobré Pole most ev. č. 10812-2_PD

KSO: 821 11

Místo:

CC-CZ: Datum: 15.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

IČ: 256 82 512
DIČ: CZ256 82 512

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poznámka:

KG
KG-SERVIS
spol.s r.o.
281 01 VELIM
DIČ: CZ25682512

Cena bez DPH

4 449 676,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 449 676,94	934 432,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

5 384 109,10

OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

13-004-235-PS

III/10812 Dobré Pole most ev. č. 10812-2_PD

Datum:

15.11.2016

MORAVIA CONSULT Olomouc

Projektant:

Zadavatel:

Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5
KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

Uchazeč:

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 201 propustek ev. č. 10812-2

SO 201 - SP SO 201 propustek ev. č. 10812-2

4 449 676,94 5 384 109,10

4 449 676,94

5 384 109,10

STA

4 449 676,94

5 384 109,10

Soupis

KG
KG-SERVIS
s.r.o.
Dolní Nouzov 415
281 01 Velim
IČO: 252 23 521
DIČ: CZ0025223521

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/10812 Dobré Pole most ev. č. 10812-2_PD

Objekt:

SO 201 - propustek ev. č. 10812-2

Soupis:

SO 201 - SP - SO 201 propustek ev. č. 10812-2

KSO:

821 11

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

256 82 512

CZ256 82 512

Cena bez DPH

4 449 676,94

DPH základní
snížená

Základ daně
4 449 676,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
934 432,16
0,00

Cena s DPH

5 384 109,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/10812 Dobré Pole most ev. č. 10812-2_PD

Objekt:

SO 201 - propustek ev. č. 10812-2

Soupis:

SO 201 - SP - SO 201 propustek ev. č. 10812-2

Místo:

Zadavatel:

Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

Datum: 15.11.2016

Projektant: MORAVIA CONSULT Olom

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	665 783,45
2 - Zakládání	196 270,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	411 163,93
4 - Vodorovné konstrukce	191 510,62
5 - Komunikace	148 990,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 215,10
8 - Trubní vedení	72 738,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	566 845,82
99 - Přesuny hmot a suť	570 654,23
9Z - Ostatní konstrukce a práce - dle ZOV	1 039 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	49 444,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	49 444,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	524 160,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	524 160,00

4 449 676,94

3 876 072,16

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

III/10812_Dobré Pole most ev. č. 10812-2_PD

Objekt:

SO 201 - propustek ev. č. 10812-2

Soupis:

SO 201 - SP - SO 201 propustek ev. č. 10812-2

Místo:

Datum: 15.11.2016

Zadavatel:

Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Uchazeč:

KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 449 676,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 876 072,16

D 1 Zemní práce

665 783,45

1	K	113107184	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 200 mm	m2	110,200	96,00	10 579,20	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Odstavení podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."

2	K	113154124	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	110,200	118,00	13 003,60	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."

3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	7,000	54,00	378,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."

4	K	11500600R	Žlab na převedení vody dřevěný zavěšený	m	8,500	7 800,00	66 300,00	
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	--

Žlab na převedení vody dřevěný zavěšený

5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,336	335,00	3 797,56	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"V rovině - Plocha měřena digit.					
VV		"Výtok - Vitice-Brnk" (0,5*0,6)*0,4		0,120			
VV		"Dno výtoku" 6,105*0,4		2,442			
VV		"V místě oplocení M. Coubala" 2,52*0,4		1,008			
VV		"Výtok - Kouřim" (0,995*0,45)*0,4		0,179			
VV		Mezisoučet		3,749			
VV		"Ve svahu - plocha měřena digit.					
VV		"Výtok - Vitice-Brnk" (4,39*1,4)*0,4		2,458			
VV		"V místě oplocení M. Coubala" (4,47*1,4)*0,4		2,503			
VV		"Výtok - Kouřim" (4,69*1,4)*0,4		2,626			
VV		Mezisoučet		7,587			
VV		Součet		11,336			
6	K	122201109	Příplatek za lepirost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,668	15,00	85,02 CS ÚRS 2013 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3					
VV		"viz. pol. č. 122201101 50%" 11,336*0,5		5,668			
7	K	131201202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	250,586	268,00	67 157,05 CS ÚRS 2013 02
PP		Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v normě tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Jama pro most a jímku (měřeno digit.)" (37,74*(336,1-332,26))+(4,64*(335,9-332,26)*0,5*2,48)+(3,7*(335,9-332,26)*0,5*8,53)		223,306			
VV		((3,72*1,35)*(335,9-332,26)/2)+(125,99*1,35)*(336,12-332,26)/2+(123,033*1,4)*(336,15-332,26)/2+(4,34*1,4)*(336,12-332,26)/2)		151,303			
VV		((123,04*1,4)*(336,12-332,51)/2)+(0,75*(333,26-332,26)*0,5*3,415)		59,503			
VV		"odpočet kce mostu, viz. pol. č. 961021112, 962021112, 963021112" (43,277+40,2+46,701)		-130,178			
VV		"odpočet kce mostu pod mostem (měřeno digit.)" -(4,08*7,59)		-30,967			
VV		"odpočet zákl. kce jímky, viz. pol. č. 961044111" -1,224		-1,224			
VV		"odpočet jímky" -2,72*1,5*2,71		-11,057			
VV		"odpočet ručních výkopů v blízkosti vodovodu" -1,0*1,0*10,1		-10,100			
VV		Součet		250,586			
8	K	131201209	Příplatek za lepirost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	125,293	15,00	1 879,40 CS ÚRS 2013 02
PP		Hloubení zapážených jam a zářezů s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3					
VV		"viz. pol. č. 131201209 50%" 250,586*0,5		125,293			
9	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	10,100	1 065,00	10 756,50 CS ÚRS 2013 02
PP		Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Ruční výkopy v blízkosti vodovodu					
VV		1,0*1,0*10,1		10,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	131203109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	5,050	15,00	75,75	CS ÚRS 2013 02
Hloubení zapážených i nezapážených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3								
PP			"viz. pol. č. 131203101 50%" 10,1*0,5		5,050			
VV				m2	18,441	3 500,00	64 543,50	CS ÚRS 2013 02
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m					
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo zsepření příložné, hloubky do 4 m					
VV			"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.		18,441			
VV			(3,72+2,0+1,4)*1,85*1,4	m2	18,441	695,00	12 816,50	CS ÚRS 2013 02
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m					
PP			Odstranění pažení stěn výkopu s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
VV			"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.		18,441			
VV			"viz. pol. č. 151101201" 18,441	m	36,000	3 600,00	129 600,00	CS ÚRS 2013 02
13	K	153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm					
PP			Osazení kotvy tyčové bez provedení vrtu, zajišťování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru od 20 do 28 mm					
VV			"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.		36,000			
VV			"Mechanická půdň kotva dočasná, délka 6,0 m, 6 ks	kus	6,000	2 685,00	16 110,00	CS ÚRS 2013 02
VV			6,0*6					
14	K	153811211	Napnutí kotvy tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN					
PP			Napnutí tyčových kotvy při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN					
VV			"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.		6,000			
VV			"Mechanická půdň kotva dočasná, délka 6,0 m, 6 ks	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
VV			6					
15	M	54879000R	kotva mechanická pro těžké kotvení (se šestistrannou hlavou)					
VV			"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.		3,000			
VV			"Mechanická půdň kotva dočasná, délka 6,0 m, 6 ks	m3	272,022	199,00	54 132,38	CS ÚRS 2013 02
VV			6,0*0,5					
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 720,220	18,00	48 963,96	CS ÚRS 2013 02
VV			"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.		11,336			
VV			"viz. pol. č. 122201101" 11,336		250,586			
VV			"viz. pol. č. 131201202" 250,586		10,100			
VV			"viz. pol. č. 131203101" 10,1		272,022			
VV			Součet					
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 720,220	18,00	48 963,96	CS ÚRS 2013 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			"skládka 20 km	m3	2 720,220	11,00	29 922,24	CS ÚRS 2013 02
VV			"viz. pol. č. 162701105" 272,022(20-10)					
18	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	272,022	11,00	2 992,24	CS ÚRS 2013 02

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uložení sypání na skládce					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"viz. pol. č. 162701105" 272,022					
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	272,022	160,00	43 523,52	CS ÚRS 2013 02
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
VV			"171201201" 272,022					
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	272,022	122,00	17 007,17	CS ÚRS 2013 02
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřích se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"viz. pol. č. 131201202" 250,586					
VV			"viz. pol. č. 131203101" 10,1					
VV			"odpočet nových kci - jímka" -3,59*1,3*3,5					
VV			"odpočet nových kci - propustek (měřeno digit.)" -11,813*8,2					
VV			"odpočet nových kci - čelo na výtoku, viz. pol. č. 334323218" -8,081					
VV			Součet					
21	M	583441710	šetrkodr frakce 0-32 třída C	t	278,806	350,00	97 582,10	CS ÚRS 2013 02
PP			kamenito přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šetrkodr) šetrkodr ČSN EN 13043 frakce 0-32 (Spřít)					
VV			"viz. pol. č. 174101101" 139,403*2,0					
D	2		Zakládání					
22	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	2,448	1 950,00	4 773,60	CS ÚRS 2013 02
PP			Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			0,4*0,4*7,65*2					
23	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160	m	2,448	165,00	2 524,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			7,65*2					
24	K	273321117	Zakladové desky ze ŽB C 25/30	m3	15,300	2 960,00	15 563,68	CS ÚRS 2013 02
PP			Zakladové konstrukce z betonu železobetonu desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"Podkladní beton, deska pod rámem (nebedněná)"					
VV			3,42*10,25*0,15					
25	K	273321118	Zakladové desky ze ŽB C 30/37	m3	5,258	4 250,00	26 248,00	CS ÚRS 2013 02
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"Dolní příčel rámu (vč. dna jímky)"					
VV			2,614*9,45*0,25					
VV			Součet					

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
26	K	273354111	Bednění základových desek - zřízení	m2	6,050	480,00	2 904,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Bednění základových konstrukcí desek zřízení						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Dolní přičel rámu (vč. dna jímk)						
VV			(2,6*2+9,5*2)*0,25		6,050				
27	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	6,050	90,00	544,50	CS ÚRS 2013 02	
PP			Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"viz. pol. č. 273354111" 6,05		6,050				
28	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	1,254	35 600,00	44 642,40	CS ÚRS 2013 02	
PP			Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Předpoklad 200,0 kg/m3						
VV			"viz. pol. č. 273321118" 6,271*200,0/1000		1,254				
29	K	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	0,123	29 000,00	3 567,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"viz. pol. č. 273321117" (3,42*10,25)*3,5/1000		0,123				
30	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	16,432	4 625,00	75 998,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Základ podkl. beton						
VV			0,4*2,485*7,65*2		15,208				
VV			"klíny" 0,4*0,4*0,5*7,65*2		1,224				
VV			Součet		16,432				
31	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	38,021	388,00	14 752,15	CS ÚRS 2013 02	
PP			Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Trám pod drenáží						
VV			2,485*7,65*2		38,021				
32	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	38,021	125,00	4 752,63	CS ÚRS 2013 02	
PP			Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"viz. pol. č. 274354111" 38,021		38,021				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				411 163,93		
33	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	13,000	1 026,00	13 338,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		13		13,000			
34	M 548792020	kotva římsy do vývrtu	kus	13,000	895,00	11 635,00	CS ÚRS 2013 02
PP		kotevní technika kotvy římsy pro mostní konstrukce kotvy římsy do vývrtu					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		13		13,000			
35	K 317321118	Mostní římsy ze žB C 30/37	m3	2,973	8 956,00	26 626,19	CS ÚRS 2013 02
PP		Římsy ze železobetonu C 30/37					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"(měřeno digit.)					
VV		0,2313*8,965+0,2427*3,705		2,973			
36	K 317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	12,064	460,00	5 549,44	CS ÚRS 2013 02
PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		(0,65+0,27)*8,965+(0,76+0,27)*3,705		12,064			
37	K 317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	12,064	120,00	1 447,68	CS ÚRS 2013 02
PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"viz. pol. č. 317353121" 12,064		12,064			
38	K 317353311	Vložení matrice do bednění mostních říms	m2	0,156	10 000,00	1 560,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Bednění mostní římsy vložení matrice do bednění					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Letopočet					
VV		0,26*0,6		0,156			
39	K 317361116	Výztuž mostních říms z betonařské oceli 10 505	t	0,535	37 500,00	20 062,50	CS ÚRS 2013 02
PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonařské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Předpoklad 180 kg/m3					
VV		"viz. pol. č. 317321118" 2,973*180,0/1000		0,535			
40	K 334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze žB C 30/37	m3	13,445	4 335,00	58 284,08	CS ÚRS 2013 02
PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Svislé stěny rámu					
VV		0,301*2,7*8,2+0,302*2,7*8,2		13,350			
VV		"náběhy" 0,1*0,1*0,5*9,45*2		0,095			
VV		Součet		13,445			
41	K 334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze žB C 30/37	m3	8,081	4 335,00	35 031,14	CS ÚRS 2013 02
PP		Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Čelo - výtok					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			(8,965*3,59-(2,45*2,505*0,5+2,35*3,905*0,5+2,61*3,205))*0,5			8,081				
42	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro žp - zřízení		m2	91,800	485,00	44 523,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton							
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.							
VV			"Svislé stěny rámu							
VV			(0,3*4+8,2*4)*2,7			91,800				
43	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění		m2	127,473	126,00	16 061,60	CS ÚRS 2013 02	
PP			Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek							
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.							
VV			"viz. pol. č. 334351112" 127,473			127,473				
44	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení		m2	33,500	485,00	16 247,50	CS ÚRS 2013 02	
PP			Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek							
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.							
VV			"Čelo - výtok							
VV			(8,965*3,59-(2,45*2,505*0,5+2,35*3,905*0,5+2,61*3,205))*2+0,5*(1,15+1,2)			33,500				
45	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění		m2	33,500	120,00	4 020,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek							
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.							
VV			"viz. pol. č. 334352111" 33,5			33,500				
46	K	334361216	Výztuž dílků opěr z betonářské oceli 10 505		t	2,689	36 950,00	99 358,55	CS ÚRS 2013 02	
PP			Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí							
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.							
VV			"Předpoklad 200 kg/m3							
VV			"viz. pol. č. 334323118" 13,445*200,0/1000			2,689				
47	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505		t	1,455	36 950,00	53 762,25	CS ÚRS 2013 02	
PP			Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí							
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.							
VV			"Předpoklad 180,0 kg/m3							
VV			"viz. pol. č. 334323218" 8,081*180,0/1000			1,455				
48	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160		m	1,100	650,00	715,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160							
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.							
VV			"Prostup drenáže křídlem (vč. předtěsnění)							
VV			0,55*2			1,100				
49	K	34894100R	Osazování rámového oplocení do betonu		kus	2,000	256,00	512,00		
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.							
VV			"Na výtok, znovuosazení							
VV			2					2,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	50	K 966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	0,405	6 000,00	2 430,00 CS ÚRS 2013 02
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trupu DN přes 800 do 1200 mm				
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.				
VV			"Odbourání části trouby vedoucí do jímky (zatrubnění potoka)				
VV			0,405				
D 4							
Vodorovné konstrukce							
PP	51	K 421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze žB C 30/37	m3	6,084	4 245,00	25 826,58 CS ÚRS 2013 02
VV			Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, z betonu C 30/37				
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.				
VV			"Horní přičel rámu				
VV			2,614*0,28*8,2		6,002		
VV			"náběhy" 0,1*0,1*0,5*8,2*2		0,082		
VV			Součet		6,084		
PP	52	K 421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	6,104	412,00	2 514,85 CS ÚRS 2013 02
VV			Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm				
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.				
VV			"Horní přičel rámu				
VV			(2,6*2+8,3*2)*0,28		6,104		
PP	53	K 421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	6,104	120,00	732,48 CS ÚRS 2013 02
VV			Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm				
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.				
VV			"viz. pol. č. 421351231" 6,104		6,104		
PP	54	K 421361226	Výztuž žB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	1,217	33 600,00	40 891,20 CS ÚRS 2013 02
VV			Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu				
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.				
VV			"Předpoklad 200,0 kg/m3				
VV			"viz. pol. č. 421321128" 6,084*200,0/1000		1,217		
PP	55	K 421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	16,482	411,00	6 774,10 CS ÚRS 2013 02
VV			Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek				
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.				
VV			"Horní přičel rámu				
VV			2,01*8,2		16,482		
PP	56	K 421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	16,482	122,00	2 010,80 CS ÚRS 2013 02
VV			Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek				
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.				
VV			"viz. pol. č. 421955112" 16,482		16,482		
PP	57	K 451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	18,392	259,00	4 763,53 CS ÚRS 2013 02

191 510,62

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Pod dlažbu v propustku - celk. tl. 400 mm					
VV		2,01*9,15		18,392			
58	K 451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	551,745	29,00	16 000,61	CS ÚRS 2013 02
PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Pod dlažbu v propustku - celk. tl. 400 mm (400-100 = 300 mm)					
VV		(2,01*9,15)*(300/10)		551,745			
59	K 451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,320	5 000,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva					
VV		"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Podlití patních desek sloupků zábradlí (15 mm)					
VV		(0,2*0,2)*(5*3)		0,320			
60	K 451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,320	5 000,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva					
VV		"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"viz. pol. č. 451475121" 0,32		0,320			
61	K 451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štefkopíšku tl do 200 mm	m2	35,055	170,00	5 959,35	CS ÚRS 2013 02
PP		Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štefkopíšku					
VV		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Podtyp pod podkladní deskou pod rámem tl. 100 mm					
VV		3,42*10,25		35,055			
62	K 465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	34,148	1 263,00	43 128,92	CS ÚRS 2013 01
PP		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm					
VV		"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"V rovině - Plocha měřena digit.					
VV		"Výtok - Vitice-Brník" 1,808		1,808			
VV		"Výtok - Kouřim" 0,9482		0,948			
VV		"Uvnitř propustku a na dně jímky " 2,01*9,15		18,392			
VV		"Výtok - Vitice-Brník" 1,5*0,6		0,900			
VV		"Dno výtoku" 7,78		7,780			
VV		"V místě oplocení M. Coubala" 2,52		2,520			
VV		"Výtok - Kouřim" 1,0*1,8		1,800			
VV		34,148		34,148			
63	K 465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30	m2	31,640	1 255,00	39 708,20	CS ÚRS 2013 01
VV		"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Ve svahu - plocha měřena digit.					

Součet

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"Výtok - Vitice-Brník" 10,5*1,4		14,700			
VV		"V" místě oplocení M. Coubala" 4,47*1,4		6,258			
VV		"Výtok - Kourňm" 7,63*1,4		10,682			
VV		Součet		31,640			

Komunikace

148 990,40

D	5								
64	K	564851111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	220,400	147,00	32 398,80	CS ÚRS 2013 02	
PP			Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Skladba vozovky (2x 150 mm) fr. 0-63 mm						
VV			110,2*2		220,400				
65	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	110,200	332,00	36 586,40	CS ÚRS 2013 02	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			110,2		110,200				
66	K	573111112	Postřík živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	110,200	23,00	2 534,60	CS ÚRS 2013 02	
PP			Postřík živičný infiltrací z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Skladba vozovky						
VV			110,2		110,200				
67	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	220,400	21,00	4 628,40	CS ÚRS 2013 02	
PP			Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Skladba vozovky (2x)						
VV			110,2*2		220,400				
68	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	110,200	283,00	31 186,60	CS ÚRS 2013 02	
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Skladba vozovky						
VV			110,2		110,200				
69	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	110,200	378,00	41 655,60	CS ÚRS 2013 02	
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Skladba vozovky						
VV			110,2		110,200				

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 215,10

Pč	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	62861101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A		m2	20,250	410,00	8 302,50	CS ÚRS 2013 02
PP Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 1x impregnační OS-A "Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace." "NK" 7,5*2,7 20,250									
71	K	62861131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C		m2	11,656	334,00	3 893,10	CS ÚRS 2013 02
PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na silikonové a plasticko-elastické dazi 2x ochranný pružný OS-C (US 4) "Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace." "Ochranný nátěr římsy 0,92*18,965+3,705) 11,656									
72	K	62999200R	Výplň trubek PU pěnou		m	0,300	65,00	19,50	
VV "Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace." "Mezi vsunutou drenážní trubkou do HDPE trubky v prostupu křídla. 0,3 0,300									
72 738,15									
D 8 Trubní vedení									
73	K	894302171	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obýčejného tř. C 30/37		m3	5,079	3 605,00	18 309,80	CS ÚRS 2013 02
PP Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm ze železového betonu obýčejného tř. C 30/37 5,079									
74	K	894302271	Strop šachet ze ŽB obýčejného tř. C 30/37		m3	0,586	3 362,00	1 970,13	CS ÚRS 2013 02
PP Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních ze železového betonu obýčejného tř. C 30/37 0,586									
75	K	894502201	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné		m2	35,673	332,00	11 843,44	CS ÚRS 2013 02
PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné ((3,58+3,68)/2*1,0*0,2)-(1,0*0,7*0,2) 35,673									
76	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet		m2	6,162	331,00	2 039,62	CS ÚRS 2013 02
PP Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů (0,3+1,25-0,95+3,6+3,01+0,955+1,2550+0,3)*3,07 6,162									
77	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505		t	0,996	33 210,00	33 077,16	CS ÚRS 2013 02
PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500 ((3,58+3,68)/2*1,0)+(3,58+3,68+1,0*2)*0,2+(1,0*2+0,7*2)*0,2 6,162									
VV "Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace." "Krycí deska nad jímku 0,996									
VV "Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace." "Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace." 33 077,16									

Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		"Předpoklad 180,0 kg/m ²						
VV		"viz. pol. č. 894302171, 894302271" 5,079*180,0/1000			0,914			
VV		"Předpoklad 140,0 kg/m ² "			0,082			
VV		0,586*140,0/1000			0,096			
VV		Součet						
78	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	891,00		891,00 CS ÚRS 2013 02
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			"Nad jímku					
VV			1		1,000			
79	M	28661700R	poklop litinový se zámkem vč. rámu	kus	1,000	3 922,00		3 922,00
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			"Nad jímku					
VV			1		1,000			
80	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	685,00		685,00 CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			1		1,000			
D 9								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
81	K	91112100R	Montáž užitých konstrukcí - trubky zábradlí vč. svařování a konečné povrchové úpravy	m	2,500	885,00		566 845,82
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					2 212,50
VV			2,5		2,500			
82	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu	m	12,670	1 335,00		16 914,45 CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			8,965+3,705		12,670			
83	M	55391000R	Ocelové mostní zábradlí žárové zinkované ponorem s náterem	m	12,670	7 032,00		89 095,44
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			8,965+3,705		12,670			
84	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	356,00		1 068,00 CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			"Opětovné osazení stáv. značek					
VV			3		3,000			
85	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	12,000	239,00		2 868,00 CS ÚRS 2013 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zátěním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého ř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Zpětné osazení stávajícího" 4,0		4,000			
VV			"Nový obrubník" 8,0		8,000			
VV			Součet		12,000			
86	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	8,080	92,00	743,36	CS ÚRS 2013 02
PP			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 13-10 100 x 10 x 20					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"Ztrátě 1%					
VV			"Nový obrubník" 8,0*1,01		8,080			
87	K	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	12,670	135,00	1 710,45	CS ÚRS 2013 02
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"Podélná spára mezi vozovkou a římsou, utěsněna modifikovanou asfaltovou záhlvkou s předtěsněním."					
VV			8,965+3,705		12,670			
88	K	919121233	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	12,670	128,00	1 621,76	CS ÚRS 2013 02
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"Podélná spára mezi spodní kčí vozovky a římsou, utěsněna modifikovanou asfaltovou záhlvkou."					
VV			8,965+3,705		12,670			
89	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	19,874	186,00	3 696,56	CS ÚRS 2013 02
PP			Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"napříč komunikací					
VV			11,65+8,224		19,874			
90	K	952904111	Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	10,296	1 256,00	12 931,78	CS ÚRS 2013 02
PP			Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů strojně					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"Uvnitř stáv. propustku před započatím bouracích prací					
VV			3,9*8,8*0,3		10,296			
91	K	95394312R	Nivelační značky na konstrukci	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			2		2,000			
92	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	360,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"Kotvení mostního zábradlí					
VV			5+3		8,000			
93	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm					

Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV		"Kotvení mostního zábradlí						
VV		5+3						
PP	94	96102112	Bourání mostních základů z kamene	m3	8,000			
VV			Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel	m3	43,277	2 655,00	114 900,44	CS ÚRS 2013 02
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			"Základy mostu					
VV			"Výtlče/Brník" (2,53*2,29+1,5*4,33+1,13*2,0+1,33*1,0*0,5)*0,942		14,331			
VV			"Kouřím" (2,36*2,29+1,5*4,14+1,5*2,13)*0,942		13,950			
VV			"Základy čel					
VV			"Vtok (měřeno digit.)" (5,46)*0,942					
VV			"Výtok" (3,9*1,35)*0,942		5,143			
VV			"Později dostavěná zeď"		4,960			
VV			(1,72*3,02)*0,942					
VV			Součet		4,893			
PP	95	96105511	Bourání základů ze žb	m3	43,277			
VV			Bourání základů z betonu železového	m3	1,224	7 945,00	9 724,68	CS ÚRS 2013 02
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			"Dno stáv. jímky					
VV			2,72*1,5*0,3					
PP	96	96202112	Bourání mostních zdí a piliřů z kamene	m3	1,224			
VV			Bourání mostních konstrukcí zdí a piliřů z kamene nebo cihel	m3	40,200	3 114,00	125 182,80	CS ÚRS 2013 02
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			"Později dostavěná zeď"					
VV			(1,72*3,02)*1,91		9,921			
VV			"Křídlo - vtok (měřeno digit.)					
VV			((6,9+7,378)/2)*2,07*0,6		8,867			
VV			"Římsa - vtok					
VV			(0,45*0,38)*7,378		1,262			
VV			"Křídlo - výtok					
VV			((6,9+8,781)/2)*1,855*1,255		18,253			
VV			"Římsa - výtok					
VV			(0,45*0,45+0,075*0,15)*8,781		1,897			
VV			Součet		40,200			
PP	97	96205221	Bourání zdíva nadzákladového ze žb přes 1 m3	m3	4,163	6 334,00	26 368,44	CS ÚRS 2013 02
VV			Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV			"Stáv. jímka					
VV			(1,2*2+2,72)*0,3*2,71		4,163			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene		m3	46,701	2 665,00	124 458,17	CS ÚRS 2013 02
PP			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Klenba (měřeno digit.)						
VV			2,678*7,53			20,165			
VV			"Doplnění klenby při krajích (měřeno digit.)						
VV			(1,762*2)*7,53			26,536			
VV			Součet			46,701			
99	K	966006132	Odstraňování značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami		kus	3,000	268,00	804,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstraňování dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			3			3,000			
100	K	966051112	Bourání betonových palisád osazovaných jednotlivě		m3	0,500	1 660,00	830,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Bourání palisád betonových osazených jednotlivě						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Beton. sloupky zábradlí						
VV			(0,25*0,25*1,0)*(4+4)			0,500			
101	K	96605200R	Bourání sloupků rámového plotu s betonovou patkou		kus	4,000	520,00	2 080,00	
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			2*2			4,000			
102	K	96607500R	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů pro další použití		kg	16,950	65,00	1 101,75	
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"pro další použití						
VV			2,5*6,78			16,950			
103	K	966075212	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg		kg	96,276	48,00	4 621,25	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti přes 50 kg						
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"6,78 kg/m, odvoz do šrotu						
VV			(2,1*3+2,6*4)*6,78			113,226			
VV			"pro další použití						
VV			-2,5*6,78			-16,950			
VV			Součet			96,276			
104	K	96705202R	Zdrsnění ploch betonové konstrukce kuličkováním		m2	29,153	562,00	16 383,99	
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.						
VV			"Před pokládkou izolace						
VV			"NK" 2,7*7,5			20,250			
VV			"pod římsou" 0,7*(8,965+3,753)			8,903			
VV			Součet			29,153			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	105 K	979024442					
		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých Učistením vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s oukizením a ukozením očištěnycn hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože rhnrdlnírových	m	4,000	87,00	348,00	CS ÚRS 2013 02
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		"Nový obrubník" 4,0		4,000			
D 99							
Přesuny hmot a sutí							
PP	106 K	997013801					
		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	4,042	160,00	646,72	CS ÚRS 2013 02
PP	107 K	997013802					
		Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	4,177	295,00	1 232,22	CS ÚRS 2013 02
PP	108 K	997013831					
		Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkové)	t	324,154	195,00	63 210,03	CS ÚRS 2013 02
PP	109 K	997211511					
		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	380,662	138,00	52 531,36	CS ÚRS 2013 02
PP	110 K	997211519					
		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	7 232,578	12,00	86 790,94	CS ÚRS 2013 02
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí					
		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		"skládka 20 km					
VV		"viz. pol. č. 997211511" 380,662*(20-1)		7 232,578			
PP	111 K	997211521					
		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	31,317	138,00	4 321,75	CS ÚRS 2013 02
PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km					
PP	112 K	997211529					
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	595,346	12,00	7 144,15	CS ÚRS 2013 02
PP		Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		"skládka 20 km					
VV		"viz. pol. č. 997211521" 31,334*(20-1)		595,346			
PP	113 K	997221845					
		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	77,801	580,00	45 124,58	CS ÚRS 2013 02
PP	114 K	998212111					
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	817,025	379,00	309 652,48	CS ÚRS 2013 02
PP		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m					
		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná doprava vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
D 9Z							
Ostatní konstrukce a práce - dle ZOV							
PP	115 K	572241111					
		Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	3 900,000	242,00	943 800,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Vyspravení výtlučků dosavadního krytu s třezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhuštěním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 40 mm					
VV		"Die technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace.					
VV		39000*0,1		3 900,000			
116 K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	15,000	480,00	7 200,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			15		15,000			
VV			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní zvětšené					
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			3		3,000			
VV			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití					
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"2 měsíce		930,000			
VV			15*31*2		186,000	50,00	9 300,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití					
VV			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"2 měsíce		186,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
VV			3*31*2		2,000			
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly					
VV			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světel					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			2		2,000			
PP			Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití					
VV			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1113					
VV			"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"2 měsíce		124,000	215,00	26 660,00	CS ÚRS 2013 01
VV			2*31*2					
D			Práce a dodávky PSV				49 444,78	
D			Práce proti vodě, vlhkosti a plynům				49 444,78	
D			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				728,83	CS ÚRS 2013 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
VV			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmele za studena na ploše vodorovné v nátěrem penetračním					
VV			"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."					
VV			"NK" 7,5*2,7			20,250		
VV			"pod římsou" 0,7*(8,965+3,753)			8,903		
VV			Součet			29,153		
123	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	98,991	25,00	2 474,78	CS ÚRS 2013 02

Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svíslé s nátěrem penetracím						
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."						
VV		"rám NK 3,1*7,1*2"						
VV		"Křídla (měřeno digit.)" (5,8+3,2)+(1,109+3,5)*0,55+(8,7+3,6)+(1,063+4,5)*0,55						
VV		"Jímka" (1,141+1,86+3,58+1,8)*3,35						
VV		Součet						
					44,020			
					26,895			
					28,076			
					98,991			
P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle porch, jedlo technický benzín						
				t	0,031	46 500,00	1 441,50	
124	M	11163101R	lak asfaltový					
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."						
VV		"vř. pol. č. 711111001" 29,153*0,00020						
VV		"vř. pol. č. 711112001" 98,991*0,00025						
VV		Součet						
					0,006			
					0,025			
					0,031			
125	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodotěrné za horka nátěrem asfaltovým					
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za horka na ploše vodotěrné v nátěrem asfaltovým						
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."						
VV		"vř. pol. č. 711111001" 29,153*2						
126	M	11161302R	asfalt stavebně-izolační	m2	58,306	55,00	3 206,83	CS ÚRS 2013 02
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."						
VV		"vř. pol. č. 711121131" 58,306*0,0015						
VV		"vř. pol. č. 711122131" 197,982*0,0017						
VV		Součet						
				t	58,306			
					0,001	100 000,00	100,00	
					0,087			
					0,337			
					0,424			
					0,001			
127	K	711122131	0,424*0,0015 Přepočtené koeficientem množství					
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za horka nátěrem asfaltovým						
VV		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za horka na ploše svíslé s nátěrem asfaltovým						
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."						
VV		"vř. pol. č. 711112001" 98,991*2						
128	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP	m2	197,982	55,00	10 889,01	CS ÚRS 2013 02
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodotěrné NAIP						
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."						
VV		"vř. pol. č. 711141559" 197,982*0,0015						
VV		Součet						
					197,982			
					8,903	136,00	1 210,81	CS ÚRS 2013 02
129	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP	m2	8,903	136,00	5 986,72	CS ÚRS 2013 02
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP						
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."						
VV		"vř. pol. č. 711142559" 8,903*0,0015						
VV		Součet						
					8,903			
					44,020	136,00	5 986,72	CS ÚRS 2013 02
130	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	44,020	150,00	3 375,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP						
VV		"Die technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace."						
VV		"vř. pol. č. 711341564" 44,020*0,0015						
VV		Součet						
					44,020			
					22,500	150,00	3 375,00	CS ÚRS 2013 02
					22,500			
					22,500			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	62832103R	m2	88,937	195,00	17 342,72	
		pás těžký asfaltovaný					
		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
		"viz. pol. č. 711141559" 8,903*1,15		10,238			
		"viz. pol. č. 711142559" 44,02*1,2		52,824			
		"viz. pol. č. 711341564" 22,5*1,15		25,875			
		Součet		88,937			
132	M	62836104R	m2	8,903	226,00	2 012,08	
		pás těžký asfaltovaný s hliníkovou vložkou					
		"Dle technické zprávy a výkresových příloh projektové dokumentace.					
		0,7*(8,965+3,753)		8,903			
133	K	998711101	t	0,451	1 500,00	676,50	CS ÚRS 2013 02
		Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m					
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

524 160,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

134	K	012103000	Kč	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2013 01
		Geodetické práce před výstavbou					
135	K	012203000	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2013 01
		Geodetické práce při provádění stavby					
136	K	012303000	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2013 01
		Geodetické práce po výstavbě					
137	K	01320300R	Kč	1,000	29 500,00	29 500,00	
		Mostní list					
138	K	013244000	Kč	1,000	242 160,00	242 160,00	CS ÚRS 2013 01
		Dokumentace pro provádění stavby					
139	K	013254000	Kč	1,000	36 500,00	36 500,00	CS ÚRS 2013 01
		Dokumentace skutečného provedení stavby					
140	K	030001000	Kč	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2013 01
		Dokumentace skutečného provedení stavby					
141	K	032403000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 02
		Zařízení staveniště					
142	K	04260300R	Kč	1,000	26 000,00	26 000,00	
		Zařízení staveniště					
143	K	043002000	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2013 01
		Hlavní prohlídka mostu					
144	K	072002000	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2013 02
		Zkoušky a ostatní měření					
		Silniční provoz					
		Hlavní tříty průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz					

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník R-Sm 16-02	Strana 17 (celkem 22) Rozdělovník: B Verze: 7.3
--	--------------------------------	--

C e n í k
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky		40,-- Kč/m ³
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví):		
Jasan		130,-- Kč/m ³
Dub		140,-- Kč/m ³
Buk		140,-- Kč/m ³
Ovocné stromy		140,-- Kč/m ³
Habr		140,-- Kč/m ³
Bříza		113,-- Kč/m ³
Ostatní listnaté		70,-- Kč/m ³
vyfrézovaná obalená drť		30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr		60,-- Kč/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:		

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných

právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovv nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovv nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyłky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI

Kč
Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

- Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
• Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

- Příloha č. 4 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Technický dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
------------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	KG – SERVIS, spol. s r.o. se sídlem: Dolní Nouzov 415, Velím 281 01 IČ: 25682512	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:	
Výškový systém:	

Číslo zakázky:		Vedoucí projektant:		
Schválil:		Zodp. projektant:		
Tech. kontrola:		Vypracoval:		

Objednatel:		Obec:		Kraj:	Středočeský
Akce:				Datum	Stupeň
					RDS
Objekt:					