

Uveřejněno na profilu zadavatele

V Praze dne 14. srpna 2019
Reg. č.: VZ-134/19
Ev. č. VZ.: Z2019-014610

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka: „II/102 hr. hl. města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913

Vážení,

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:	
	Dobrý den, může prosím zadavatel doplnit technické specifikace pro těsnicí fólie v položkách:
	Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
	SO 1 2 3 4 5 6
	SO 204 31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 33,900
	SO 204 31 28999 těsnicí fólie
	SO 204 31 28999 $1,5 \cdot 11,3 \cdot 2 = 33,900$ [A]
	SO 205 31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 31,200
	SO 205 31 28999 těsnicí fólie
	SO 205 31 28999 $1,5 \cdot 10,4 \cdot 2 = 31,200$ [A]
	SO 206 30 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 72,800
1.	SO 206 30 28999 těsnicí fólie
	SO 206 30 28999 $3,5 \cdot 10,4 \cdot 2 = 72,800$ [A]
	SO 207 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 172,050
	SO 207 34 28999 těsnicí fólie
	SO 207 34 28999 op.1 $5,7 \cdot 8,5 = 48,450$ [A]
	op.2 $5,3 \cdot (9,0 + 3,0) = 63,600$ [B]
	zdi $3,5 \cdot 10,0 + 2,5 \cdot 10,0 = 60,000$ [C]
	Celkem: $A+B+C=172,050$ [D]
	SO 253 19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 4 730,250
	SO 253 19 28999 těsnicí fólie
	SO 253 19 28999 dl.zdi $109,8 + 710,27 + 707,42 + 49,26 = 1\ 576,750$ m
	$3,0 \cdot 1576,75 = 4\ 730,250$ [A]
	SO 901 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 34,200
	SO 901 34 28999 těsnicí fólie
	SO 901 34 28999 LP $1,8 \cdot 9,5 \cdot 2 = 34,200$ [A]

	Odpověď:
	Zadavatel uvádí, že se ve všech případech jedná o těsnicí fólii v přechodové oblasti. Těsnicí fólie bude tvořena geomembránou s pevností min. 20 kN/m a tažností v obou směrech min. 20 %. Tato specifikace odpovídá požadavkům ČSN 736244, čl. 5.2 a VL4 201.01 až 201.07. Zadavatel upozorňuje, že výše uvedené specifikace těsnicí fólie jsou také zřejmé z přílohy „detaily“ zmíněných stavebních objektů.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Dobrý den, prosíme o doplnění technické specifikace a o ověření rozměru DN 100 v položkách:
	SO 204 65 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 21,000 SO 204 65 86671 DN 100 mm SO 204 65 86671 3*7,0=21,000 [A]
2.	SO 205 63 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 21,000 SO 205 63 86671 DN 100 mm SO 205 63 86671 3*7,0=21,000 [A]
	SO 206 63 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 18,000 SO 206 63 86671 DN 100 mm SO 206 63 86671 3*6,0=18,000 [A]
	Odpověď:
	Ve všech případech se jedná o ocelové chráničky určené pro převedení inženýrských sítí zásypem mostu v oblasti pod chodníkem vpravo. Chráničky profilu DN 100 řeší položka 866671. Chránička profilu DN 200 je řešena položkou 86634. Chráničky budou zhotoveny z oceli S235 JR. Na chráničkách bude provedena PKO typu IIID dle TKP kap. 19, konkrétně žárové zinkování v tl. 85 mikrometrů.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
	Žádáme zadavatele o přesné specifikace částí díla, na které se vztahují pokuty v odst. 12.1. bodě b) Smlouvy o dílo (smluvní sankce při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoliv části Díla).
3.	Dle názoru uchazeče je s touto pokutou spojené velké riziko (které by musel uchazeč zohlednit v nabídkové ceně) a výše této pokuty je neúměrně vysoká, z tohoto důvodu si dovoluujeme zadavatele požádat o snížení této sankce.
	Odpověď:
	Smluvní sankce podle ustanovení 12.1. písm. b) Smlouvy se vztahuje na případ prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z příslušné dílčí ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
4.	Dle POV a etapizace stavby je doba provádění naplánovaná na čtyři stavební sezóny, avšak dle smlouvy o dílo je pevně daný termín dokončení díla do 30.06.2023. Vzhledem k průběhu zadávacího řízení je pravděpodobné, že bude stavba zahájena v 1. čtvrtletí 2020. Žádáme zadavatele o posun smluvního termínu dokončení díla.
	Odpověď:

	Vzhledem k tomu, že na stavbu je přidělena dotace EU, jejíž podmínkou je dokončení díla do 30.6.2023, zadavatel trvá na tomto termínu dokončení realizace projektu.
--	---

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Ze smlouvy o dílo není uchazeči jasné, jestli se jedná o pevnou smluvní cenu, tedy že objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla dle článku 8, anebo měřený kontrakt, kdy budou měřeny a fakturovány skutečně provedené práce. Žádáme zadavatele o vysvětlení.
	Odpověď: Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná se o měřený kontrakt, doměrky a nedoměrky jsou řešeny na konci stavby formou ZBV.

6.	Prodloužení lhůty pro podání nabídek
	Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu shora poskytovaných vysvětlení zadávacích podmínek přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek . Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na den 30. srpna 2019, 10:00 hodin .
	Údaj o tomto nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. Tímto prodloužením lhůty je zároveň plně kompenzováno zpoždění s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 4 zákona.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace na základě předchozího dotazu dodavatele.

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplňení zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel