

profil zadavatele

V Říčanech dne 29.08.2019
Reg. č.: VZ-562/19
Č. j.: 2758/19/KSUS/R/SLO
Vyřizuje:
Marcela Slováková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 2 k veřejné zakázce „II/227 Rakovník, ul. Dukelských hrdinů“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Ve výkazu výměr je uvedena následující položka:			
	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	10976,00
	V technické specifikaci je však uvedeno následující „frézování v tl. do 60 mm, vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 100 mm“.			
	<u>Prosíme zadavatele o specifikaci tloušťky nově pokládaného povrchu. Bude to 50 mm tak jak je uvedeno ve výkazu výměr nebo 100 mm tak jak je uvedeno v technické specifikaci?</u>			
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Pokládka ABS bude v tloušťce 50 mm tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr.				

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Ve výkazu výměr je uvedena následující položka:			
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	1114,00
	V technické specifikaci však žádný popis sanace konstrukčních vrstev není.			
	<u>Prosíme zadavatele o technickou specifikaci sanace konstrukčních vrstev.</u>			

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Sanace konstrukčních vrstev tl.350 mm (obsahující zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláň, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm)

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifiky). Chtěli bychom poprosit o upřesnění této položky a jakým způsobem se bude oprava provádět, v technické specifikaci se toto bohužel neřeší. Dále s touto položkou spojené i opravy obrubníků, kde hrozí riziko uvolnění žulových obrub a s tím spojené znovu osazení, z důvodu sanace podloží. Předem děkujeme za upřesnění.
3.	Sanace bude obsahovat vrstvu z ŠD, nebo KSCI? Jako podkladní vrstva bude ACP 16 v tl. 60mm?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Sanace konstrukčních vrstev je navržena v tl.350 mm - obsahuje zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláň, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm. S výměnou stávajících obrub není počítáno, případné poškození obrub se bude řešit individuálně dle aktuálního stavu.

S ohledem na výše uvedené je lhůta pro podání nabídek nově stanovená na 04.09.2019.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel