
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zručí nad
Sázavou“**

Číslo Objednatele	6/70837376/2019
Číslo Dodavatele	19-06

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 10. 4. 2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou

sídlo: Poštovní 593, Zruč nad Sázavou, 285 22
zastoupenou: Mgr. Janem Klčem, ředitelem
IČ: 70837376
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-2105860217/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

TOMIreko, s.r.o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně v oddíle C, vložka 63551
Jednající: Milan Šťastný, Ing. Tomáš Kliner, jednatelé společnosti
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ 283 59 216
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Třebíč
číslo účtu: 2174012369/0800

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 1 - 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval P.R.I., s.r.o., se sídlem Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 25775731, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1 - 5. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Dětského domova a Školní jídelny ve Zruči nad Sázavou, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 1 - 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, zejména pak s ohledem na časově a technologicky náročné práce obsažené ve změnovém listu č. 3 – hydroizolace formou injektáže, se původní znění čl. II., bod. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do šesti (6) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění“

- c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnových listech č. 1 - 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 17.373.024,78 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.605.953,72 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 19.978.978,50 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnových listů č. 1 - 5, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 16.449.326,00 Kč bez DPH, tedy 19.903.685,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 923.698,78 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tedy činí 17.373.024,78 Kč bez DPH, 19.978.978,50 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	16.449.326,00 Kč	3.454.359,00 Kč	19.903.685,00 Kč
Dodatek č. 1	Úprava DPH na 15 %		18.916.725,00 Kč
Dodatek č. 2	923.698,78 Kč	Dodatečné plnění	
Celková cena díla – Dodatek č. 2	17.373.024,78 Kč	2.605.953,72 Kč	19.978.978,50 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

1) Změnové listy č. 1 - 5

V e Zruči n. Sázavou dne 19. 08. 2019

Dodavatel
TOMireko, s.r.o.



Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti



TOMireko, s.r.o.


Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

V e Zruči n. Sázavou dne 19. 08. 2019

Objednatel
Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad
Sázavou

Dětský domov a Školní jídelna
Zruč nad Sázavou, Poštovní 593
Email: reditel@detskydomovzruc.cz
tel. 725456427, IČ: 70837376, PSC: 28522
R1

Mgr. Jan Klčo,
ředitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „Snížení energetické náročnosti Dětského domova a ŠJ ve Zruči nad Sázavou“

Určeno: Mgr. Jan Klčo, ředitel DM a ŠJ ve Zruči nad Sázavou, Poštovní 593
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: Objednatel 6/70837376/2019
Zhotovitel 19-06

Termín plnění: do 27.9.2019

Celková cena díla: 16.449.326,- Kč bez DPH

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

IČO: 283 59 216

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Kliner

Telefonní spojení: 725 120 058

Popis předmětu informace: Změny zakázky

Popis problému:


Změna číslo:

001 – Od doby zpracování PD v roce 2016 postoupila degradace kabelů vedených po fasádě, z toho důvodu je nutné před provedením kontaktního zateplovacího systému provést jejich výměnu, tak jak je navrženo ve změně. V rámci toho bude provedena příprava pro montáž bezpečnostních kamer.

002 – V době mezi zpracováním PD a realizací akce došlo vlivem přívalu vody k poškození části zpevněných ploch před vjezdem do garáže záchranné služby Středočeského kraje – která je v objektu v nájmu. Proto je navržena oprava povrchu. vč. odvodnění.

003 – Stávající nadezdění komínků v ploše střechy v době mezi zpracováním PD a realizací akce vlivem zatékání dále degradovalo a proto bylo rozhodnuto o novém provedení nadezdívky v prostoru střechy..

004 – Stávající žaluzie a některé příslušenství oken a dveří vzhledem k dlouhé době mezi zpracováním a realizací PD již nelze použít, proto byla navržena jeho výměna – jedná se zejména o žaluzie. Dále byla z provozních důvodů změněn rastr schodišťového okna a zvětšeny počty klíčů na základě požadavků objednatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

005 – V zpracované PD jsou řešeny drenáže okolo objektu a oprava vnějších svislých izolací. V době zpracování PD nebyl rozsah poškození zemní vlhkostí 1. PP velký a dalo se předpokládat, že navržené opatření povede k nápravě. V době mezi zpracováním PD a realizací akce došlo v masivnímu nárůstu poškození vlhkostí. Proto je navržena komplexní řešení – dodatečná injektážní izolace zdiva s následnými nutnými úpravami.

Tyto dodatečné práce jsou však časově velmi náročné a to zejména také z důvodu postupného uvolňování jednotlivých prostor suterénu z hlediska provozu domova. Suterén nelze vyklidit najednou a provést práce jako celek. Bude docházet k postupnému vyklízení jednotlivých prostor, kde budou práce prováděny. To si vyžádá dobu trvání prací cca 2 měsíce.

Z těchto důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu realizace stavby o 2 měsíce.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení navrhovaných změn a prodloužení termínů z důvodu poškození budovy zemní vlhkostí 1. PP a navrženým řešením – injektážní izolace zdiva a následnými nutnými úpravami.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v rozsahu díla

Dětský domov, příspěvková organizace
Zruč nad Sázavou, Poštovní 593
Email: reditel@detskydomovzruc.cz
tel. 725456427, IČ: 70837376, PSC: 28522
B1

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

TOMI

TOMIreko, s.r.o.

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

18

TDS

Soupis změnových listů k dodatku č.2

Stavba: Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ve Zruči nad Sázavou
Objednavatel: Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč

Zpracovatel: Lukáš Kolesa - připravář stavby

číslo ZL	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
001	koaxiální kabely + chráničky	0,00	5 525,00	5 525,00
002	zpevněné plochy	0,00	119 710,76	119 710,76
003	Zazdívka odvětrání	0,00	6 499,03	6 499,03
004	změna příslužství a členění výplní otvorů	0,00	80 214,00	80 214,00
005	Injektáž	0,00	711 749,99	711 749,99
Celkem		0,00 Kč	923 698,78 Kč	923 698,78 Kč
Cena bez DPH				923 698,78 Kč

DPH základní 21,00% ze 138 554,82 138 554,82
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 1 062 253,60 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-06 Zruč nad Sázavou - s.e.n. DM a ŠJ**

Objednatel: **Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou** IČO: **70837376**
Poštovní 593 DIČ:
285 22 Zruč nad Sázavou

Zhotovitel: **TOMIreko s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. 48/37 DIČ:
674 01 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			779 135,18
PSV			132 734,60
MON			11 829,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			923 698,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	923 698,78 CZK
Snížená DPH	15 %	138 555,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,22 CZK

Cena celkem s DPH

1 062 254,00 CZK

v

dne

29. 07. 2019

TOMI

TOMIreko, s.r.o.

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
_01	Dodatek č.2	923 699	0	138 555	1 062 254	100
001	Změnový list č.1 - koaxiální kabely + chráničky	5 525	0	829	6 354	1
002	Změnový list č.2 - zpevněné plochy	119 711	0	17 957	137 667	13
003	Změnový list č.3 - zazdívka odvětrání	6 499	0	975	7 474	1
004	Změnový list č.4 - změna příslušenství a členění výplní otvorů	80 214	0	12 032	92 246	9
005	Změnový list č.5 - Injektáž	711 750	0	106 763	818 512	77
Celkem za stavbu		923 699	0	138 555	1 062 254	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 663,63	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			546 325,89	59
5	Komunikace	HSV			75 058,00	8
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			96 064,98	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 536,00	1
8	Trubní vedení	HSV			747,30	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			12 618,71	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 588,37	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			51 886,39	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 327,61	3
771	Podlahy z dlaždic	PSV			50 520,60	5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			5 525,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 304,00	1

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			27 532,30	3
Cena celkem					923 698,78	100

Položkový rozpočet

S:	19-06	Zruč nad Sázavou - s.e.n. DM a ŠJ
O:	_01	Dodatek č.2
R:	001	Změnový list č.1 - koaxiální kabely + chráničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 525,00
1	222280241	Vedení koaxiálních kabelů po fasádě včetně chrániček	soubor	1,00000	5 525,00	5 525,00

Položkový rozpočet

S:	19-06	Zruč nad Sázavou - s.e.n. DM a ŠJ
O:	_01	Dodatek č.2
R:	002	Změnový list č.2 - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 663,63
1	113108305	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	1,60000	107,50	172,00
2	113231516	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. E600, š.160 mm	m	13,00000	127,50	1 657,50
3	113107531R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.31 cm, u garáží (I.)	m2	4,16000	525,00	2 184,00
4	174100050RA0	Zásyp drenážního a odvodňovacího potrubí, šterkopískem (XVI.)	m3	0,08000	695,00	55,60
5	58330002.A	Šterkopísek k zásypu	t	0,13200	249,50	32,93
6	58344169	Šterkodrtě frakce 0-32 A	t	1,44000	390,00	561,60
Díl: 5		Komunikace				75 058,00
7	597101112	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125 včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN	m	14,00000	534,00	7 476,00
8	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm, (I.)	m2	1,60000	500,00	800,00
9	5PC001	Rošt můstkový SV 1500 D400, l=500 mm litina, oka 12/147	kus	34,00000	1 105,00	37 570,00
10	5PC002	Žlab SV 1500.0, š=150 mm, l=1000 mm, h=150 mm polymerbetonový, ochranná ocelová hrana	kus	14,00000	2 045,00	28 630,00
11	5PC003	Čelní stěna SELF LINE 150 plná s nátrubkem polymerbeton	kus	1,00000	582,00	582,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				13 536,00
12	624602115R00	Tmelení spár š. 3 cm, hl. 2,1 cm, tmel na bázi asfaltu (XI.)	m	32,00000	423,00	13 536,00
Díl: 8		Trubní vedení				747,30
13	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,00000	29,10	87,30
14	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	3,00000	220,00	660,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				979,27
15	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,91707	250,00	979,27
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 304,00
16	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm (I.)	m	32,00000	197,00	6 304,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 422,56
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,88262	212,00	1 883,12
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,82620	15,70	1 394,57
19	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,88262	405,00	3 597,46
20	979990112	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	8,88262	1 300,00	11 547,41

Položkový rozpočet

S:	19-06	Zruč nad Sázavou - s.e.n. DM a ŠJ
O:	_01	Dodatek č.2
R:	003	Změnový list č.3 - zazdívka odvětrání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 376,50
1	310271425	Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.25cm	kus	8,00000	440,00	3 520,00
2	311271176	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm tvárnice Ytong Statik Plus, 499 x 249 x 250 mm	m2	0,50000	1 713,00	856,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				122,53
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,49012	250,00	122,53
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 000,00
4	01PC001	Úprava stávající větrací mřížky vč. montáže	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	19-06	Zruč nad Sázavou - s.e.n. DM a ŠJ
O:	_01	Dodatek č.2
R:	004	Změnový list č.4 - změna příslušenství a členění výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				51 886,39
1	001	PVC APU lišty	soubor	1,00000	14 569,06	14 569,06
2	pozice č.1	Schodišťová stěna	soubor	1,00000	23 842,74	23 842,74
3	pozice č.14	pozice č.14 (kuchyně)	soubor	1,00000	2 565,64	2 565,64
4	pozice č.15	pozice č.15 (záchranka)	soubor	1,00000	1 506,85	1 506,85
5	pozice č.16	pozice č.16 (příprava zeleniny)	soubor	1,00000	1 240,01	1 240,01
6	pozice č.17	pozice č.17 (sklad vajec)	soubor	1,00000	843,32	843,32
7	pozice č.18	pozice č.18 (příprava masa)	soubor	1,00000	1 198,63	1 198,63
8	pozice č.2	pozice č.2 (kancelář kuchyně)	soubor	1,00000	2 161,81	2 161,81
9	pozice č.3	pozice č.3 (prádelna)	soubor	1,00000	978,88	978,88
10	pozice č.4	pozice č.4 (toalety)	soubor	1,00000	739,15	739,15
11	pozice č.7	pozice č.7 (šatna, kuchyně)	soubor	1,00000	2 240,30	2 240,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				28 327,61
12	01	Řezání podlahy	soubor	1,00000	4 366,44	4 366,44
13	pozice č.01	pozice č.1 (DD)	soubor	1,00000	16 710,89	16 710,89
14	pozice č.02	pozice č.02 (sanita)	soubor	1,00000	7 250,28	7 250,28

Položkový rozpočet

S:	19-06	Zruč nad Sázavou - s.e.n. DM a ŠJ
O:	_01	Dodatek č.2
R:	005	Změnový list č.5 - Injektáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				541 949,39
1	319202111	Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	132,47000	938,00	124 256,86
2	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	25,04100	1 702,00	42 619,78
3	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	26,87700	2 400,00	64 504,80
4	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	84,04800	3 504,00	294 504,19
5	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	2,92700	5 488,13	16 063,76
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				96 064,98
6	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	135,68500	708,00	96 064,98
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 618,71
7	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	135,68500	93,00	12 618,71
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 486,57
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,94626	250,00	1 486,57
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				50 520,60
9	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	102,00000	29,00	2 958,00
10	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	102,00000	111,00	11 322,00
11	59761271	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm	kus	173,40000	209,00	36 240,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 109,74
12	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,57572	276,00	1 814,90
13	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,57572	338,50	2 225,88
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,57572	212,00	1 394,05
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,44209	15,70	1 011,74
16	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,57572	405,00	2 663,17

ZAKÁZKA:	Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ve Zruči nad Sázavou
ČÍSLO ZAKÁZKY:	19-06
OBJEDNATEL:	Dětský domov a Školní jídelna ve Zruči nad Sázavou
ZHOTOVITEL:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, Třebíč
TDS:	Ing. Klíma
PROJEKTANT:	Ing. Dědič
OBJEKT:	Dětský domov a Školní jídelna
ROZPOČET:	Ano
CENA (bez DPH)	923.698,78, - Kč

POPIS ZMĚNY

Změna číslo:

- 001 – vedení koaxiálních kabelů po fasádě
- 002 – zpevněné plochy
- 003 – zazdívka větracích komínků
- 004 – změna příslušenství a členění výplní otvorů
- 005 – Injektáž

ZMĚNU VYVOLAL

Objednatel

ZPŮSOB PROJEKČNÍHO ŘEŠENÍ ZMĚNY

- Zápis do stavebního deníku
- Dodatek projektové dokumentace
- Dokumentace skutečného provedení
- Zápis z KD

ano

TERMÍN REALIZACE ZMĚNY

Nejpozději do 30.11.2019

VLIV ZMĚNY NA DOKONČENÍ DÍLA

není

PŘÍLOHY

Nový položkový rozpočet