

PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 2.9.2019
 Reg. č.: vz-542/19
 Č. j.: 2789/19/KSUS/R/KOL
 Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
 Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – 9 k veřejné zakázce „Okružní křižovatka v km 1,391.91 u areálu T-SPORT a SOPO – Modletice včetně chodníku k zastávce BUS“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>SO 102.A – pol. 4 - POPLATKY ZA ZEMNÍK – ZEMINA – 682,6 m3</u>
	z pol.č. 12373b: 610.6=610,600 [A] – z položky č. 15 – Odkop pro spodní stavbu...
	z pol.č. 12110b: 72.0=72,000 [B] – z položky č. 13 – Sejmutí ornice...
	Celkem: A+B=682,600 [C] Z popisu položky není zcela jasné, jakým způsobem tuto položku ocenit. Nabízejí se tyto možnosti:
	a) Jedná se o mezideponii zeminy pro další využití ve stavbě a jednotková cena položky bude vycházet z pronájmu potřebné plochy. Do násypu se zhutněním (pol. 18) se má ale vrátit pouze 120,0 m3, takže schází poplatek za skládku za přebytečnou nevyužitou zeminu b) Jedná se o poplatek za skládku přebytečné zeminy, pak je ovšem nevhodně zvolen popis položky
	Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak přistoupit k ocenění této položky
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno – pol. č.4, 76

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>SO 102.A - KOMUNIKACE STAVBA KSÚS</u>
	pol. 14 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM – 120,0 m3
	pol. 18 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM – 120,0 m3
	Pokud se jedná o zeminu, která má být po odtěžení odvezena na mezideponii do vzdálenosti do 10-ti km, a následně určena k opětovnému použití do násypů, tak v rozpočtu schází položka na naložení zeminy. Žádáme o doplnění rozpočtu o chybějící položky naložení zeminy na mezideponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Upraveno množství - pol.č. 4, 16

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>SO 102.B - CHODNÍKY STAVBA OBCE MODLETICE</u>
	pol. 6 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM – 355,0 m3 pol. 10 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM – 355,0 m3 Pokud se jedná o zeminu, která má být po odtěžení odvezena na mezideponii do vzdálenosti do 10-ti km, a následně určena k opětovnému použití do násypů, tak v rozpočtu schází položka na naložení zeminy. Žádáme o doplnění rozpočtu o chybějící položky naložení zeminy na mezideponii.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Upraveno množství pol. č. 2, 8
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>SO 102.A - KOMUNIKACE STAVBA KSÚS - ornice</u>
	Výzisk ornice: pol. 12 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM – 80,0 m3 pol. 13 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM – 72,0 m3 Nákup ornice: Pol. 5 - POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE – 34,0 m3 Rozprostření ornice: Pol. 22 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ – 102,0 m3 Kubatury vzájemně nesouhlasí!!! Ke staré sejmuté ornici chybí poplatek za skládku, Nákup ornice (poplatek za zemník) neodpovídá množství potřebné k ohumusování... Může zadavatel zkontrolovat, opravit a doplnit položky, tak aby položky odpovídaly?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Byla doplněna nová pol. č. 76 a upraveno množství pol. č. 5, 16
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>SO 102.B - CHODNÍKY STAVBA OBCE MODLETICE</u>
	Výzisk ornice: Pol. 5 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM – 387,0 m3 Nákup ornice: Pol. 3 - POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE – 158,5 m3 Rozprostření ornice: Pol. 14 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ – 475,5 m3 Kubatury vzájemně nesouhlasí!!! 475,5-158,5=317m3 Z čeho má být ohumusováno zbylých 317m3??? Pokud z pol. 5, pak ale chybí položka na Nakládání na mezideponii a položka skládkovně 387-317=7m3 Může zadavatel zkontrolovat, opravit a doplnit položky, tak aby položky odpovídaly?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Byla doplněna nová pol. č. 45 a upraveno množství pol. č. 2, 3, 8
--	---

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>SO 102.A - KOMUNIKACE STAVBA KSÚS</u>
	Pol. 1 - POPLATKY ZA SKLÁDKU – 584,25 m ³ z pol.č. 11332: 348.0=348,000 [A] - ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM z pol.č. 11334: 236.25=236,250 [B] - ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Celkem: A+B=584,250 [C]
	Domníváme se, že kamenivo nestmelené a podklad zpevněný cementovým pojivem jsou materiály s dosti rozdílnou cenou poplatku za skládku, že by měly být rozděleny do samostatných položek.
	Žádáme o rozdělení položky dle druhu ukládaného odpadu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pol.č. 1 byla rozdělena – vznikla nová pol.č 75

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>SO 300.A - KANALIZACE A VODOVOD</u>
	Pol. 4 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – 192, m ³ Z rozpočtu není patrné, jak má být naloženo s touto zeminou: - Jestli má být odvezena na skládku, schází zde poplatek za uložení - Jestli má být uložena na mezideponii a zpětně použita do zásypu, schází v rozpočtu položka na naložení a zásyp se zhutněním
	Žádáme zadavatele o prověření této položky a případné doplnění rozpočtu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pol. č. 1 byla nahrazena pol. č. 15 a upraveno množství pol. č. 5

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<u>SO 300.B - KANALIZACE A VODOVOD</u>
	Pol. 4 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I – 41, m ³ Z rozpočtu není patrné, jak má být naloženo s touto zeminou: - Jestli má být odvezena na skládku, schází zde poplatek za uložení - Jestli má být uložena na mezideponii a zpětně použita do zásypu, schází v rozpočtu položka na naložení a zásyp se zhutněním
	Žádáme zadavatele o prověření této položky a případné doplnění rozpočtu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pol. č. 1 byla nahrazena pol. č. 11 a bylo upraveno množství pol.č. 5

V souvislosti s výše uvedenými úpravami zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 16.9.2019 do 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel