



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S-6457/DOP/2018

číslo Dodavatele: S19-055-0085

„II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek, na základě usnesení
Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín

se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

korrespondenční a fakturační adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

zastoupena: Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín

Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

- oprávnění jednat za společnost na základě plné moci, viz příloha č. 2 tohoto dodatku

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 8032

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu:



dále jen „Dodavatel“



se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 12.09.2018 (č. smlouvy Objednatele: **S-6457/DOP/2018**, č. smlouvy Dodavatele: **S19-055-0085** (dále jen „Smlouva“), následovně:

a) Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 2.1 Smlouvy se mění následujícím textem:

„Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.3 Smlouvy v termínu do **22 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 12 ZBV 1 – Aktualizovaný harmonogram výstavby rozdělené na 2. etapy, s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 34 127 502,47 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovanými soupisy prací ZBV č. 1, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 7 166 775,51 Kč.

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	33 996 799,78 Kč
DPH 21%	7 139 327,95 Kč
Cena včetně DPH	41 136 127,73 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	130 702,69 Kč
DPH 21%	27 447,56 Kč
Cena včetně DPH	158 150,25 Kč



Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 1

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

34 127 502,47 Kč

7 166 775,51 Kč

41 294 277,98 Kč

c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č. 1 (příloha č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy).“

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. „Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 1 činí celkem – 0,38 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 0,38% závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku“. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 0,38% závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.



4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 040-22/2019/RK ze dne 1.7.2019

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV č. 1

Příloha č. 2: plná moc Dodavatele

V Praze dne 31. 07. 2019

V Praze dne 14 -08- 2019

Dodavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Milan Štěrba

ředitel oblasti Kolín

oprávněn jednat za společnost na základě plné moci

Objednatel:

STŘEDOČESKÝ KRAJ



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek




Jana Balšánková

vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

oprávněna jednat za společnost na základě plné moci



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Rastislavem Súfovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED
nar. 

uděluje tímto

panu Ing. Milanovi Štěrbovi - nar. 
a
paní Janě Balšánkové - nar. 

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání nabídky pro obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele stavby:

„II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)“

Dále jsou zmocněni ke společnému zastupování a uzavírání smlouvy o dílo na tuto stavbu a s tím souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.).

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

V Praze dne 25. března 2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:



Ing. Rastislav Súfovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:



Ing. Milan Štěrba



Jana Balšánková

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy MěÚ Kolín

poř. č. vidimace 5051/IV/2019

tato úplná kopie obsahující 1 stran/y

souhlasí doslovně s předloženou listinou,

z níž byla pořízena a tato listina je

prvopisem,

obsahující/m 1 stran/y.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací

prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této

listiny, např. hologram..

V Kolíně dne 31.07.2019

Nikola Roudnická

(Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla)





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 901.1 DIO

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 901.1 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín
se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	130 702,69	130 702,69
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	130 702,69	130 702,69

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 901.1 DIO	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 901.1 / 1	Číslo ZBV: 1
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-6457/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.9.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, Oblast Kolín, se sídlem Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady	45	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů, když dne 18.1.2019 na jednání se zástupci Města Uhlířské Janovice byl předložen návrh DIO dle zadávací PDPS - uzavření komunikace v celém rozsahu stavby. K vypracování DIO dle PDPS bylo vyjádření všech dotčených orgánů, tzn. i Města Uhlířské Janovice (viz doklad ZBV č. 17). Při vyvolaném jednání dne 18.1.2019 zástupce Města Uhlířské Janovice však požaduje zachovat přístup do areálu společnosti Kooperativa, která sídlí v místech opravované komunikace, po celou dobu stavby. V návaznosti na tuto skutečnost musela být rekonstrukce silnice rozdělena na dvě samostatné etapy tak, aby obslužnost firmy Kooperativa byla po celou dobu rekonstrukce zajištěna.

Čili nejdříve je nezbytné provést a dokončit celou první etapu rekonstrukce, úsek komunikace po firmu Kooperativa, a teprve poté zahájit práce na druhém úseku komunikace.

DIO v zadávací PDPS ani stavební povolení rozdělení na dvě etapy nepožadovaly. Zhotovitel předpokládal provádění prací neomezeně na celé délce komunikace již od zahájení prací, což po dodatečném požadavku Města Uhlířské Janovice nemohl uskutečnit.

Etapizace stavby vyžaduje z technologického hlediska prodloužení termínu výstavby o 11 týdnů.

Není možné využít souběžného nasazení jak mechanismů, tak pracovníků na celé komunikaci, jak zhotovitel zamýšlel v nabídce.

O prodloužení doby provádění rozhodují také nutné technologické postupy pokládky, zvláště u betonů a KZC, kde je potřeba zajistit vytvrnutí do požadovaných konečných vlastností před další pokládkou živých vrstev. A to samostatně, po rozdělení na etapy, na obou úsecích.

Jednotlivé technologie rekonstrukce vozovky musí být oproti původně zamýšlenému záměru dle SOD rozděleny na dvě části (viz harmonogram prací a Zdůvodnění zhotovitele k prodloužení realizace stavby, které tvoří dokladovou část této ZBV).

Zhotovitel na základě požadavku prodloužení termínu výstavby z důvodu změny DIO zahrnuje do ZBV navýšení ceny díla na prodloužení nájmu dopravního značení pro dopravně inženýrské opatření. Navýšení je odvozeno z původní nabízené ceny za toto opatření, které bylo kalkulováno na dobu 11 týdnů.

Při zachování výměry ze smluvního soupisu prací převádí zhotovitel dvojnásobek doby pronájmu značek na dvojnásobek počtu značek, se stejnými náklady.

Zhotovitel prohlašuje, že nebude na základě tohoto prodloužení doby výstavby uplatňovat smluvní kompenzační nárok (claim).

Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležitě péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5.2017 zařazené do Skupiny 3.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	130 702,69	130 702,69	130 702,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Martin Hrouda	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jan Sedláček	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Milan Štěrba	datum	podpis

J. BALSÁNKOVÁ

SWIETELSKÝ
 Císlo páru
 STAVBY S. R. O.
 závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
 Křejiňská 92, 280 02 Kolín
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 901.1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 901.1 DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
152 235,35

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	152 235,35	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	130 702,69	130 702,69	85,86%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	282 938,04	130 702,69	85,86%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Martin Hrouda

Projektant (autorský dozor):

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:

Ing. Jan Sedláček

Zástupce Objednatele:

Mgr. Zdeněk Dvořák, M

Supervize (RDK):

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fidler

SWIETELSKY ②
stavební s.r.o.

Střední průmyslová škola
závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín
480 35 599, DIČ: CZ48035599

ONTEX spol. s r.o.
Česká 1658, 147 14 Praha 4

HA a.s.
ninská 1a
ch dozor



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: **II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)**

Číslo a název SO/PS: **SO 901.1 DIO**

Číslo a název rozpočtu: **SO 901.1 DIO**

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 901.1 / 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	48,000	96,000	48,000	56,25	2 700,00	0,00	2 700,00	5 400,00	2 700,00	100,00%
2	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	3 696,000	7 392,000	3 696,000	19,57	72 330,72	0,00	72 330,72	144 661,44	72 330,72	100,00%
3	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světlelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	2,000	4,000	2,000	137,23	274,46	0,00	274,46	548,92	274,46	100,00%
4	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus	154,000	308,000	154,000	165,76	25 527,04	0,00	25 527,04	51 054,08	25 527,04	100,00%
5	913321116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	1,000	2,000	1,000	240,49	240,49	0,00	240,49	480,98	240,49	100,00%
6	913321216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1116	kus	77,000	154,000	77,000	380,43	29 293,11	0,00	29 293,11	58 586,22	29 293,11	100,00%
10	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	7,000	14,000	7,000	26,77	187,39	0,00	187,39	374,78	187,39	100,00%
11	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	7,000	14,000	7,000	21,33	149,31	0,00	149,31	298,62	149,31	100,00%
13	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200m jakékoliv délky objektu	t	0,002	0,004	0,002	35,00	0,07	0,00	0,07	0,14	0,07	100,00%
14	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000m přes 5000m	t	0,004	0,008	0,004	25,00	0,10	0,00	0,10	0,20	0,10	100,00%
Celkem								130 702,69	0,00	130 702,69	261 405,38	130 702,69	100,00%

Za Zhotovitele: **Martin Hrouda** Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: **Ing. Jan Sedláček** TDI

Datum:



SWIETELSKY [®]
stavební s.r.o.
sdílelný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Klejnarská 92, 280 02 Kolín
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Datum:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	33 996 799,78
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	34 127 502,47
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	41 294 277,99
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,38%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14 odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	130 702,69
7=(5/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,38%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 199 039,93

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,38%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=(32A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	130 702,69
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 998 389,89

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00%
14=149224000-37		149 224 000,00

		- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost				Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+28+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)	0,00	130 702,69	130 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 702,69	0,38%	130 702,69	130 702,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
901.1	1	SO 901.1_DIO / Změna na základě požadavku Města Uhlířské Janovice	0,00	130 702,69	130 702,69			0,00			0,00	0,00	130 702,69	0,38%	130 702,69	130 702,69			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 901.1 DIO
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 901.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
7. celkový soupis prací	1	
8. POV z PDPS	8	
9. Stavební povolení	13	
10. Záznam z jednání ze dne 18.1.2019	2	
11. Přepis protokolu - Odbor dopravy Kutná Hora ze dne 6.2.2019	4	
12. Aktualizovaný harmonogram výstavby rozdělené na 2.etapy 14.2.2019	1	
13. Zdůvodnění zhotovitele k prodloužení realizace stavby	2	
14. Vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích okr. Kutná Hora	7	
15. Vyjádření TDI	1	
16. Prohlášení zhotovitele	1	
17. Vyjádření AD	2	
18. Vyjádření investora	1	
19. Dopis fúze Silmex - Swietelsky	1	
20. Plné moci - Uhlířské Janovice	1	
Počet listů celkem	45	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Celkový změnový soupis prací

Evidenční číslo a název stavby: **II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)**

Číslo a název SO/PS: **SO 901.1 DIO**

Číslo a název rozpočtu: **SO 901.1 DIO**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč
1	2	3	4	6	8	12
1	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	96,000	56,25	5 400,00
2	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	7 392,000	19,57	144 661,44
3	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	4,000	137,23	548,92
4	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus	308,000	165,76	51 054,08
5	913321116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	2,000	240,49	480,98
6	913321216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1116	kus	154,000	380,43	58 586,22
7	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů	kus	1,000	273,10	273,10
8	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah	kus	6,000	59,78	358,68
9	913911213	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113	kus	462,000	44,84	20 716,08
10	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	14,000	26,77	374,78
11	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	14,000	21,33	298,62
12	915121112	Vodorovné dopravní značení	m	8,000	23,10	184,80
13	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200m jakékoliv délky objektu	t	0,004	35,00	0,14
14	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000m přes 5000m	t	0,008	25,00	0,20
		Celkem				282 938,04

Akce:

II/335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE – STAŇKOVICE, REKONSTRUKCE VOZOVKY A ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

AKTUALIZACE PDPS 11/2017 1. ETAPA

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 201 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA 241096760, phr@pontex.cz	 Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA 241096760, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV 241096753, pdr@pontex.cz	Vypracoval:	Ing. Pavel HRDINA 241096760, phr@pontex.cz	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Uhlířské Janovice, Staňkovice	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE – STAŇKOVICE, REKONSTRUKCE VOZOVKY A ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY			Datum	Stupeň
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST			11/2017	PDPS
Objekt:	SO 901.1 – DIO			Souprava	Č. přílohy
					B.5

STAVBA:	II/335 UHLÍRSKÉ JANOVICE - STAŇKOVICE, REKONSTRUKCE VOZOVKY A ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY
ETAPA:	1. ETAPA
STUPEŇ:	PDPS
ČÁST:	B. STAVEBNÍ ČÁST
PŘÍLOHA:	B.5 SO 901.1 - DIO

<i>číslo</i>	<i>příloha</i>	
1	Technická zpráva	
2	Situace	1:15000
3	Detail křižovatky silnice II/125 a II/335	1:1000

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	Identifikační údaje	2
2.	Základní údaje	2
3.	Obsah objektu a jeho umístění	2
3.1.	Podklady a průzkumy použité pro zpracování projektu	2
3.2.	Závazné předpisy	2
4.	Technické řešení	3
4.1.	Kvalitativní provedení	3
5.	Související objekty stavby	4

1. Identifikační údaje

- 1.1 *Stavba:* II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady
- 1.2 *Číslo objektu:* **SO 901.1**
Název: DIO
- 1.3 *Katastrální obec:* Staňkovice, Uhlířské Janovice
- 1.4 *Kraj:* Středočeský
- 1.5 *Objednatel:* Středočeský kraj
Zborovská 11,
Praha, 150 21
Kontaktní osoba Ing. Dagmar Tothová
- 1.6 *Investor:* Středočeský kraj
- 1.7 *Uvažovaný správce:* Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 11,
Praha, 150 21
- 1.8 *Projektant stavby:* PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO 40763439, DIČ CZ40763439,
Hlavní inženýr akce: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizace 0012819
zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hrdina

2. Základní údaje

- 2.1 *Charakter stavby:* Přečhodné dopravní značení

3. Obsah objektu a jeho umístění

Obsahem stavebního objektu SO 901 je opatření pro zajištění organizace dopravy během realizace této stavby. Jedná se zejména o osazení provizorního dopravního značení, které bude navádět dopravu na objízdnu trasu.

3.1. Podklady a průzkumy použité pro zpracování projektu

- Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systém B.p.v.
- Dostupné mapové podklady
- Místní šetření a fotodokumentace

3.2. Závazné předpisy

- {1} Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb. a vyhláška 294/2015 Sb. včetně všech doplňků
- {2} vyhláška MDS č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích
- {3} TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

- {4} TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
- {5} TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích
- {6} TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
- {7} Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj 2009)

4. Technické řešení

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/335 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi III/33514 a II/125. Realizace stavby bude probíhat za vyloučeného provozu.

Náhradní trasa bude vedena pro směr z Uhlířských Janovic do Sázavy po silnici II/125 do Mitrova a dále po silnicích III/12526 do Smilovic a po III/11129 zpět na silnici II/335. V opačném směru do Uhlířských Janovic bude objížděná trasa vyznačena ze Staňkovic po silnicích III/33512, III/12526 do Mitrova a po silnici II/125 do Uhlířských Janovic.

V křižovatce silnic II/125 a II/335 v Uhlířských Janovicích bude nutné napojit novou niveletu silnice II/335 na silnici II/125, proto je nutné zabrat jeden jízdní pruh silnice II/125 v oblasti křižovatky. V křižovatce bude po dobu provádění napojení (předpokládá se 3 týdny) veden ve směru silnice II/125 jedním jízdním pruhem kyvadlově řízený provizorní světelnou signalizací.

Stanovení přechodné úpravy provozu dle §77 zákona č. 361/2000sb. ve znění pozdějších předpisů zajistí vybraný zhotovitel stavby.

4.1. Kvalitativní provedení

Pro přechodné dopravní značení budou použity celolisované přenosné dopravní značky z hliníkových nebo ocelových pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem (i v rozích) základní velikostí s retroreflexní folií třídy RA1. Značky budou upevněny pomocí speciální úchytky na sloupky hliníkové příp. ocelové s pozinkováním zasazené do jedné příp. dvou podkladních desek. Značky musí být umístěny mimo průjezdný profil komunikace min. 1,20m (spodní hrana značky nebo dodatkové tabulky) nad přilehlou vozovkou. Provedení značek musí odpovídat platné příloze vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a vzorovým listům staveb pozemních komunikací, část VL 6.1 „Svislé dopravní značky“.

Vodorovné dopravní značení (jedná se o příčnou čáru V5) bude provedeno z typu I. (dle TP 70) z nalepovací folie s textilní mřížkou. Provedení přechodného vodorovného dopravního značení musí odpovídat ČSN EN 1436.

Pro zabránění vjezdu na staveniště budou osazeny dopravní zařízení Z2 v sestavě s trojicí světél typu I (současné blikání všech světél) a dopravními značkami B1 a E13. Pro vedení dopravy v zúženém úseku (křižovatky se silnicemi II/375 a II/388) budou osazeny směrovací desky. Dopravní zařízení musí být plastové s retroreflexní folií tř. RA1 a bude osazeno pomocí „D“ systému do podkladní desky. Na dopravní zařízení bude v místě příčné uzávěry upevněna se sestava 3 – 5 světél, která bude vytvářet postupně běžící řetězec. Napájení světél se předpokládá z baterií.

Pro převedení dopravy v zúžených místech křižovatek bude použito přenosné světelné signalizační zařízení (SSZ) se dvěma návěstidly. Návěstidla budou mít plná kruhová světla třibarevné soustavy. Napájení se předpokládá z přenosných akumulátorů. Návěstidla budou

umístěna mimo jízdní pruh. V případě poruchy musí SSZ přejít do režimu přerušovaného žlutého světla a zhotovitel musí zajistit neprodleně opravu včetně provizorního řízení dopravy.

Součástí tohoto objektu je i dočasné zrušení platnosti dopravních značek. Dopravní značky je možno zakrýt nebo demontovat a následně po dokončení stavebních prací znovu připevnit. Úpravy směrového dopravního značení budou provedeny více násobným přeškrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem šířky 50mm.


5. Související objekty stavby

SO 104 – Rekonstrukce silnice II/335, Nová ves - Uhl. Janovice

SO 105 – Rekonstrukce silnice II/335, Uhl. Janovice – průtah

SO 114 – Obnova odvodnění silnice II/335, Nová ves – Uhl. Janovice

SO 191.1 – Trvalé dopravní značení



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- ① IS11c
- ②a IS11b
- ②b IS11b
- ③a IP22 POZOR SILNICE 0335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE - STAŇKOVICE - STAVBY UZAVŘENA
- ③b IS11a
- ④ IP10a
- ④ E3a
- ④ B1
- ⑤ E13
- ⑤ 3xS7 typ1 Z2

Č. přílohy	Akce:	II/335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE - STAŇKOVICE, REKONSTRUKCE VOZOVKY A ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY
2	Objekt:	SO 901.1 - DIO
	Příloha:	SITUACE 1:15 000





Č. přílohy

3

Akce: II/335 UHLÍRSKÉ JANOVICE – STAŇKOVICE, REKONSTRUKCE VOZOVKY A ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY

Objekt: SO 901.1 – DIO

Příloha: DETAIL KŘIŽOVATKY SILNICE II/125 A II/335 1:1000

PONTEX S.R.O.®



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/070038/2017/09 SŘ 189S

Č.J.: MKH/016101/2018

VYŘIZUJE: Kateřina Křížová

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 23.2.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.10.2017 podal

**Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 11, 150 00 Praha,
kterého zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439,
Bezová 1658, 147 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

**II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady
(1. etapa)**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 136, parc. č. 696/1, 706/1, 829/1, 844, 867/3 v katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic, parc. č. 5, 1033/3, 1033/4, 1060/3, 2395/1, 2395/2, 2395/3, 2663, 2664, 2666, 2671, 2686 v katastrálním území Uhlířské Janovice.

Stavba obsahuje:

- SO 104 Rekonstrukce silnice II/335, Nová Ves – Uhlířské Janovice. Jedná se o rekonstrukci silnice II/335 v úseku od křižovatky se silnicí III/335 14 po dopravní značení začátek/konec obce Uhlířské Janovice. Délka úseku je 1070,50 m.

Směrové vedení silnice se nezmění. Niveleta silnice bude v celém úseku zvýšena cca o 0,10 m. Výjimkou je úsek mostu ev. č. 335-014, kde ke změně nivelety nedojde.

Vzhledem ke kompletní sanaci krajů vozovky je základní šířka vozovky navržena 6,5 m. Vozovka ve směrovém oblouku v úseku km 3,483 – 3,504 je vzhledem k malému poloměru rozšířena.

Základní příčný sklon je střežovitý 2,5 %, který se mění na jednostranný ve směrových obloucích. Krajnice pro osazení svodidla bude rozšířena z šířky 0,5 m na 1,50 m.

V rámci rekonstrukce dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy, sanaci povrchu po frézování, k výměně konstrukce v krajích vozovky a pokládce nového asfaltového souvrství.

V krajích vozovky bude vybudována kompletní nová vozovka tl. 480 mm. Uprostřed vozovky bude položeno nové souvrství z asfaltového betonu v tl. min. 160 mm.

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda z vozovky oteče do podélných příkopů a dále do vodoteče. Odvodnění zemní pláně je zajištěno přímým sklonem vně zemního tělesa.

V úseku křižovatky se silnicí III/33514 dojde k rekonstrukci tří trubních propustků, které jsou nově navrženy DN 600.

Součástí objektu je i obnova svodidel v úseku násypu a mostu ev. č. 335-014.

- SO 105 – Rekonstrukce silnice II/335, Uhlířské Janovice průtah. Jedná se o rekonstrukci silnice II/335 v úseku od dopravního značení začátek/konec obce po křižovatku se silnicí II/125. Délka úpravy je 502 m. V úseku se nachází úrovnňový přejezd P5932 železniční trati č. 014 (železniční km 24,892).

Směrové vedení silnice se nezmění. Niveleta silnice je řešena v návaznosti na chodník a stávající vjezdy tak, aby vozovka bylo možné odvodnit do příkopu vpravo.

Šířka vozovky 6,50 m, základní příčný sklon vozovky je jednostranný vpravo 2,5 %. Vozovka je vlevo po celé délce lemována obrubou, vpravo v úseku od km 3,95 po železniční přejezd na vozovku navazuje neuzpevněná krajnice č. 0,5 m. V úseku mezi železničním přejezdem a KÚ je vozovka vpravo lemována obrubou.

V rámci rekonstrukce dojde ke kompletnímu odstranění stávající konstrukce vozovky a vybudování nové konstrukce v tl. 480 mm. s krytem z asfaltového betonu v tl. min. 160 mm. Současně dojde k úpravám chodníků vlevo.

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem, voda z povrchu vozovky oteče v úseku km 3,95 – 4,337 do příkopu vpravo. V úseku km 4,337 – KÚ je voda zachycena podél obrub do uličních vpustí a odvedena přípojkami do silničního příkopu vpravo.

Konstrukce vozovky v kraji vozovky:

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm
Postřík spojovací	PS-EP	0,35 kg/m ²
Asf. beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm
Postřík spojovací	PS-EP	0,35 kg/ m ²
Asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	60 mm
Postřík infiltrační	PI-EP	0,6 kg/ m ²
Směs stmelená cementem	SC C 8/10	120 mm
Štěrkodrt'	ŠDA	200 mm
Celkem		480 mm

Nové asfaltové souvrství:

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm
Postřík spojovací	PS-EP	0,35 kg/m ²
Asf. beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm
Postřík spojovací	PS-EP	0,35 kg/ m ²
Asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	60 mm
Postřík infiltrační	PI-EP	0,6 kg/ m ²
Celkem		160 mm

Asfaltový kryt v úseku mostního objektu:

Asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm
Postřik spojovací	PS-EP	0,35 kg/m ²
Asf. beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm
Postřik spojovací	PS-EP	0,6 kg/m ²
Celkem		100 mm

Stavba neobsahuje SO 114 – Obnova odvodnění silnice II/335, Nová Ves – Uhlířské Janovice.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Pontex spol. s r.o., autorizoval Ing. Pavel Hrdina, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012819; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
3. Stavba bude dokončena do 31.3.2020.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
9. Stavbu ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počítat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
12. Budou splněny podmínky *Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, souhrnné stanovisko ze dne 6.9.2017, č.j. S 7796/S-22986/2017/SŽDC-OR-PHA-710-Maň*:
 - Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
 - Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy.
 - Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy a nesmí být narušena plynulost železničního provozu.

- Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
- Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Nymburk (SSZT N), při SŽDC eviduje v zájmovém území stavby síť ve své operativní správě, konkrétně v prostoru železničního přejezdu P5932 v žkm 24,892 se nacházejí trasy zabezpečovacích kabelů. Případnou stavbou nesmí být zařízení poškozeno a musí zůstat volně přístupné. Pro upřesnění jejich polohy a způsobu ochrany bude nutné vytyčení stávajících inženýrských sítí. Černá Zdeňka, tel. 972 255 101, e-mail: CernaZd@szdc.cz.
- Při realizaci dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK Uhlířské Janovice – Rataje) v majetku SŽDC, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (vyjádření ČD Telematika č.j. 9471/2017-O ze dne 14.8.2018). Požadavek před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC, TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
- Při provádění prací je potřeba zachovat dostatečný rozhled na železničním přejezdu – do jeho rozhledového pole nesmí být umístěno zařízení staveniště nebo skládka materiálu ani odstavována mechanizace.
- Na stavbě nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelná s návěstními znaky, nebo taková, která by mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy (např. oslněním řidičů drážních vozidel apod.)
- Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravy hrazeny zhotovitelem stavby.
- Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
- Po dokončení prací požadavek kompletního úklidu staveniště s úpravou terénu a odvozem zbytkového materiálu.
- Při provádění prací nesmí být v žádném případě dotčen volný schůdný prostor 2,5 m od osy krajní koleje. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostor veřejně nepřístupným. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční dopravní cesty.
Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e mailem.
- V případě, že bude zvolen takový technologický postup, že práce bude nutné provádět za výluk železniční dopravy, je nutno postupovat následovně: Pro zajištění bezpečnosti železničního provozu je nutné, aby veškeré práce (včetně přípravných prací) s možným vlivem na bezpečnost žel. provozu byly prováděny v rámci vlakových přestávek, či v rámci výluky žel. dopravy. K tomuto je potřeba zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu a na konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu se SŽDC, s.o., kontakt p. Jaroslav Adamec, tel. [redacted]. Žádost o vypracování výluk spolu s technologickým postupem prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. dopravy je nutno předložit p. Lubošovi Mokřížovi, tel. [redacted] nebo p. Ing. Jiřímu Abelovi, tel. [redacted]. Odbor provozní OR Praha a to min. 120 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky a to z důvodu dlouhodobého plánování výluk.
- Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor min. 14 dní předem písemně OR Praha na e-mailovou adresu [redacted] současně Správě tratí Praha východ, telefonicky: místnímu správci dráhy – traťový okresek Kutná Hora, panu Jiřímu Škorpilovi na tel.: [redacted]
- Investor požádá v přiměřeném předstihu před zahájením kolaudačního řízení/oznámením o užívání stavby OR PHA o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽDC s kolaudací stavby je kladné vyjádření SŽDC, OR PHA.

13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 23.8.2017 zn. MKH/050738/2017/02/ZPR/TRL:

- nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena společně s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1 stavebního zákona, popřípadě s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, včetně bilance zemín a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností a zemních prací (dále jen „zemina“). Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů, (zeminy) na „mezideponie“ nesmí trvat déle než podobu trvání stavby. Zemina může být použita pro terénní úpravy, které jsou součástí stavby. Nakládání s nebezpečnými odpady podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech;
- ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, instalace protiprašných zábran, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery;
- lesy – v případě změny nebo doplnění projektové dokumentace, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa (akcí budou dotčeny lesní pozemky nebo jejich ochranné pásmo), je nutno předem projednat s orgánem státní správy lesů a popřípadě novou žádostí;
- ochrany přírody – příslušný orgán ochrany přírody pro vydání povolení kácení dřevin je Obecní úřad Uhlířské Janovice a Obecní úřad Staňkovice.

Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 18.8.2017 č.j. KRPS-248864-1/ČJ-2017-010506:

- Stavba nebude prováděna v zimním období roku. Během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ze dne 31.8.2017, Ev.č. KH-325-2/2017/PD:

- V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí.
- Přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m.
- Případnou uzavírku komunikace oznámit písemně HZS Stč. kraje územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora 15 dnů předem.

14. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 7.8.2017 č.j. 684336/17:

- Existence a poloha SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou součástí vyjádření.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(CETIN), vyjádření ze dne 7.8.2017 zn.: VE17000854:

- Trasy vedení SEK nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst křížení, nebo pokud není uvedeno jinak), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním; chodníky a zpevněné plochy nad trasami vedení SEK musí odpovídat původní konstrukci nebo musí být realizovány s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Zařízení SEK musí být za obrubníky, nezabetonováno, v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem, svodidlem, zábradlím nebo odvodňovacím žlabem. V ochranném pásmu zařízení SEK, které činí 1,50 m na každou stranu, není stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, oprávněn jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.);

v místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací požadavek provést ochranu vedení SEK uložení do dělených chrániček PE110 a přiložením rezervní chráničky PE110 s víčky s dostatečným přesahem na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko), případným

zahloubením a obetonování pouze v případě, je-li realizována kompletní rekonstrukce komunikace a ochrana vedení SEK není provedena. V prostorech vjezdů nebo parkovacích stání (pokud již tato ochrana provedena není) požadavek provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110 s dostatečným přesahem na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním. Pokud bude krytí vedení SEK větší než 0,60 m, požadavek pouze založení rezervní chráničky PE110 s víčky s dostatečným přesahem na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko). Dopravní značení – požadavek o umístění v dostatečné vzdálenosti od zařízení SEK. Zařízení SEK musí zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby.

Případná vynucená překládka zařízení SEK bude řešena samostatným projektem a realizována společností CETIN.

- Zahájení činnosti je stavebník povinen písemně oznámit zástupci společnosti CETIN, pověřeným ochranou sítě (pan Petr Vála); oznámení bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě; v průběhu stavby je stavebník povinen přizvat zástupce společnosti CETIN ke kontrole dotčených zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Před dokončením stavby je stavebník povinen předat zakres provedené ochrany zařízení SEK včetně geodetického zaměření na email: 

ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 3.8.2017 zn. 1094056321:

- V místě stavby se nachází distribuční kabelové a nadzemní vedení napětí 1kV, nadzemní vedení vysokého napětí 22kV linky JAKA č. VN2905 a kabelové vedení vysokého napětí 22kV linky JAMĚ č. VN2906 a transf. stanice. Je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení (souhlas ze dne 18.9.2017 zn. 001094420844). Před zahájením prací je nutné zažádat o Sdělení o existenci energetického zařízení.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
- Při styku s nadzemním vedením NN 1kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
- Kabelové vedení 1kV a 22kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6 m od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení v chráničkách a 1 m hluboko. V případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona č. 458/2000 Sb.

ČEZ Distribuce, a.s. souhlas ze dne 18.9.2017 zn. 001094420844:

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace.
- Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajících nadzemního vedení VN 22kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.
- V ulici 28. října se nachází staré kabelové vedení VN 22kV typu 3x120 ANKTOYPV v místě se tedy nedoporučuje zhutnění vibračním zařízením, tak aby se předešlo případné poruše na tomto kabelovém vedení. Kabely nesmí být pod obrubníkem ani pod betonovým ložem obrubníku. Před zahájením prací po vytyčení budou provedeny ručně kopané sondy ohledně ověření uložení kabelového vedení v návaznosti na budoucí chodník pro věření jeho správného uložení.
- Práce v ochranném pásmu vedení VVN (VN), budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání smluvním provozovatelem ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
- Umístění stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků k zařízení.

- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. vyjádření ze dne 5.9.2017, č.j.: 0224/17/TPČ:

- před zahájením stavby je nutné přesnou trasu kanalizace vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u VHS Vrchlice – Maleč, a.s., pan Buriánek, tel: [redacted] email: [redacted]
- požadavek dodržet ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
- výkopové práce v ochranném pásmu kanalizace budou prováděny ručně, bez použití mechanizace;
- ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadavek přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu;
- požadavek doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození;
- před ukončením stavby (zemních prací) vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka společnosti VHS Vrchlice – Maleč, a.s. ke kontrole dodržení podmínek ve vyjádření;
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem VHS Vrchlice – Maleč, a.s.;
- požadavek včasného oznámení zahájení stavebních prací.

GridServices, s.r.o. ze dne 23.8.2017 zn. 5001560894:

- před zahájením stavby požadavek do PD provést zakreslení polohy PZ dle předložené orientační situace;
- přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením;
- dopravní značení musí být umístěno o stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m.;
- pokud při stavbě bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení;
- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadavek dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu;
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka;
- v ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1 m na obě strany) nebude realizována žádná pevná ani dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy a pojížděno těžkou technikou.
- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny, o provedeném vytyčení bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

15. **Stavebník** ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **povolení uzavírky silnice III/335** a nařízení objízdné trasy v souladu s ustanoveními § 24 zákona o pozemních komunikacích.
16. **Stavebník** před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na

pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).

17. **Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.**
18. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha
Jindřich Kašpar, nar. [redacted]
Ing. Marie Kašparová, nar. [redacted]
Obec Staňkovice, Staňkovice 30, 285 04 Staňkovice
Město Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 6, 285 04 Uhlířské Janovice

Odůvodnění:

Dne 27.10.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 23.11.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, jako obecný stavební úřad sdělil podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ve svém vyjádření č.j. MUUJ/3552/2017/po, spis. zn. MUUJ/3476/2017/po, že stavební úpravy jsou v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Stavebník doložil smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s vlastníkem pozemků parc. č. 5, 1060/3, 2663, 2664, 1033/3, 1033/4, 2666, 2686 v k.ú. Uhlířské Janovice – Město Uhlířské Janovice; smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku umožnění s vlastníkem pozemků parc. č. 829/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic – Obec Staňkovice; smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s vlastníkem pozemku parc. č. st. 136, 696/1 a 706/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic – pan Jindřich Kašpar; smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s vlastníkem pozemků parc. č. st. 136, 696/1 a 706/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic – paní Ing. Marie Kašparová; nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku parc. č. st. 136 – pan Jindřich Kašpar, Ing. Marie Kašparová.

Speciální stavební úřad oznámil dne 23.1.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 23.8.2017 č.j. MKH/050738/2017;
- Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, vyjádření ze dne 7.8.2017, č.j. MKH/05020/2017;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení ze dne 9.8.2017, spis. zn. MKH/050726/2017;

- Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, sdělení ze dne 9.8.2017, č.j. MUUI/3552/2017/po;
- Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, souhlas ze dne 9.8.2017, č.j. MUUI/3553/2017/po;
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, stanovisko ze dne 6.9.2017, zn. S 7796/S-22986/2017-SŽDC-OR PHA-710-Maň;
- ČD-Telematika a.s., vyjádření ze dne 14.8.2017, zn. 9471/2017-O;
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, vyjádření ze dne 14.8.2017, zn.: MP-OKO0280/17-2/Ka;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 28.8.2017 č.j. ARUP-8537/2017;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 18.8.2017 č.j. KRPS-248864-1/ČJ-2017-010506;
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření ze dne 5.9.2017, č.j. 0224/17/TPČ;
- GridServices s.r.o., vyjádření ze dne 23.8.2017 zn. 5001560894;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., podmínky ochrany SEK ze dne 7.8.2017 zn.: VE17000854;
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 7.8.2017 č.j. 684336/17;
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 18.8.2017 zn. 1094056321;
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 18.9.2017 zn. 001094420844;
- Město Uhlířské Janovice, vyjádření ze dne 4.9.2017, č.j. MUUI/4025/2017/la;
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, sdělení ze dne 3.8.2017 č.j. S-KHSSC 43645/2017;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ze dne 31.8.2017 ev.č. KH-325-2/2017/PD;
- Obec Staňkovice, vyjádření ze dne 16.8.2017, č.j. 599/2017.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. stavebník a vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 697/2, 699, 700, 702, 705/1, 706/2 v katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic,
parc. č. 1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1019, 1021, 1024, 1025, 1028/2, 1029, 1033/6, 1034,
1035, 1036, 1060/1, 1105, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2, 1113/21, 1113/27, 1115/1, 1115/5, 1115/6,
2345/1, 2383/2, 2383/4, 2636, 2638, 2643, 2645, 2646, 2647, 2648, 2657, 2665, 2667, 2670, 2672,
2687, 2688, 2689, 2779, 2780, 2785/1, 2785/2, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2963
v katastrálním území Uhlířské Janovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Uhlířské Janovice č.p. 423, č.p. 407, č.p. 419, č.p. 408, č.p. 343 a č.p. 504

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítáním prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací

k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 20.11.2017.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

Jindřich Kašpar, Ostašov č.p. 11, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Ing. Marie Kašparová, Ostašov č.p. 11, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice

Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk *se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*

Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbau2 *se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwx

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaaatd

Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - *se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 320

e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bfx3

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/070038/2017/12 SR 189S
ČJ.: MKH/025311/2018
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
TEL.: 
E-MAIL:
DATUM: 29.3.2018

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo: 09-04-2018	
Č.j.: 1686/2018	
Přílohy: 	
K vyřízení: 	
Rozdělit:	

SĎĚLENÍ

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že stavební povolení na stavbu **II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)** na pozemku st. p. 136, parc. č. 696/1, 706/1, 829/1, 844, 867/3 v katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic, parc. č. 5, 1033/3, 1033/4, 1060/3, 2395/1, 2395/2, 2395/3, 2663, 2664, 2666, 2671, 2686 v katastrálním území Uhlířské Janovice, spisová zn. MKH/070038/2017/09 SR 189S, č.j. MKH/016101/2018 ze dne 23.2.2018

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 29.3.2018 a je vykonatelné.



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
odbor dopravy
a silničního hospodářství

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Příloha: 1x ověřená PD + štítek

Obdrží:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 00 Praha
Město Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 6, 285 04 Uhlířské Janovice

STAVBA POVOLENA

Stavba: **II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)**


Stavebník: Středočeský kraj

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil: Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství

Stavební povolení: č.j. MKH/070038/2017, nabylo právní moci dne 29.3.2018

Termín dokončení: 31.3.2020



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Jednání se konalo dne: **18. 1. 2019** Městský úřad Uhlířské Janovice
Předmětem jednání byly akce: **II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice,
rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady, etapa 1**
Účastníci jednání: dle přiložené prezenční listiny

Předmětem výrobního výboru bylo řešení přechodného dopravního značení pro realizaci výše uvedené stavby.

Zhotovitel stavby předložil návrh dopravně inženýrských opatření dle PDPS, kde je uvažována pro realizaci stavby úplná uzavírka silnice II/335 v celém rozsahu stavby tj. od křižovatky se silnicí III/33514 směr Nová Ves po křižovatku se silnicí II/125 v Uhlířských Janovicích.

Přítomný zástupce Města Uhlířské Janovice sdělil, že požaduje zachovat přístup do areálu společnosti Kooperativa po celou dobu stavby a úplná uzavírka je pro Město Uhlířské Janovice neakceptovatelná.

Zapsal: Ing. Pavel Hrdina
Pontex spol. s r.o. **PONTEX spol. s r.o.**
Bezová 1658, 147 14 Praha 4



Přílohy:

- prezenční listina



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor dopravy a silničního hospodářství

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/009583/2019/03 SŘ 7S

Č.J.: MKH/014423/2019

TEL.: [redacted]

FAX: [redacted]

E-MAIL: [redacted]

DATUM: 6. února 2019

PŘEPIS PROTOKOLU O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ

pořízeného ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů

- ve věci **uzavírky** silnic II/125 a II/335 z důvodu provádění opravy povrchu vozovky silnice II/335 od křižovatky silnic II/125 a II/335 (včetně této křižovatky) v Uhlířských Janovicích za křižovatkou silnic II/335 a III/33514 (směr Nová Ves) vedené pod spis. zn. MKH/009583/2019 SŘ 7S
- **za účasti** (dle prezenční listiny):
 - ASIG s.r.o. – J. Rumlík
 - SWIETELSKY stavební s.r.o. – R. Novotná, M. Hrouda
 - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace – V. Svoboda, R. Salač, P. Holan
 - Město Uhlířské Janovice – J. Lancová
 - Obec Staňkovice – J. Zahradníček
 - Obec Vavřinec – J. Semerádová omluvena
 - Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora - por. J. Louda
 - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – D. Cimr omluven
 - ÚSZS StČK oblast Benešov, Kutná Hora - nepřítomen
 - Hasičský záchranný sbor Stč. kraje - nepřítomen
 - Správa železniční dopravní cesty, s.o. - nepřítomen
 - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. – D. Málková, I. Vohanková
 - ČSAD POLKOST – D. Pohořelý
 - Integrovaná doprava Středočeského kraje – M. Koukal
 - ROPID – M. Hofhansl
- **ústní jednání konáno dne** 6. 2. 2019, v době od 10:00 hod. do 11:30 hod.

Průběh jednání:

Předmětem dnešního jednání je povolení uzavírky silnic II/125 (ul. Jungmannova) a II/335 (ul. Sázavská) v úseku Uhlířské Janovice – Nová Ves z důvodu provádění opravy povrchu vozovky.

Při dnešním jednání bylo projednáno a dohodnuto následující :

1. Druh uzavírky :

Částečná uzavírka silnice II/125 po dobu opravy křižovatky silnic II/125 a II/335 – provoz řízen SSZ

Úplná uzavírka silnice II/335

Původní záměr investora a zhotovitele provést stavbu najednou s uzavírkou celého opravovaného úseku silnice II/335 (od II/125 až za křižovatku s III/33514) nelze akceptovat z důvodu nutnosti zajištění obslužnosti objektů v zastavěném území města Uhlířské Janovice podél silnice II/335.

Jako nejvhodnější byla vyhodnocena stavba probíhající ve dvou etapách

1. etapa - křižovatka silnic II/125 a II/335 (provoz řízen světelnou signalizací) a úsek silnice II/335 od křižovatky se sil. II/125 po odbočku do areálu u Kooperativy

Objízdná trasa ve směru od Sázavy bude vedena po silnicích III/33514 (Nová Ves, Chmeliště), III/33338 a II/125 do Uhlířských Janovic. Na těchto silnicích bude v protisměru objízdné trasy zakázán vjezd nákladním automobilům, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t.

Ve směru od Uhlířských Janovic bude objízdná trasa vedena po silnicích II/125 (Mitrov), III/12526 (Opatovice II, Mirošovice) a III/11129 (Smilovice).

2. etapa – silnice II/335 od Kooperativy za křižovatku se silnicí III/33514 (směr Nová Ves), s tím, že křižovatka silnic II/335 a III/33514 bude cca 2/3 doby trvání stavby 2. etapy průjezdná (2A), v měsíci srpnu pak bude tato křižovatka uzavřena (2B).

Objízdná trasa pro část 2A ve směru od Sázavy bude vedena po silnicích III/33514 (Nová Ves), III/12529 a II/125 do Uhlířských Janovic. Na těchto silnicích bude v protisměru objízdné trasy zakázán vjezd nákladním automobilům, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t.

Objízdná trasa pro část 2B ve směru od Sázavy bude vedena po silnicích III/3359 (Smrk), III/33510 (Skvrňov, Bláto), III/33514, III/12529 a II/125 do Uhlířských Janovic.

Ve směru od Uhlířských Janovic bude objízdná trasa po celou dobu 2. etapy vedena stejně jako v 1. etapě po silnicích II/125, III/12526 a III/11129 do Smilovic.

2. Termín uzavírky : návrh 1. 4. 2019 – 31. 8. 2019, přechod z 1. etapy na 2. v polovině června

1. etapa – 11 týdnů (z toho křižovatka II/125xII/335 14 dní) - 1.4.2019 - 16.6.2019

2. etapa - 11 týdnů - 17.6.2019 – 31.8.2019

3. Důvod uzavírky: oprava povrchu vozovky, vydáno stavební povolení spis.zn.

MKH/070038/2017/09 SŘ 189S (č.j. MKH/016101/2018) dne 23.2.2018


4. Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ 48035599

5. Odpovědný pracovník : Martin Hrouda

tel.: 

za dopravní značení – Jan Rumlík, tel. 

6. Autobusová doprava :

ČSAD Polkost, spol. s r.o. – linka 100387

ARRIVA Východní Čechy, a.s. – linky 240012, 240021 a 240066

Autobusová doprava bude v obou etapách (mimo měsíce srpna 2019 – část 2B) vedena obousměrně po silnicích III/33514 a III/12529. Vedení objízdné trasy v průběhu části stavby 2B bude upřesněno dle vyjádření dopravců.

7. Prohlášení: Zhotovitel na dnešním jednání prohlašuje, že je připraven na provedení veškerých prací z hlediska počtu a profesní skladby pracovníků, mechanizačních prostředků i materiálu v dohodnutém termínu uzavírky.

Vyjádření účastníků řízení:

SWIETELSKY stavební s.r.o. (zhotovitel) – požadavek stanovení lhůty pro projednání etapizace stavby s investorem – lhůta stanovena do 18.2.2019, do tohoto data bude předložen harmonogram stavebních prací s ohledem na rozdělení do etap

KSÚS (investor) – souhlas s upřesněným návrhem objízdných tras

ARRIVA Východní Čechy, a.s. (dopravce) – zašle písemné vyjádření do 18.2.2019

ČSAD Polkost, spol. s r.o. (dopravce), resp. ROPID – zašle písemné vyjádření do 18.2.2019 po prověření objízdných tras

ASIG s.r.o. (zpracovatel DIO) – předloží detailně zpracované objízdné trasy, včetně tras pro autobusy a DIO do 13.2.2019 a zašle zúčastněným

Policie ČR – zašle písemné vyjádření po předložení DIO

Město Uhlířské Janovice - zašle písemné vyjádření do 18.2.2019

Obec Staňkovice - zašle písemné vyjádření do 18.2.2019

IDSK – informace přijímá na vědomí

Obec Vavřinec – paní starostka J. Semerádová dne 5.2.2019 upozornila na výstavbu kanalizace v obci Chmeliště, předpokládáný začátek prací v červnu 2019

Všichni přítomní protokol podepsali.

Zapsala Ing. Dana Ladrová, oprávněná úřední osoba

PREZENČNÍ LISTINA

z ústního jednání, které se uskutečnilo na základě žádosti o povolení uzavírky silnice II/125 a II/337 v úseku Uhlířské Janovice - Nová Ves z důvodu opravy povrchu vozovky. Ústní jednání proběhlo dne 6. 2. 2019 na Městském úřadu Kutná Hora, Radnická 178, malá zasedací místnost (dveře č. 216).

Organizace	jméno, příjmení	tel./e-mail	podpis
ASIG s.r.o.			
SWIETELSKY stavební s.r.o.			
KSU/S Středoč. kraje, přísp. org. <i>PROBOJA - a.s. s.r.o.</i>			
KÚ Středočeského kraje, odb. dopr.			
Policie ČR, DI Kutná Hora			
Město Uhlířské Janovice			
Obec Vavřinec			
Obec Staňkovice			
ÚSZS Středočeského kraje			
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje			
SŽDC			
ARRIVA Východní Čechy a.s. <i>TRACHTER</i>			
ČSAD Polkost, spol. s r.o. <i>DAVID POHORELÝ</i>			
IOK <i>Martin Kůrka</i>			
ROPID <i>Michal Hoffmann</i>			



DĚN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SO 901 DIO	[Yellow bar]																					
SO 114 - Obnova odvodnění silnice II/335, Nová Ves – Uhl Janovice	[Yellow bar]																					
Sejmutí dřvu, kácení dřevin, odstranění náletových dřevin	[Yellow bar]																					
Pročistění a prohloubení příkopu												[Yellow bar]	[Yellow bar]									
Hospodářské sjezdy km 2,918 vpravo, km 3,119 vpravo, km 3,257 vpravo, km 3,458 vlevo, km 3,515 vlevo a km 3,745 vlevo																	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]			
Úprava zemního tělesa - doplnění zeminy, zhutnění a osetí travou																	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]
SO 104 - rekonstrukce vozovky a příčných propustků silnice II/335 v úseku od stykové křižovatky se silnicí III/33514 po dopravní značce začátek/konec obce																						
Seřezání krajnic,													[Yellow bar]	[Yellow bar]								
Frézování živic, odstranění svodidel												[Yellow bar]	[Yellow bar]									
Sanace krajů vozovky												[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]								
Výměna podloží												[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]								
Zhotovení podkladních vrstev															[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]				
Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16 tl. 60mm																					[Yellow bar]	
Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl.60mm																						[Yellow bar]
Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm																						[Yellow bar]
Trubní propustek pod silnicí III/33514																					[Yellow bar]	[Yellow bar]
Trubní propustek pod silnicí II/335																					[Yellow bar]	[Yellow bar]
Trubní propustek pod autobusovou zastávkou																					[Yellow bar]	[Yellow bar]
Zřízení krajnic ze šterkodrtě																						[Yellow bar]
Nárypové těleso, opěrné zdi z gaboinových matic																					[Yellow bar]	[Yellow bar]
Osazení svodidel, trvalé dopravní značení																						[Yellow bar]
SO 105 silnice II/335 v úseku od začátku obce Uhlířské Janovice ke stykové křižovatce se silnicí II/125																						
Seřezání krajnic, výběrání obrub	[Yellow bar]																					
Frézování živic	[Yellow bar]	[Yellow bar]																				
Sanace podloží vozovky		[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]																	
Zhotovení podkladních vrstev			[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]	[Yellow bar]																
Odvodnění							[Yellow bar]	[Yellow bar]														
Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16 tl. 60mm									[Yellow bar]													
Asf. beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl.60mm										[Yellow bar]												
Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm											[Yellow bar]											
Zřízení krajnic ze šterkodrtě												[Yellow bar]	[Yellow bar]									
Oprava chodníků za obrubou							[Yellow bar]	[Yellow bar]														
Trvalé dopravní značení												[Yellow bar]	[Yellow bar]									
Konečné úpravy terénu												[Yellow bar]	[Yellow bar]									



Zdůvodnění prodloužení realizace stavby “ II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovic, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)”

Před zahájením stavby, dne 18.1.2019 na jednání se zástupci města Uhlířské Janovice byl předložen návrh DIO dle PDPS - uzavření komunikace v celém rozsahu stavby. Zástupce města Uhlířské Janovice požaduje zachovat přístup do areálu společnosti Kooperativa, která sídlí v místech opravované komunikace, po celou dobu stavby. V návaznosti na tuto skutečnost je celá stavba rekonstrukce rozdělena na dvě samostatné etapy tak, aby obsluhovat firmu Kooperativa byla po celou dobu rekonstrukce komunikace zajištěna. Etapizace stavby vyžaduje z technologického hlediska prodloužení termínu výstavby o 11 týdnů. Jednotlivé technologie rekonstrukce vozovky musí být oproti původně zamýšlenému zámeru dle SOD rozděleny na dvě části.

V první etapě bude provedeno uzavření stavby od křižovatky II/125 a II/335 po odbočku do areálu u Kooperativy - staničení km 4,000000 – 4,452357. Uzavírka je navržena od 1.4.2019 – 16.6.2019 (11 týdnů).

V době této uzavírky bude prováděno frézování komunikace (1 týden), seřiznutí krajnic včetně vybourání stávajících obrub, částečné odstranění stávajících chodníků přiléhajících k vozovce (1 týden). Následně dle projektové dokumentace bude provedeno sanování podloží v celé ploše komunikace mechanicky zpevněnou zeminou (3 týdny), zhotovení podkladních vrstev ze šterkodrtě, podkladu ze směsi stmelené cementem (3 týdny). Souběžně s těmito pracemi budou prováděny práce spojené s odvodněním – nové propustky na přilehlé soukromé pozemky, trativody z drenážních trub. Navazovat budou práce spojené s opravou stávajících chodníků – osazení obrubníků, pokládka zámkové dlažby, asfaltových vrstev nebo pokládka původních betonových panelů.

V 9 týdnu budou zahájeny práce spojené s pokládkou asfaltových směsí – podkladní, ložní a obrusné (6-10 dní).

První etapa bude dokončena zřízením krajnic, úpravou terénu v prostoru příkopů, osetím trávou a trvalým dopravním značením.

V druhé etapě výstavby bude uzavřena komunikace II/335 od firmy Kooperativa za křižovatku se silnicí II/3514 (na Novou Ves) a to v termínu od 17.6.2019 – 31.8.2019

Tato etapa výstavby bude zahájena seřiznutím krajnic, frézováním celé plochy vozovky, odstraněním stávajících svodidel a pročištěním příkopů (1 týden).

V intravilánu komunikace (staničení km 3,950 – 4,000) budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy komunikace, provede se sanace podloží v celé ploše komunikace.

Na komunikaci II/335 v extravilánu - rozsahu staničení km 2,879481 – 3,950 bude odstranění všech konstrukčních vrstev v oblasti obou krajů komunikace v šíři cca 1,5m (3 týdny).

Navazovat bude zhotovení podkladních vrstev ze šterkodrtě, podkladu ze směsi stmelené cementem (4 týdny) Souběžně s těmito pracemi budou prováděny práce spojené s odvodněním – nové propustky na přilehlé soukromé pozemky, trativody z drenážních trub

Pokračovat se bude zhotovením propustků pod komunikací, v blízkosti křižovatky na Novou Ves a pokládkou gabionových matic na zpevnění svahu, osazení obrubníků v prostoru autobusových zastávek (3 týdny)

Ve 20 týdnu bude zahájena pokládka asfaltových vrstev na této etapě (9 – 12 dní).

K dokončení stavby je nutné zřízení krajnic, osazení svodidel, trvalého dopravního značení, doplnění zeminy a ozelenění příkopů a přilehlých ploch (1 týden)

Celková doba realizace je navržena na **22 týdnů**.

Některé projektem navržené technologie výstavby komunikace vyžadují předepsané přestávky (např. betonové konstrukce, KSC), při kterých dochází k vyzrání konstrukce vozovky do požadovaných konečných vlastností. V případě rozdělení stavby na několik etap, jsou tyto přestávky nutné dodržet v každé etapě. Z tohoto důvodu je nutné prodloužení doby výstavby.

Zpracoval dne 18.3.2019

Martin Hrouda - stavbyvedoucí



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Klejnářská 92, 280 02 Kolín
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kutná Hora
Dopravní inspektorát
Na Náměti 421, 284 29 Kutná Hora

Č. j. KRPS-43096-1/ČJ-2019-010506

Kutná Hora 15. února 2019
Počet stran: 1

Asig s.r.o.
Chotusická 1121
286 01 Čáslav

Vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací a k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích na okr. Kutná Hora

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Kutná Hora podle § 77 odst. 2 písm. b) z. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů vydává písemné vyjádření ke stanovení přechodného dopravního značení, ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 z.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) citovaného zákona a k objízdné trase při úplné uzavírce pozemní komunikace dle § 24 odst. 2 písm. d) citovaného zákona. PČR DI Kutná Hora

souhlasí

s návrhem DIO pro uzavírku sil. II/335 v úseku Uhlířské Janovice – křižovatka Nová Ves dle předloženého návrhu v celkovém termínu od 1.4.2019 do 31.8.2019.

Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a řádně osvětleno. DZ „B28“ musí být rozmístěny min. 7 dní před datem jejich platnosti s vyznačením data platnosti. Za snížené viditelnosti musí být použity výstražná světla v souladu s TP 66 Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, požadujeme přelepit škrtačí páskou nebo zakrýt. Cca týden před plánovanou uzavírkou doporučujeme na začátku uzavíraného úseku instalovat dopravní značky „IP22“ s textem např. „Tato komunikace bude v době od...do... uzavřena“.

Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy (TP). Jako závazný předpis pro umístování přechodných dopravních značek lze užít publikací vydanou CDV Brno „TP 66“ (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích). Na místě prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz. Pohybující se dělníci po komunikacích budou mít ochranný reflexní pracovní oděv, nebo alespoň vestu.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.




230197

Zpracoval:
por. Jiří Louda DiS

por. Patrik Kraus, DiS.
komisař

SWIETELSKY - II/335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE - STAŇKOVICE

- 1. etapa + 2a. etapa - přemístění zastávek ze sil.č. II/335 na sil.č. III/33514 do Nové Vsi




ARRAS-43096-010-2012-010500



ASIG www.asig.cz
Dopravní značení e-mail: asig@asig.cz
Vedratovská tel.: 327 314 887
skalka fax: 327 315 997

10.10.2012 11:00:00



KRAS-43096-1/čs-1019-010706

SWIETELSKY - II/335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE - STAŇKOVICE
- 2b. etapa - přemístění zastávek ze sil.č. II/335 do obce Staňkovice


www.asig.cz
 e-mail: asig@asig.cz
 tel.: 327 314 887
 fax: 327 315 997

DETAIL BUS ZASTÁVEK 2b. etapa - Staňkovice



kras - 45000 - 165-1019-000000




MAJETEK
Příspěvková
organizace
KRAJ
STŘEDNÍ
ČECHY


ASIG
www.asig.cz
e-mail: asig@asig.cz
tel.: 327 314 887
fax: 327 315 997
Dopravní značení


2b. ETAPA

Útulum
1:40



KRPJ-630x6 + kš-1019-010702

ZODPĚVODĚVATEL Adam Hibelbauer	KREJLIL Adam Hibelbauer	KONTROLOVAL Jan Rumpík	 síť s.r.o. s.r.o. e-mail: sig@sig.cz
INVESTOR: Kynčlův spolek a udržba s.r.o.	AKCE: II/335 UHLÍŘSKÉ JANOVICE - STAŇKOVICE	FORMÁT: A3	
OBSAH: 2b. etapn uzavřky - uzavřený úsek - obvyklé trasy - omezení vjezdu NA - MDO		DATUM: 11.2.2019	ZAKAZKA: PARE Č:



VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: UJ/2019/ 210

VYŘIZUJE: Ing. Jan Sedláček
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 
IDDS: nd9sqty

MÍSTO / DATUM: V Praze/ 22.3.2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.
oblast Kolín
Klejnarská 92
280 02 Kolín IV

„II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady – ZBV č.1 “

Původní návrh zhotovitel byl realizovat stavbu za úplné uzavírky silnice II/335 od křižovatky se silnicí III/33514 směr Nová Ves po křižovatku se silnicí II/125 v Uhlířských Janovicích.

Tento návrh neuspěl u zástupců Města Uhlířské Janovice, kde na jednání dne 18.1.2019 se požaduje zachovat přístup do areálu společnosti Kooperativa po celou dobu stavby a úplná uzavírka je pro Město Uhlířské Janovice neakceptovatelná (viz.záznam z jednání).

Z výše uvedeného důvodu **TDI souhlasí** se změnou – ZBV č.1, která řeší prodloužení doby výstavby a s tím spojených nákladů na práce prováděné v etapách a přestavbou DIO.

S pozdravem



SUDOP PRAHA a.s.
130 80 Praha 3, Olšanská 1a
210 - středisko technických dozorů





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a
název stavby: **II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1.
etapa)**

Číslo a název SO/PS: **SO 901.1 DIO**

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 901.1 / 1

Skupina Změn: 3

Por. č. odř.	Kod položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč podstavce a sloupku základních	kus	48,000	96,000	48,000	56,25	2 700,00	0,00	2 700,00	5 400,00	2 700,00	100,00%
2	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příkladek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	3 696,000	7 392,000	3 696,000	19,57	72 330,72	0,00	72 330,72	144 661,44	72 330,72	100,00%
3	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světlolichových včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	kus	2,000	4,000	2,000	137,23	274,46	0,00	274,46	548,92	274,46	100,00%
4	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příkladek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus	154,000	308,000	154,000	165,76	25 527,04	0,00	25 527,04	51 054,08	25 527,04	100,00%
5	913321116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení soupravy směrových desek a vytrážnými světlem 5 desek	kus	1,000	2,000	1,000	240,49	240,49	0,00	240,49	480,98	240,49	100,00%
6	913321216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příkladek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1116	kus	77,000	154,000	77,000	380,43	29 293,11	0,00	29 293,11	58 586,22	29 293,11	100,00%
10	913921131	Dočasně omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	7,000	14,000	7,000	26,77	187,39	0,00	187,39	374,78	187,39	100,00%
11	913921132	Dočasně omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	7,000	14,000	7,000	21,33	149,31	0,00	149,31	298,62	149,31	100,00%
13	998225111	Přesun hmot pro komunikace a krytem z kameňava, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200m jakékoliv délky objektu	t	0,002	0,004	0,002	35,00	0,07	0,00	0,07	0,14	0,07	100,00%
14	998225195	Přesun hmot pro komunikace a krytem z kameňava, monolitickým betonovým nebo živičným Příkladek k ceně za zvěřebný přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000m	t	0,004	0,008	0,004	25,00	0,10	0,00	0,10	0,20	0,10	100,00%
Celkem								130 702,69	0,00	130 702,69	261 405,38	130 702,69	100,00%

Za Zhotovitele: **Martin Hrouda** Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Datum:

Za Objednatele:

Datum:



PRAHA a.s.
3, Olšanská 1a
Technických dozort



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED,
oblast Kolín
Klejnská 92
280 02 Kolín



Váš dopis zní ze dne

Naše značka

Vyřizuje

E

T

Dne

RN02

Ing. Renata Novotná



27.03.2019

Prohlášení zhotovitele k ZBV 1 akce „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1.etapa)“

Prohlašujeme, že nebudeme rozporovat navrhované ZBV 1 stavby „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1.etapa)“, vztahující se k prodloužení rekonstrukce komunikace z původně navrhované doby výstavby 11 týdnů na celkovou dobu 22 týdnů z důvodů etapizace a tím spojené náklady na práce prováděné přestavbou DIO.

S pozdravem
SWIETELSKY stavební s.r.o.



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín
Klejnská 92, 280 02 Kolín
IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599



Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín
Jana Balšánková, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín



Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Aleš Čermák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2019

V Praze : 28. března 2019

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.: 
e-mail: 

**Akce: II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky
a odstranění bodové závady, etapa 1**

Věc: Vyjádření AD k návrhu ZBV1

Vážený pane inženýre,

elektronicky jsme obdrželi od dodavatele stavby návrh na změnu během výstavby č.1 (dále ZBV 1), která řeší rozdělení provádění stavby na dvě fáze tak, aby byl zajištěn vjezd do areálu „Kooperativa“.

S návrhem ZBV č. 1 nám doručil objednatel i přílohy k ZBV 1, z nichž je patrné, že tuto změnu si vyžádalo Město Uhlířské Janovice, které má v řízení o uzavírce dle §24 odst. (2) písm. b) zákona č. 13/1997 sb. v aktuálním znění o pozemních komunikacích postavení dotčeného orgánu.

V rámci zpracování PDPS byl návrh provádění stavby a objízdných tras proveden na základě vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení a vydaného stavebního povolení. V rámci inženýrské činnosti pro stavební povolení se Město Uhlířské Janovice vyjádřilo ke stavbě souhlasně bez dalších podmínek (viz příloha).

ZBV 1 je vyvoláno změnou stanoviska dotčeného orgánu. V důsledku toho je nutné realizaci stavby rozdělit na dvě samostatné fáze a dojde tak k prodloužení doby výstavby a tím prodloužení vyznačení objízdné trasy.

Na základě výše uvedených skutečností AD s návrhem ZBV 1 souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Příloha:

1) Vyjádření Města Uhlířské Janovice v rámci inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení





MĚSTO UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Václavské náměstí 6, PSČ 285 04, tel.: [redacted] fax: 327 544 124
e-mail: [redacted]

Č.j.: MUUJ/4025/2017/la
Vyřizuje: Lancová Jana
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

V Uhliřských Janovicích dne 04.09.2017

Rada města Uhliřské Janovice na svém 15. jednání v roce 2017 konaném dne 28.08.2017 projednala žádost o vyjádření k technickému řešení stavby II/335 Uhliřské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa), kterou dne 04.08.2017 podala společnost Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4, IČ: 40763439.

Rada města souhlasí s navrženým technickým řešením stavby II/335 Uhliřské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa).

RR 46754972 LCA

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4
06-09-2017
Došlo:
Č.j.: 3490/2017
Příloh: 1
K vyřízení: Pkr
.....
.....

Mgr. Jiří Buc
starosta města



MĚSTO
285 04 Uhliřské Janovice
30

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.

Vyřizuje: Bc. Martin Staněk

Tel.: 720 061 020

E-mail: 

Vyjádření zástupce objednatele k ZBV č.1 na akci: „II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice,
rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (I. etapa)“

Na základě dopisu od společnosti SWIETELSKY stavební, s.r.o. ze dne 25.03.2019 s žádostí o stanovisko a dle sdělených skutečností a předložených záznamů od výše zmíněného Zhotovitele, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. souhlasí s navýšením délky stavby o 11 týdnů na celkovou délku stavby 22 týdnů, která je nezbytná pro řádné dokončení stavebních prací. Z jednání na MěÚ Kutná Hora ze dne 6.2.2019, vyplynulo, že město Uhlířské Janovice nesouhlasí s uzavřením celého opravovaného úseku předmětné komunikace II/335 a požadují zachování přístupu do areálu společnosti Kooperativa po celou dobu realizace. Na základě této události je nyní nesoulad mezi přepokládanou dobou realizace z projektové dokumentace a termínem nutným pro zhotovení díla o 11 týdnů.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČ: 00066001

17

150 21 Praha 5
IČ: 00066001

02.04.2019



Mgr. Zdeněk Váňa
Ředitel KSÚS



E-mail

SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337



V Kolíně dne 28.2.2019

Věc: Oznámení o přeměně obchodní korporace SILMEX s.r.o. formou vnitrostátní fúze sloučením

Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o zaniklé společnosti **SILMEX s.r.o.**, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48951081, DIČ CZ48951081, a to formou **fúze** sloučením s nástupnickou společností **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599, DIČ CZ48035599.

Veškerá práva, povinnosti, majetek, pohledávky, závazky a smluvní vztahy přecházejí **k 1. 3. 2019** na společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Tato společnost bude v plném rozsahu pokračovat v aktivitách zaniklé společnosti a je připravena a schopna plnit veškeré závazky zanikající společnosti.

Zakázky realizované společností SILMEX s.r.o. plynule přecházejí na společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., kontaktní osoby, telefony a e-mailové adresy zůstávají beze změny.

V souvislosti s uvedenou změnou Vás zdvořile žádáme, abyste od data uskutečnění zdanitelného plnění 1. 3. 2019 na veškerých daňových dokladech uváděli adresu:


SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
oblast Kolín
Klejnarská 92
280 02 Kolín 4
IČ 48035599
DIČ CZ48035599

Zároveň si Vás tímto dovolujeme upozornit, že touto změnou se nemění předmět našeho podnikání. Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na další, již jako společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

S pozdravem

SILMEX s.r.o.

SILMEX s.r.o. ©




Ing. Milan Štěrba
Ředitel společnosti

IČO: 48951081
DIČ: CZ48951081

MONETA Money Bank, a.s.
č.ú. 

tel./fax 
e-m 

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED
nar. 

uděluje tímto

panu Ing. Milanovi Štěrbovi - nar. 

a

paní Janě Balšánkové - nar. 

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání nabídky pro obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele stavby:

„II/335 Uhlířské Janovice – Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady (1. etapa)“

Dále jsou zmocněni ke společnému zastupování a uzavírání smlouvy o dílo na tuto stavbu a s tím souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.).

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

V Praze dne 25. března 2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:



Ing. Rastislav Súlovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:



Ing. Milan Štěrba



Jana Balšánková