

profil zadavatele

V Říčanech dne 16.09.2019
Reg. č.: VZ-555/19
Č. j.: 2879/19/KSUS/R/SLO
Vyřizuje: Marcela Slováková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – č. 9 k veřejné zakázce „III/125 Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
	Na základě podrobné kalkulace a dosazení jednotkových cen do položek předloženého výkazu výměr jsme dospěli k závěru, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 3 312 432,- Kč bez DPH není reálná pro realizaci. Námi kalkulované jednotkové ceny s použitím cenových vstupů dle aktuálních cen na stavebním trhu, zejména se jedná o nákup a pokládku asfaltových směsí, neodpovídají ceníku OTSKP 2019. Uvažuje tedy zadavatel o navýšení předpokládané celkové hodnoty veřejné zakázky tak, aby byla reálná pro realizaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
	Vaše nabídková cena bude vycházet z Vašeho ceníku
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
	Návrh zahájení realizace díla do 10 dnů od převzetí staveniště – předpoklad zahájení 10/2019 a termín ukončení realizace díla do 8 týdnů od předání staveniště zhotoviteli není reálný a tedy možné respektovat. Lhůta pro zajištění DIO, DIR a zvláštní užívání komunikace je minimálně 30 dnů od podání žádosti, tzn. že termín zahájení odpovídá 11/2019. Prodlouží zadavatel termín ukončení realizace díla?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
	Staveniště bude předáno po podpisu SoD. Předání díla, realizace prací bude prováděno dle klimatických podmínek.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
	V zadávací dokumentaci je uvedeno, že stavba bude provedena dle technických podmínek a platných ČSN. Ve výkazu výměr je uvedena položka dvoumadlové zábradlí s povrchovou úpravou pozink + nátěr. Dle technických podmínek č. 186 pro ocelové silniční zábradlí, vydané MD ČR, které se tohoto konkrétního případu přímo týkají, má být zábradlí v žárovém zinku + PUR nátěr nebo nátěr. Požaduje tedy zadavatel zábradlí žárově zinkovat?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
	KSÚS požaduje žárové zinkování

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
	V zadávací dokumentaci a SOD je mj. uvedeno, že zhotovitel zajistí ohlášení stavby a stavební povolení. Toto by mělo určitě vliv na termín plnění veřejné zakázky. Tyto úkony nemá zadavatel vyřešené a požaduje je v rámci plnění po zhotoviteli?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
	Jedná se o údržbové práce, na které není zpracována PD, tudíž není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavby.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
	Pol.: kotvení do stávajících římsy oc. trny včetně navrtání a vlepení. – Kolik kusů a jaké průměry trnů? Požadavek dle PD/ TP a posudku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5
	Kotvení bude provedeno betonářskou výztuží DN 12 mm cca 30cm od sebe (9ks na m2).

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
	Pol.: sanace trhlin betonových zdí beztlak. zalitím. – Co znamená pojem beztlakové zalití? Jaký materiál je navržen / specifikace (reference materiálů)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6
	Zalití spár bude provedeno samonivelačním betonem bez použití injektáže.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7
	Pol: beton říms železový C 25/30. – Tento beton není určený na římsy. Navrhujeme beton C 30/37 XF4 (z důvodu odolnosti vůči solím / chem. posypu). Bude tato položka upravena? Dále, zveřejní zadavatel příčné a podélné řezy, pro určení přesné polohy a krytí výztužných svařovaných sítí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7
	Beton C30/37 XF4 je vhodnější položka bude upravena. Rozměr římsy je š.0,4m tl.12 cm svařovaná síť bude uložena v jedné vrstvě krytí cca 5cm.

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8
	Pol: Reprofilace-cement. Hmota BASF tl. do 40mm. – Žádáme o specifikaci hmoty BASF.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8
	Může být použita i jiná sanační hmota Sika, Weber, Betosan, Mapei vhodná pro venkovní sanaci betonové zdi.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9
	Pol: Dilatace spár betonové zdi a říms včetně úpravy spáry a materiálu. – Žádáme o bližší specifikaci dilatace spár (technologický postup této práce, v jakých vzdálenostech, jaký typ materiálu a způsob) – dle PD/ TP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9
	Dilatace říms budou provedeny cca po deseti metrech tl. 1cm a vyplněny pružnou zálivkou.

S ohledem na výše uvedené je lhůta pro podání nabídek nově stanovena na 23.09.2019 10:00.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

