

**PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ
A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE**

DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

CERTIFIKÁT ISO 9001

DIČ CZ60193280

PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6, www.vpupraha.cz



OBJEDNATEL



Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Projektová dokumentace pro provádění stavby

PDPS

**III/33736 KAMENNÉ MOSTY,
MOST ev.č. 33736-1**

G - Soupis prací

.		
.		
.		
ZMĚNA		DATUM


ČÍSLO ZAKÁZKY

1-0474-01/30

DATUM DOKONČENÍ

09.2015

ČÍSLO KOPIE



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: III/33736

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Pelant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Hanzlová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0.00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00
Cena bez DPH	0.00
DPH základní 21.00% ze	0.00
snižovaná 15.00% ze	0.00
Cena s DPH v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: III/33736

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Místo: Datum: 26.05.2015

Objednavatel: Projektant: Ing.Pelant

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing.Hanzlová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO 201	Kamenné mosty, most ev.č.33736-1	0.00	0.00
SO 901	DIO - Dopravně inženýrská opatření	0.00	0.00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0.00	0.00
Ostatní náklady		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0.00	0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Objekt: SO 201 - Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pelant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Hanzlová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snižená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Objekt: SO 201 - Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Místo: Datum: 26.05.2015

Objednavatel: Projektant: Ing. Pelant

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Hanzlová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

2 - Zakládání 0.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

4 - Vodorovné konstrukce 0.00

5 - Komunikace pozemní 0.00

8 - Trubní vedení 0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

23-M - Montáže potrubí 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00

VP - Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00

ROZPOČET

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Objekt: SO 201 - Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Místo: Datum: 26.05.2015

Objednavatel: Projektant: Ing. Pelant
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Hanzlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0.00**

1 - Zemní práce **0.00**

1	K	113154121	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>frézování 2.vrstvy vozovky v tl. 60mm vč. naložení na dopravní prostředek nebo uložení na MDP</i> 145*2*1,15 "plocha dle v.č.C.1.02 a dle v.č.C.1.10 * celkem tl. 60mm	m2	333.500	0.00	0.00
2	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>frézování 1. a 3. vrstvy vozovky vč. uložení na dopravní prostředek nebo na MDP</i> 161*1,15 "dle v.č.C.1.02 a C1.10 129*1,15 "dle v.č.C.1.02 a C1.10 Součet	m2	333.500 185.150 148.350 333.500	0.00	0.00
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min <i>10*4*30*1,10 "odhad - 10 hod/den * 4 měsíce * 30 dní/měsíc</i>	hod	1 320.000 1 320.000	0.00	0.00
4	K	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 <i>pro zásyp mostu vč.naložení na dopr.prostředek</i> 275,31 "dle pol. 172102101	m3	275.310 275.310	0.00	0.00
5	K	127403201	Vykopávky zářezů pod vodou pro podzemní vedení v hornině tř. 5 bez použití trhavin <i>vykopávky pro nové odláždění koryta vč.naložení na dopr.prostředek</i> 532,272*0,45 "dle pol. 465513127 57,155*0,45 "dle pol.465513256 Součet	m3	265.242 239.522 25.720 265.242	0.00	0.00
6	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 <i>vč. naložení na dopravní prostředek</i> 44*6,3*1,15 "plocha v pod.řezu dle v.č.C.1.03*šířka mostu mezi stáv.zdmi	m3	318.780 318.780	0.00	0.00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>odvoz a uložení vykopaného materiálu na skládku</i> 318,78 "odvoz vykopané sypaniny na skládku dle pol. 131201202 262,242 "odvoz výkopku pro dlažbu dle pol. 127403201 275,31 "dovoz vhodného materiálu pro zásyp kleneb dle pol. 172102101 Součet	m3	856.332 318.780 262.242 275.310 856.332	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 563.320	0.00	0.00
			856,332*10 "dle pol. 162701105 - celkem 20 km skládka i zemník - odhad		8 563.320		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 080.441	0.00	0.00
			(265,242+318,78)*1,85 "dle pol.127403201 a 131201202		1 080.441		
10	K	171201212R	Poplatek za nakoupení zeminy ze zemníku	t	509.324	0.00	0.00
			275,31*1,85 "dle pol. 122201402		509.324		
11	K	172102101	Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 l(d) bez dodání sypaniny	m3	275.310	0.00	0.00
			<i>Zpětný zásyp kleneb, ukládat po vrstvách tl. 300mm</i>				
			38*6,3*1,15 "plocha dle v.č.C.1.06*šířka dle v.č.C.1.07		275.310		

2 - Zakládání

0.00

12	K	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	18.975	0.00	0.00
			3*5,5*1,15 "dle v.č.C.1.05 - 3x odvodnění zemní pláň * délka		18.975		
13	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	18.975	0.00	0.00
			<i>dle pol.212752214</i>				
14	K	224521114	Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	m	144.000	0.00	0.00
15	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	37.950	0.00	0.00
			220*0,5*0,3*1,15		37.950		
16	K	282606015	Trysková injektáž sloupy D do 1000 mm stisněné podmínky	m	144.000	0.00	0.00
			3,0*8*6 "3m délka jedné kotvy * 8 ks * 6 opěr		144.000		
17	M	585221130	cement struskoportlandský CEM II/A-S 42.5R bal. 25 kg	t	28.938	0.00	0.00
			(144*3,14*0,4*0,4)*400*0,001 "převod na m3: délka*pi*r*r* odhad 400kg/m3*převod na tuny		28.938		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0.00

18	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových řím cihlami pálenými na maltu	m3	7.200	0.00	0.00
			<i>mrazuvzdorné tmavě červené pálené cihly osazené na zábradelních zidkách</i>				
			2*40*0,6*0,15 "2 strany*délka zdi*šířka*tl. dle v.č.C.1.07		7.200		
19	K	334213345	Zdivo nadzákladové piliřů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s	m3	127.962	0.00	0.00
			<i>nové kamenné zábradelní zidky a nové nábrežní zidky v místech kleneb a ochranné zdi u opěrných křídelních zdí na straně vtoku.</i>				
			2*40*0,71 "zábradelní zidky: obě strany*délka*plocha v řezu dle v.č.C.1.07		56.800		
			221*0,7*0,4*1,15 "nábrežní zidky		71.162		
			Součet		127.962		
20	K	334221311	Obklad z lomového kamene zdiva mostů nekotvený dvoustanně lícovaný kvádrový tl do 350 mm	m3	1.980	0.00	0.00
			<i>kamenný obklad za zábradelními zidkami</i>				
			22*0,06+11*0,06 "plocha z půdorysu v.č.C.1.05 a tloušťka obkladu dle vzor. řez v.č. C.1.07		1.980		

4 - Vodorovné konstrukce

0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	49.738	0.00	0.00
<i>ŽB ochranná deska tl. 150 mm</i> 173*0,25*1,15 "plocha dle v.č.C.1.05*tloušťka desky 200-300mm dle v.č.C.1.07							
					49.738		
22	K	451311541	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm	m2	589.427	0.00	0.00
<i>tl. podkladu pro odláždění 0,25m</i>							
532,272+57,155 "dle pol. 465513127 a pol. 465513256					589.427		
23	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	6.210	0.00	0.00
<i>koncové betonové prahy</i>							
30*0,3*0,6*1,15					6.210		
24	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po vrstvách	m3	0.633	0.00	0.00
44*0,25*0,05*1,15 "drenážní beton pro odvodnění vozovky podél obrubníku vpravo							
					0.633		
25	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	532.272	0.00	0.00
((497+(17+15+14)*0,5)-57,155)*1,15 "nové odláždění koryta dle půd.+doplnění dlažby pod klenbami-odhad 50% a odečet odláždění na svazích							
					532.272		
26	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	57.155	0.00	0.00
497*0,10*1,15 "odhad 10% ve svahu z celkového odláždění koryta							
					57.155		
5 - Komunikace pozemní							0.00
27	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	48.300	0.00	0.00
<i>podkladní vrstva v přechodových oblastech při napojení na stávající vozovku</i>							
2*((2,0*6,0)+(2,0*4,5))*1,15 "na ZÚ i na KÚ*délka dle v.č.C.1.06*šířka dle v.č.C.1.05					48.300		
28	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	48.300	0.00	0.00
<i>dle pol. 564871111</i>							
29	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	217.350	0.00	0.00
<i>SMA 11 S - obrusná vrstva</i>							
189*1,15 "dle v.č.C.1.05					217.350		
30	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	185.150	0.00	0.00
161*1,15					185.150		
31	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	226.800	0.00	0.00
189*1,20 "plocha dle v.č.C.1.05*rezerva na zesílení na tl. 60mm v přechodových oblastech							
					226.800		
32	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	149.500	0.00	0.00
130*1,15 "plocha dle v.č.C.1.05					149.500		
8 - Trubní vedení							0.00
33	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	3.000	0.00	0.00
<i>odvodnění zemní pláň - vyústění plastovou troubou pod kamennými zdmi</i>							
3*1,0 "dle v.č.C.1.05					3.000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m <i>navázání svodidla na konci úseku vlevo</i>	m	10.000	0.00	0.00
35	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry <i>první fáze vodorovného značení vč.předznačení</i> 46+42 "dle v.č.C.1.05-půdorys	m	88.000	0.00	0.00
36	K	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm <i>2.fáze VDŽ - dle pol. 915121111</i>	m	88.000	0.00	0.00
37	K	916241212	Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého 44*2 "obrubník dle v.č. C.1.07 a C.1.06	m	88.000	0.00	0.00
38	M	583803140	obrubník kamenný prímý, (dAR) zata, OPZ 30x20	m	88.000	0.00	0.00
39	K	931996213	Krytí hydroizolace mostní konstrukce z desek z pryže volně položených vodorovně nebo svisle 3*(3*5) "pružná vrstva EPS na hydroizolaci nad klenbami: 3x klenba*3m podélně a 5m na šířku	m2	45.000	0.00	0.00
40	K	936911111	Montáž chrliče žlabového z kamene žulového š 300 x hl 100 x dl 500 mm	kus	6.000	0.00	0.00
41	M	900000001R	<i>Chrlíče z kamene</i>	kus	6.000	0.00	0.00
42	K	945211122	Montáž pojízdné pracovní lávky mostu zavěšené pod mostem	kus	2.000	0.00	0.00
43	K	945211132	Přesun pojízdné pracovní lávky mostu zavěšené pod mostem	kus	2.000	0.00	0.00
44	K	945211222	Demontáž pojízdné pracovní lávky zavěšené pod mostem	kus	2.000	0.00	0.00
45	K	945211291	Měsíční nájem pojízdná pracovní lávka mostu konzolově vysunutá <i>ocení se individuálně podle konkrétních podmínek stavby</i> 30*9 "30 dní * 9 měsíců, cena cca 500,- Kč/den/kus	kus	270.000	0.00	0.00
46	K	948511111	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - výroba vzepětí oblouku nebo klenby (3*165*6)*0,20 "3 klenby*délka klenby dle PP v.č.C.1.03*šířka klenby dle v.č.C.1.07*odhad tloušťky dřeva	m3	594.000	0.00	0.00
47	K	948511112	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - montáž vzepětí oblouku nebo klenby 594 "dle pol. 948511111	m3	594.000	0.00	0.00
48	K	948511122	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva - demontáž vzepětí oblouku nebo klenby	m3	594.000	0.00	0.00
49	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene 2*40*0,5*1,3 "kamenné zábradlí na mostě 1*6*45 "patní zídky Součet	m3	322.000	0.00	0.00
50	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>všechna nutné očištění kleneb i dlažby</i> 165*6*3*1,15	m2	3 415.500	0.00	0.00
51	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2 <i>vč. čištění spár</i>	m2	356.000	0.00	0.00
52	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu se spárami dl do 12 m/m2 356*0,25*0,50 "odhad tl.25cm a 50% z plochy	m3	44.500	0.00	0.00
53	M	583810900	<i>kopák hrubý (1 t =1,3 m2)</i> 44,5/0,25	m2	178.000	0.00	0.00
54	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 <i>spárování nových zábradelních zidek</i>	m2	192.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
(1,0+1,4)*40*2 "výška zábradelní zídky z obou stran*délka*počet zídek					192.000		
55	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlažením spára dl do 12 m/m2	m2	192.000	0.00	0.00
192 "dle pol. 985231112					192.000		

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0.00

56	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny <i>spodní hydroizolace</i>	m2	180.000	0.00	0.00
36*5 "hydroizolace					180.000		
57	M	628311160	<i>pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40</i>	m2	207.000	0.00	0.00
58	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	170.000	0.00	0.00
(30+2+2)*5					170.000		
59	M	628321340	<i>pás těžký asfaltovaný</i>	m2	195.500	0.00	0.00

M - Práce a dodávky M 0.00

23-M - Montáže potrubí 0.00

60	K	230210030	Ochrana opláštění kladením pytlů plněných pískem - provizorní hrázky pro odvedení vody	kus	200.000	0.00	0.00
200 "odhad					200.000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0.00

61	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1.000	0.00	0.00
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	------	------

VP - Vícepráce 0.00

	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Objekt: SO 901 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.05.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pelant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Hanzlová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snižená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Objekt: SO 901 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum:

26.05.2015

Objednavatel:

Projektant:

Ing. Pelant

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing.Hanzlová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

VP - Vícepráce 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00

ROZPOČET

Stavba: Kamenné mosty, most ev.č.33736-1

Objekt: SO 901 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Datum: 26.05.2015

Objednavatel: Projektant: Ing. Pelant

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Hanzlová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0.00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0.00**

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky dle pol. 913111112	kus	83.000	0.00	0.00
---	---	-----------	--	-----	--------	------	------

2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky značky E13 a B1 jsou osazeny na sloupku značek B24a, B24b a na Z2	kus	83.000	0.00	0.00
			2 "IS11a		2.000		
			2+4+6+2+2+2+3+3+4+6+2+4+2+2 "IS11b		44.000		
			2+2+2+2+1+1+2+3+2+4+2 "IS11c		23.000		
			2+2+1+1+1+1+1+1 "IP22		10.000		
			1+1 "B24a		2.000		
			1+1 "B24b		2.000		
			Součet		83.000		

3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní montáž a demontáž značek na sloupky v jednotlivých křižovatkách - dle tabulka Přehled použitých značek v T7	kus	91.000	0.00	0.00
			1+1 "B1		2.000		
			3+3 "E13		6.000		
			2 "IS11a		2.000		
			2+4+6+2+2+2+3+3+4+6+2+4+2+2 "IS11b		44.000		
			2+2+2+2+1+1+2+3+2+4+2 "IS11c		23.000		
			2+2+1+1+1+1+1+1 "IP22		10.000		
			1+1 "B24a		2.000		
			1+1 "B24b		2.000		
			Součet		91.000		

4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 91*(9*30) "91 kusů*9 měsíců po 30-ti dnech	kus	24 570.000	0.00	0.00
					24 570.000		

5	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly na začátku a na konci objízdné trasy	kus	2.000	0.00	0.00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------

6	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD 2*(9*30) "2 kusy*9 měsíců po 30-ti dnech	kus	540.000	0.00	0.00
					540.000		

7	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky 10 "odhad	kus	10.000	0.00	0.00
					10.000		

8	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky 10 "dle pol. 913921132	kus	10.000	0.00	0.00
					10.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0.00

	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00