

LEGENDA MÍSTNOSTÍ SOUČASNÝ STAV

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTÍ	PLOCHA m2	PODLAHA	STĚNY, STROP	POZNÁMKY
2.01	SCHODIŠTĚ	2,45	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + MALBA	
2.02	CHODBA	26,95	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + OLEJ-NÁTĚR + MALBA	
2.03	WC INVALIDÉ	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2100mm + ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHL. + MALBA	s.v. 2500mm
2.04	KOUPELNA INVALIDÉ	4,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2100mm + ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHL. + MALBA	s.v. 2480mm
2.05	POKOJ PRO 2 OSOBY	14,00	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + MALBA	
2.06	POKOJ PRO 2 OSOBY	12,00	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + MALBA	
2.07	POKOJ PRO 2 OSOBY	12,50	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + MALBA	
2.08	POKOJ PRO 2 INVALIDY	27,50	MARMOLEUM + SOKLOVÁ LIŠTA	STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + SDK PODHLED + MALBA	
2.09	VÝTAH				

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT PŘEKRYT OCHRANNÝM ZASTŘEŠENÍM
- **V ROZSAHU KLENBY S FRESKOVOU VÝZDOBOU BUDE ZŘÍZENO ZAKRYTÍ PŮDY FOLIEMI TAK, ABY SE VYLOUČILO ZATEČENÍ VODY A POŠKOZENÍ FRESEK**
- OPRAVA JE ROZDĚLENA DO DVOU FÁZÍ A,B. OBĚ FÁZE LZE PROVÁDĚT SOUČASNĚ

FÁZE A:

- BUDE ODPOJENA A DEMONTOVÁNA ELEKTROINSTALACE V PODHLEDECH NAD 2.N.P. POZDĚJI BUDE OPĚT ZHOTOVENA V PŮVODNÍM PROVEDENÍI
- BUDOU ODPOJENA POŽÁRNÍ ČIDLA V PODHLEDECH 2.N.P. POZDĚJI BUDOU OBNOVENA
- BUDE DEMONTOVÁN PODHLED SDK NAD 2.N.P.
- BUDE DEMONTOVÁN STROP SDK NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU. ŠACHTA BUDE IHNED ZAKRYTA DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM. PŘES BEDNĚNÍ BUDE NATAŽEN OCHRANNÝ IZOLAČNÍ PÁS – IPA. VÝTAHOVÁ ŠACHTA BUDE PRACHOTĚSNĚ UZAVŘENA
- BUDE ODBOURÁNA KORUNA OBVODOVÝCH ZDÍ VČETNĚ BETONOVÝCH BLOKŮ, IGELITOVÉ FOLIE BUDOU ODSTRANĚNY

FÁZE B:

- NÁSYPY STAVEBNÍHO RUMU PO OBVODU OBJEKTU BUDOU ODSTRANĚNY
- FOUKANÁ IZOLACE BUDE ODSTRANĚNA
- VEŠKERÁ KRÁČATA BUDOU POSTUPNĚ DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVÝMI

- BĚHEM VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLE SLEDOVAT STABILITU A STAV KONSTRUKCÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO KE VZNIKU NADMĚRNÝCH PRŮHYBŮ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, NÁKLONU SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO KE VZNIKU TRHLIN, JE NUTNÉ PRÁCE IHNED PŘERUŠIT, KONSTRUKCE PROVIZORNĚ ZAJISTIT VÝDŘEVOU A PŘIVOLAT STATIKA, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY ZEJMÉNA TYTO BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005, NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006, ZÁKON 309/2006 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

LEGENDA:

- – PŮVODNÍ ZDIVO
- – NOVODOBÉ ZDIVO
- – SÁDROKARTON
- ZS – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO UPEVNĚNÉ NA PODHLEDU SDK
- LU – LUSTR

VYPRACOVAL: ING.JULIUS WENIG	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE: ING.JULIUS WENIG	KAST
	VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.JULIUS WENIG	ING.JULIUS WENIG - KANCELÁŘ STATIKY PRAHA 6, TERRONSKÁ 52 tel.: 224 329 027, wenig.kast@volny.cz IČO: 112 74 340
INVESTOR A OBJEDNATEL: DOMOV POD LIPAMI SMEČNO SMEČNO, ZÁMEK 1		DATUM: 01/2018 FORMÁT: A1
NÁZEV AKCE: **DOMOV POD LIPAMI SMEČNO** **SALA TERRENA** **OPRAVA STŘECHY A STROPU NAD 2.N.P.**		STUPEŇ: DSP+DPS; ZAKÁZKA: 1629
OBSAH: **2.N.P. – BOURACÍ PRÁCE**	PARÉ:	ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ; MĚŘÍTKO: 1:50; PŘÍLOHA: D.1.1.b **10**