

profil zadavatele

V Říčanech dne 24.09.2019
Reg. č.: VZ-555/19
Č. j.: 3021/19/KSUS/R/SLO
Vyřizuje: Marcela Slováková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-28 k veřejné zakázce „III/125 Vlašim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

| | |
|-----|---|
| 11. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 |
| | Chybí položky pro zemní práce. – Budou tyto položky zadavatelem doplněny? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 |
| | Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace) - obsahuje zařízení, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláň, geotextilie, ŠD 15cm, KZC 12cm, ACP 22 – 8cm), |
| 12. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 |
| | Chybí položky pro úpravu obrub. – Budou tyto položky zadavatelem doplněny? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 |
| | Není předmětem zakázky |
| 13. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 |
| | Jaké je uvažované řešení v případě nalezení/ výskytu nevyhovujících šachet, krycích hrnců, vpustí a poklopů? – Kdo v tomto případě dodá nové a jak to bude řešeno? – ZD tuto oblast neřeší. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 |
| | Bude řešeno v průběhu stavby. |

| | |
|-----|--|
| 14. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 |
| | Jak bude řešeno veřejné osvětlení na hraně opěrné zdi? – Doplní zadavatel ZD a rozpočet o předmětné položky? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 |
| | Není předmětem opravy |

| | |
|-----|--|
| 15. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 |
| | V úseku 0,30-0,130 šířka komunikace 7,2-10 m. Lze pokládat na 2 finišery ovšem za vzniku příčných pracovních spár. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 |
| | Vyřeší dodavatel, jak bude pokládat obrusnou vrstvu. KSÚS preferuje co nejméně spar a pokládání obrusné vrstvy při plné uzávěře. |

| | |
|-----|---|
| 16. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 |
| | Chybí položky související s dobouráním podél obrub (v celé délce trasy bez cca 60 m krajnic) – Doplní zadavatel tyto položky do rozpočtu? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 |
| | Není předmětem zakázky, frézování v celé ploše. |

| | |
|-----|--|
| 17. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 |
| | Jak jsou řešeny vjezdy k přilehlým objektům? – Bude upřesněno řešení? A případně budou předmětné položky zadavatelem doplněny do rozpočtu? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 |
| | Jedná se o výměnu živičného krytu, budou provedeny dle stávajících podmínek |

| | |
|-----|---|
| 18. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 |
| | Zadavatel v technické specifikaci požaduje zkoušky. 1. Jaké zkoušky? – Žádáme specifikovat. 2. Jaké výsledné hodnoty jsou požadovány ZD. – Doplní objednatel? |

| | |
|--|--|
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 |
| | 1. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu. |
| | 2. Výsledné hodnoty dle ČSN a TP. |

| | |
|-----|--|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 |
| 19. | V jaké výměře a úseku je počítáno bednění říms? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 |
| | Š-40cm, v - 15cm, dl - 110m |

| | |
|-----|--|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 |
| 20. | Chybí položky řezání betonu pro římsu. – Budou tyto položky doplněny zadavatelem? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20 |
| | Římsa bude dilatovaná cca po 10m s přerušením výztuže a nebude dodatečně prořezávána |

| | |
|-----|--|
| | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 |
| 21. | Chybí položky bourání betonu pro novou římsu – Budou tyto položky zadavatelem doplněny? Nebo nová římsa bude umístěna na koruně stávající zdi? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 |
| | Nová římsa bude umístěna na koruně stávající zdi očištěné tlakovou vodou |

| | |
|-----|---|
| 22. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 |
| | Pol.: kotvení do stávajících římsy oc. trny včetně navrtání a vlepení. – Vysvětlení Kotvení bude provedeno betonářskou výztuží DN 12 mm cca 30cm od sebe (9ks na m2) – Mají být tyto ocelové trny DN 12 mm povrchově ošetřeny (žárové zinkování nebo nátěr)? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 |
| | Ocelové trny budou bez povrchové úpravy |

| | |
|-----|--|
| 23. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 |
| | Jak jsou řešeny eventuálně nutné úpravy vedení ing. sítí? – Budou tyto položky doplněny zadavatelem? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 |
| | Pokud se se vyskytne tato situace, bude řešena v průběhu stavby. |

| | |
|-----|---|
| 24. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 |
| | Z čeho je počítána váha výztuže do římsy? Jaký průměr a velikost otvoru svařované sítě je zadavatelem uvažován? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 |
| | Kari sít's oky 100*100 mm tl 8mm váha je stanovena 150kg na m3 |

| | |
|-----|--|
| 25. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 25 |
| | Chybí položky mechanické vysekání / vyčištění spár (poruch) v opěrné zdi před zalitím sanační hmotou. – Budou tyto položky zadavatelem doplněny? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25 |
| | Vyčištění spar bude provedeno tlakovou vodou |

| | |
|-----|--|
| 26. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 26 |
| | Jak jsou řešeny reprofilace větší než 40 mm? – Bude tato položka doplněna zadavatelem? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26 |
| | Zed' nebude plošně vyrovnávána pouze opravena v místech poruch |

| | |
|-----|--|
| 27. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27 |
| | Zadavatel neuvažuje s izolací rubu opěrné zdi? – Bude tato položka zadavatelem doplněna? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27 |
| | Jedná se o opravu opěrné zdi, nikoli o rekonstrukci. |

| | |
|-----|--|
| 28. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 28 |
| | Domníváme se že navrhované řešení sanace opěrné zdi není dostatečně podrobné. Doplní zadavatel podrobnější informace o tech. řešení včetně průzkumu opěrné zdi a návrhu sanace opěrné zdi? |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28 |
| | Jedná se o opravu opěrné zdi, nikoli o rekonstrukci. |

Lhůta pro podání nabídek se nemění a zůstává 27.09.2019, 10:00.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel**

