




Detail "A"




Detail "B"



Detail "C"




Detail "D"



Skladba S1


ZÁMKOVÁ DLAŽBA - VOZOVKA



- 1 - 80 mm, betonová zámková dlažba, standart 200x100mm
- 2 - 40 mm, kladecí vrstva - kamenná drf 4-8 mm
- 3 - 150 mm, podkladní nosná vrstva - drcenné kamenivo 8-16 mm
- 4 - 150 mm, ochranná vrstva - drcenné kamenivo 16-32 mm
- 5 - stávající zhutněná zemina

Skladba S2

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - CHODNÍK



- 1 - 60 mm, betonová zámková dlažba, standart 200x100mm
- 2 - 30 mm, kladecí vrstva - kamenná drf 4-8 mm
- 3 - 150 mm, podkladní nosná vrstva - drcenné kamenivo 8-16 mm
- 4 - stávající zhutněná zemina

vypracovali	ALBRECHT - ARCHITEKT s.r.o., Žižkova 539, 272 01 Kladno	ALBRECHTARCHITEKT
investor	Domov Velvary - poskytovatel sociálních služeb, P. Bezruč 484, Velvary	Žižkova 539 Kladno
místo stavby	parc. č. 583, 106/1 k.ú. Velvary, ul. Petra Bezruče 484, Velvary	architekt@email.cz
název stavby		stupeň ZDS
		datum zprac. 09/2019
		formát A3
		měřítko 1:20
Oprava komunikace - Domov Velvary		
projekt	název výkresu	009
ZADÁNÍ STAVBY	Detaily, skladby	
Využití této dokumentace nebo její části se řídí autorským zákonem. Bez písemné autorizace nelze dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat!		číslo výkresu