

profil zadavatele

V Říčanech dne 10.10.2019
Reg. č.: VZ-308/19
Č. j.: 3198/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 6 k veřejné zakázce „II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje bez předchozího dotazu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel rozhodl o změně zadávacích podmínek a to v následujícím rozsahu: v příloze č. 2 Zadávací dokumentace ze dne 23.09.2019 č.j. 2628/19/KSUS/R/MAT (dále jen “Zadávací dokumentace”) – soupisu prací odstraňuje část týkající se A) Výluky ČD: i.) SO 000 - 1,2,8,30 a 34 - účastník samostatně navrhne a projedná HMG výluk v předpokládaném rozsahu dle zadání - viz technická zpráva ii.) SO 901 - zřízení Nulového pole provede a projedná účastník - objednatel bude hradit pouze výlukové časy dle samostatně projednaného výlukového plánu. B) Koordinaci s prováděním přeložky kabelů CETIN účastník ocení v položce SO 000 - č.34. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá nový soupis prací k ocenění, který tak nahrazuje přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje bez předchozího dotazu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Zadavatel dále rozhodl o změně požadavku na poskytnutí jistoty. Čl. 17 Zadávací dokumentace, odst. 1 Výše požadované jistoty se mění následujícím způsobem: Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby Účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 6 400 000 Kč (slovy: šestmilionůčtyřistatic korun českých).
--	--

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje bez předchozího dotazu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel rozhodl o změně v příloze č. 4 Zadávací dokumentace – závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky a to následujícím způsobem:
	Čl. 11 Pojištění, odst. 11.1., věta první, se mění následujícím způsobem: Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 6 400 000 Kč se spoluúčastí nejvýše 1 %. Účastník tuto změnu sám opraví v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje bez předchozího dotazu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle č. 2 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY odst. 3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na částku 329 597 990,60 Kč bez DPH.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Text z technické zprávy SO 201
	4.3.8 Spodní stavba
	Opěry
	V rámci rekonstrukce bude provedena podrobná kontrola sanace z roku 2010. V případě zjištění poruch (trhliny, separace) dojde k odstranění sanačních hmot a nahrazení novými v celém rozsahu. Rozsah sanací bude upřesněn dle skutečnosti na stavbě. Z důvodu opravy drenáže rubu opěry O10 a O11 budou stávající přechodové desky odbourány a nahrazeny novými. V místě vrubového kloubu je nutné stávající přechodové desky bourat malými mechanizmy, aby nedocházelo k poškození závěrné zídky a výztuže vrubového kloubu. V případě porušení výztuže je nutné chybějící výztuž nahradit novou, stejného profilu. Nová výztuž se vlepi do vyvrtaného otvoru v závěrné zídce. Nové přechodové desky budou stejných dimenzí, tj. délka 6,0 m a tl. 300 mm. Vyrobeny budou z betonu C25/30–XF1 dle

	ČSN EN 206 vyztužené betonářskou výztuží B500B dle ČSN 42 0139. Desky se vybudují na podkladním betonu C8/10n tl. 100 mm. Horní povrch desek bude ve sklonu min. 1:10. Horní povrch desky bude ochráněn izolací. Tvar přechodových desek je patrný z příloh č. 401. Při odbourání mostních závěrů je nutné postupovat stejně jako u přechodových desek, tj. bourání malými mechanizmy a nahrazení poškozené výztuže, nebo doplnění nové dle požadavku VTD mostních závěrů. Prostor za rubem opěry je odvodněn děrovanou drenáží (trubka DN 150 mm) položenou na betonu C8/10n a obetonovanou drenážním betonem MCB-8a. Drenáž je vyvedena před líc opěry O11 neperforovanou trubkou z HDPE DN 150 mm (SN-8) otvorem DN200 vyvrtaným přes dřík opěry. V případě opěry O10 jsou vrty provedeny přes opěrné zdi nájezdových ramp (SO 210). Odvodnění rubu opěry bude provedeno v souladu s ČSN 73 6244. Prostup se provede dle VL4/2015 MD ČR detail 204.01. Všechny zasypané plochy spodní stavby budou opatřeny nátěrem 1x ALP + 2 x ALN. Přehled sanačních prací viz příloha č. 503. Pilíře Na rozdíl od opěr, pilíře nebyly sanovány při rekonstrukci mostu v roce 2010. Proveďte se sanace všech pohledových ploch. V místě pilíře P6 se provede doplňkový průzkum pod hladinou vody. V případě odhalení kaveren, se provede injektáž poškozených míst pod hladinou vody. Přehled sanačních prací viz příloha č. 504.“ Dotazy: 1) Podle textace uvedené v technické zprávě SO 201 v části Opěry se uchazeč domnívá, že případný rozsah prací spojených se sanací opěr zadavatel nezná. Jsou tyto práce uvedeny v poskytnutém výkazu výměr? Nebo zjištěný rozsah a druh prací bude posuzován jako vícepráce? Jak bude zadavatel postupovat? 2) Jak bude postupovat zadavatel v případě nutnosti provedení injektáží. Podle textace uvedené v TZ SO 201 v části Pilíře zadavatel nezná případný rozsah provedení injektáží. Bude zjištěný rozsah a druh prací posuzován jako vícepráce? Jak bude zadavatel postupovat? Vysvětlení zadávací dokumentace K Dotazu č. 1: Zadavatel předpokládá rozsah stavebních prací dle PDPS v zadávací dokumentaci, rozsah všech sanačních prací je v soupisu prací uveden jako % podíl z celkové sanované plochy. V případě nutnosti změny rozsahu díla bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dle smlouvy o dílo a dle podmínek a příloh zveřejněných v zadávací dokumentaci. K Dotazu č. 2: Zadavatel předpokládá rozsah prací dle PDPS, v případě nutnosti změny rozsahu prací bude dále postupováno v souladu se č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dle smlouvy o dílo a dle podmínek a příloh zveřejněných v Zadávací dokumentaci.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

	Vysvětlení zadávací dokumentace Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena dle čl. 14 Zadávací dokumentace je nově stanovena na 11.11.2019 do 11:00 hodin.
--	--

Příloha č. 1 Soupis prací k ocenění

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel