Seznam bodů k vytyčení ve stupni PDSP:

SO421 - hlavní trasa

bod	Y	X	hloubka uložení	popis
421001	737987.09	1058871.71	1.7	osa stožáru VO
421002	737991.41	1058913.32	1.7	osa stožáru VO
421003	738012.11	1058956.83	1.7	osa stožáru VO
421004	737997.86	1058983.72	1.7	osa stožáru VO
421005	737989.71	1059011.73	1.7	osa stožáru VO
421006	737984.39	1059053.40	1.7	osa stožáru VO
421007	737976.74	1059094.72	1.7	osa stožáru VO
421008	737964.78	1059132.89	1.7	osa stožáru VO
421009	737979.56	1058940.86	1.7	osa stožáru VO
421010	737969.41	1058968.79	1.7	osa stožáru VO
421011	737958.10	1058936.06	1.7	osa stožáru VO
421012	737953.23	1058866.64		zapínací místo
421013	737990.79	1058962.43		přípojkový pilíř
421101	737952.77	1058869.14	1.2	chránička
421102	737963.33	1058870.92	1.2	chránička
421103	737973.77	1058876.75	1.2	chránička
421104	737986.25	1058875.49	1.2	chránička
421105	738013.49	1058959.37	1.2	chránička
421106	738011.86	1058972.05	1.2	chránička
421107	737995.59	1058937.13	1.2	chránička
421108	737980.41	1058938.64	1.2	chránička
421109	737972.19	1058948.45	1.2	chránička
421110	737966.66	1058966.75	1.2	chránička
421111	737977.34	1058947.12	1.2	chránička
421112	737986.21	1058957.21	1.2	chránička
421203	738005.65	1058962.49		směr výložníku stožáru
421204	737991.59	1058979.29		směr výložníku stožáru
421209	737987.30	1058944.16		směr výložníku stožáru
421210	737975.16	1058962.37		směr výložníku stožáru
421301	737969.25	1058871.92	0.7	trasa kabelu
421302	737987.48	1058875.36	0.7	trasa kabelu
421303	737992.45	1058921.55	0.7	trasa kabelu
421304	737996.22	1058936.96	0.7	trasa kabelu
421305	737998.21	1058941.86	0.7	trasa kabelu
421306	738002.91	1058945.45	0.7	trasa kabelu
421307	738007.11	1058949.51	0.7	trasa kabelu
421308	738011.55	1058973.44	0.7	trasa kabelu
421309	737995.80	1058985.85	0.7	trasa kabelu
421310	737990.04	1059005.75	0.7	trasa kabelu
421311	737980.79	1059071.83	0.7	trasa kabelu
421312	737974.47	1059105.00	0.7	trasa kabelu
421313	737970.56	1059118.01	0.7	trasa kabelu
421314	737954.27	1059161.10	0.7	trasa kabelu
421315	737978.47	1058943.30	0.7	trasa kabelu
421316	737976.11	1058945.72	0.7	trasa kabelu
421317	737967.08	1058947.38	0.7	trasa kabelu
421318	737962.91	1058943.67	0.7	trasa kabelu
421319	737960.32	1058940.23	0.7	trasa kabelu

Pozn.: Hloubka uložení/založení vztažena k definitivní úpravě terénu

SO 201 Rámový most v km 1.067

bod	Y	X	Z (podkladní beton)	popis
201001	737961.50	1058669.94		osa kom. X osa mostu
201002	737968.47	1058669.24		osa cyklo. X osa mostu
201003	737957.07	1058670.39	343.600	základ
201004	737970.41	1058669.04	343.600	základ
201005	737956.81	1058667.75	343.600	základ
201006	737957.34	1058673.02	343.600	základ
201007	737966.30	1058672.12	343.600	základ - osa spáry
201008	737970.67	1058671.68	343.600	základ
201009	737970.14	1058666.41	343.600	základ
201010	737965.77	1058666.85		základ - osa spáry
201011	737956.38	1058663.47		líc křídla
201012	737957.77	1058677.30		líc křídla
201013	737971.10	1058675.96		líc křídla
201014	737969.71	1058662.13		líc křídla

SO 210 Protihluková stěna v km 1.140 - 1.320 vlevo

bod	Y	X	hloubka založení	popis
210001	737965.71	1058762.99	2.9	zač. PHS, osa piloty
210002	737979.76	1058902.28	2.9	konec PHS, osa piloty

Pozn.: Hloubka založení vztažena k definitivní úpravě terénu

SO 101 - hlavní trasa - 1. část

bod	staničení	Y	X	Z (niveleta)
OT	0.91000	737947.26	1058513.60	346.490
TK	0.91462	737947.55	1058518.21	
	0.92000	737947.90	1058523.58	346.408
	0.94000	737949.33	1058543.53	346.301
	0.96000	737950.96	1058563.46	346.274
	0.98000	737952.79	1058583.38	346.327
KT	0.98803	737953.58	1058591.36	
	1.00000	737954.78	1058603.28	346.460
	1.02000	737956.79	1058623.18	346.673
	1.04000	737958.79	1058643.08	346.966
	1.06000	737960.80	1058662.98	347.338
	1.08000	737962.81	1058682.87	347.744
	1.10000	737964.81	1058702.77	348.150
	1.12000	737966.82	1058722.67	348.569
	1.14000	737968.83	1058742.57	349.026
	1.16000	737970.83	1058762.47	349.524
	1.18000	737972.84	1058782.37	350.062
	1.20000	737974.85	1058802.27	350.639
	1.22000	737976.85	1058822.17	351.257
	1.24000	737978.86	1058842.07	351.894
	1.26000	737980.87	1058861.97	352.531
	1.28000	737982.87	1058881.86	353.168
	1.30000	737984.88	1058901.76	353.806
	1.32000	737986.89	1058921.66	354.443
	1.34000	737988.90	1058941.56	355.080
	1.36000	737990.90	1058961.46	
TO	1.36101	737991.00	1058962.47	

SO 101 - hlavní trasa - 2. část

bod	staničení	Y	X	Z (niveleta)
OT	1.36101	737991.00	1058962.47	
	1.37951	737988.65	1058980.81	356.330
	1.38000	737988.58	1058981.30	356.318
	1.40000	737986.03	1059001.14	356.434
	1.42000	737983.49	1059020.97	357.148
	1.44000	737980.94	1059040.81	357.862
TP	1.44814	737979.90	1059048.88	358.153
	1.46000	737978.36	1059060.65	358.576
	1.48000	737975.39	1059080.42	359.290
	1.50000	737971.38	1059100.01	360.004
PK	1.50814	737969.30	1059107.88	360.295
KP	1.51991	737965.74	1059119.09	360.715
	1.52000	737965.71	1059119.18	360.719
	1.54000	737958.27	1059137.74	361.364
	1.56000	737949.60	1059155.76	361.876
PT	1.57991	737940.39	1059173.41	362.268
	1.58000	737940.35	1059173.49	362.270
TO	1.58227	737939.29	1059175.50	

SO 102 - komunikace k Tondachu

bod	staničení	Y	X	Z (niveleta)
OT	0.00000	737991.00	1058962.47	
	0.01850	738009.24	1058965.60	355.900
	0.02000	738010.72	1058965.85	355.862
	0.04000	738030.43	1058969.23	355.362
	0.04650	738036.83	1058970.33	355.200
	0.06000	738050.14	1058972.62	354.862
	0.08000	738069.85	1058976.00	354.362
TK	0.08962	738079.33	1058977.63	354.082
	0.10000	738089.61	1058979.03	353.676
	0.12000	738109.59	1058979.72	352.590
KT	0.12501	738114.59	1058979.47	352.271
TO	0.12549	738115.07	1058979.44	

SO 101 - okružní křižovatka

bod	staničení	Y	X	Z (niveleta)
OK	0.00000	737973.00	1058962.46	355.724
	0.02000	737983.02	1058946.33	355.330
	0.04000	738001.92	1058948.15	355.146
	0.06000	738008.67	1058965.90	355.930
	0.08000	737995.77	1058979.82	356.432
	0.10000	737977.56	1058974.44	356.032
KO	0.11310	737973.00	1058962.47	355.724

SO 103.1 - komunikace k sídlišti

bod	staničení	Y	X	Z (niveleta)
OT	0.00000	737991.00	1058962.47	
	0.01000	737981.15	1058960.77	
TK	0.01636	737974.88	1058959.70	
	0.01850	737972.78	1058959.27	355.616
	0.02000	737971.33	1058958.89	355.578
	0.03000	737962.22	1058954.86	355.299
	0.04000	737954.61	1058948.42	354.923
	0.05000	737949.13	1058940.10	354.452
	0.06000	737946.22	1058930.57	353.962
	0.07000	737946.11	1058920.60	353.544
KT	0.07755	737947.90	1058913.28	
	0.08000	737948.73	1058910.98	353.216
TO	0.08052	737948.91	1058910.49	353.200

SO 104 - pěší a cyklistická stezka

bod	staničení	Y	X	Z (niveleta)
OT	0.00000	737955.23	1058503.22	346.266
TK	0.00736	737955.54	1058510.58	346.332
KT	0.01141	737955.79	1058514.62	346.354
	0.02000	737956.50	1058523.18	346.303
	0.04000	737958.15	1058543.11	346.182
	0.06000	737959.79	1058563.05	346.062
TK	0.07852	737961.32	1058581.50	345.951
KT	0.07895	737961.35	1058581.93	345.948
	0.08000	737961.44	1058582.98	345.942
	0.10000	737963.18	1058602.90	346.048
	0.12000	737964.91	1058622.83	346.258
TK	0.12244	737965.12	1058625.26	346.323
KT	0.12258	737965.12	1058625.39	346.327
TO	0.13973	737964.26	1058642.52	346.839

SO 103.2 - chodník obce Psáry

bod	staničení	Y	X	Z (niveleta)
OT	0.00000	737982.57	1058987.58	356.080
TK	0.00269	737979.90	1058987.24	356.053
KT	0.00849	737975.08	1058984.34	
	0.01000	737974.20	1058983.10	355.980
	0.01608	737970.69	1058978.13	355.919
	0.02000	737968.43	1058974.94	355.880
TK	0.02314	737966.62	1058972.37	
	0.03000	737961.78	1058967.55	355.780
KT	0.03387	737958.43	1058965.65	
	0.03612	737956.36	1058964.73	355.719
	0.04000	737952.82	1058963.15	355.672
	0.04990	737943.78	1058959.13	355.421
	0.05000	737943.69	1058959.08	355.417
TK	0.05505	737939.07	1058957.03	
	0.06000	737934.60	1058954.91	355.022
KT	0.06044	737934.21	1058954.70	355.005
TO	0.06281	737932.10	1058953.63	354.910

SO 301 Přeložka potoka v km 1.067

bod	staničení	Y	X	Z (niveleta)
OT	0.00000	738015.24	1058662.88	344.150
TK	0.01900	737996.26	1058663.84	
	0.02000	737995.27	1058663.90	344.271
KT	0.02462	737990.70	1058664.51	
TK	0.02848	737986.91	1058665.24	
	0.03000	737985.42	1058665.56	344.332
KT	0.03236	737983.14	1058666.16	
	0.03500	737980.60	1058666.91	344.363
TK	0.03841	737977.34	1058667.88	
	0.04000	737975.80	1058668.29	344.393
KT	0.04345	737972.40	1058668.85	
	0.04500	737970.85	1058669.01	344.423
	0.06000	737955.93	1058670.52	344.577
TK	0.06403	737951.92	1058670.93	
	0.07000	737946.16	1058672.40	344.727
	0.08000	737938.27	1058678.38	344.877
KT	0.08429	737935.98	1058682.00	
	0.09000	737933.47	1058687.12	345.027
TK	0.09522	737931.16	1058691.81	
	0.10000	737928.56	1058695.81	345.177
KT	0.10663	737923.56	1058700.10	
	0.11000	737920.67	1058701.85	345.327
	0.12000	737912.11	1058707.02	345.477
TO	0.12193	737910.46	1058708.02	345.506

Detail vytyčení SO201, 1:500



Legenda:

- projektovaný stav,
- zaměření území,
- hranice parcel KN,
- hranice trvalého záboru,
- hranice dočasného záboru,
- 4005 o - bod vytyčovací sítě stavby

Ověřil ÚOZI: č. o.: 1/2017

Dne: 5.1.2017

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Poznámka:

- před zahájením realizace stavby musí být za součinnosti příslušných provozovatelů / správců v terénu provedena přesná lokalizace stávajících sítí technické infrastruktury. Tato povinnost Zhotovitele stavby vyplývá z §153 zákona č. 183/2006 Sb.
- vzhledem k tomu, že některé podklady o vedení IS získané z dokumentace příslušných správců mají pouze orientační charakter, je nezbytně nutné ověřit a případně ve spolupráci s příslušným zodpovědným projektantem upravit polohu napojovacích bodů překládaných sítí tak, aby korespondovaly se skutečnou polohou sítí stávajících.
- vytyčení bude provedeno s přesností dle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kap. 1, příl. 9 a ČSN 73 0420-2.
- **mezní vytyčovací odchylky δxM jsou uvedeny v ČSN 73 0420-2.**
- mezi mezní vytyčovací odchylkou δxM a směrodatnou vytyčovací odchylkou σ platí vztah δxM = 2σ.
- **dokumentace pro provádění stavby (PDPS) neslouží k realizaci stavby.**
- **dokumentace byla zhotovena před vydáním stavebního povolení a nejsou tedy zapracovány připomínky plynoucí ze stavebního povolení.**

ČÁST A.3

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ZBOROVSKÁ 81/11, 150 00 PRAHA 5

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E–mail: mailbox@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Ing. Pavel SOBOTKA, podpis:
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel SOBOTKA, podpis:
Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL
Technická kontrola: Ing. Martin KRÁL, podpis:
Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavla TOMÍČKOVÁ, podpis:

PRAGOPROJEKT

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	15 278 2
Místo stavby:	PSÁRY, k.ú. DOLNÍ JIRČANY	Číslo akce:	02 110
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE	Datum:	12/2016
Název stavby:	SOKP 512 "D1-JESENICE-VESTEC" PSÁRY-PŘELOŽKA SILNICE II/105	Formát:	5xA4
		Měřítko:	1:1000
Část:	GEODETICKÁ DOKUMENTACE	Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
Příloha:	VYTYČOVACÍ VÝKRES	Číslo přílohy:	4