SOKP 512 "D1 - JESENICE - VESTEC" PSÁRY PŘELOŽKA SILNICE II/105

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

SO102 KOMUNIKACE K TONDACHU



*Konstrukce vozovky

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu vozovky	ACO 11 (50/70)	50 mm	ČSN EN 13108-1, (ČSN 73 6121)
Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze	PS–E (C50 B5)	0,35 kg/m²*	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu vozovky	ACP 16+ (50/70)	80 mm	ČSN EN 13108-1, (ČSN 73 6121)
Postřik infiltrační z kationaktivní asfaltové emulze s posypem drceným kamenivem frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m²	PI–E (C50 B5)	0,60 kg/m²*	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 0/32 Gc	150 mm	ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
Štěrkodrť	ŠDa 0/32 Ge	min.250 mm	ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
Konstrukce vozovky celkem		min.630 mm	

*pozn.: Uváděno v množství zbytkového pojiva.

KONSTRUKCE OSTRŮVKU



Žámková dlažba šedá	DL I	60mm	ČSN 736131–1
Betonové lože C20/25n–XF3	L	50mm	ČSN EN 206–1
Štěrkodrť	SD_A 0/32 G_E	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126–1)
Štěrkodrť	SD_A 0/63 G_E	min.170mm	ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126–1)
Konstrukce celkem		430mm	

VOZOVKA HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU



Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu vozovky	ACO 11 (70/100)	50 mm	ČSN EN 13108–1, (ČSN 73 6121)
Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze	PS–E (C40 B5)	0,35 kg/m²*	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
R–materiál	50 RA 0/16	50 mm	ČSN EN 13108–8
Postřik infiltrační z kationaktivní asfaltové emulze	PI–E (C50 B5)	0,60 kg/m²*	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
Štěrkodrť	ŠDa 0/32 Ge	150 mm	ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
Štěrkodrť	ŠDa 0/63 Ge	min.150 mm	ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
Konstrukce vozovky celkem		min.400 mm	

*pozn.: Uváděno v množství zbytkového pojiva.

DETAIL UKONČENÍ VRSTEV 1:25



ACO 11	50mm
ACP 16+	80mm
MZK 0/32	150mm
ŠDa 0/32	min. 250mm

DETAIL VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE 1:50

PODÉLNÝ ŘEZ U PŘÍKOPU

PŮDORYS U PŘÍKOPU



ČÁST B

SO 102

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 81/11, 150 00 PRAHA 5

Soufinancováno systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/18, 147 54 Praha 4, IČ: 45272365, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kf95k4
Zpracovatel(é): útvar: Atelér Praha I – K Ryšánce 1668/18, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E–mail: mailbox@pragoprojekt.cz

Hlavní inženýr projektu:	Odpovědný projektant:	Ředitel útvaru: Praha I:
Ing. Martin VALÁŠEK	Ing. Pavla TOMÍČKOVÁ	Ing. Jan ZAPLETAL
podpis:	podpis:	
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Vladimír KONÍČEK	Ing. Pavla TOMÍČKOVÁ	
podpis:	podpis:	

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	15 278 2
Místo stavby:	PSÁRY, k.ú. DOLNÍ JIŘČANY	Číslo akce:	02 110
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE	Datum:	12/2016
Název stavby:	SOKP 512 "D1-JESENICE-VESTEC" PSÁRY-PŘELOŽKA SILNICE II/105	Formát:	6xA4
		Měřítko:	1:50
Objekt:	KOMUNIKACE K TONDACHU	Stupeň: PDPS	Soupravo:
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Číslo přílohy:	4