POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



SOKL

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ROZTĚRANÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1 mm
BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI PODLE FYZICKÝCH VZORKŮ

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA

PRVKY DO FASÁDY - VĚTRACÍ MŘÍŽKY, EL. SKŘÍŇ ATP, BUDOU
BAREVNĚ SJEDNOCENY S BARVOU FASÁDY
OPLECHOVÁNÍ A PARAPETY BUDOU pozinkovaný plech tl. 0,6mm s povrchovou úpravou

Výrobní rozměry oken budou upraveny realizační firmou dle zaměření na místě

Rozměry klempířských prvků výrobků budou upraveny realizační firmou dle zaměření po osazení oken

(SL) PŮVODNÍ SVĚTLO NA FASÁDĚ, EXTERIÉROVÉ

(VM) VĚTRACÍ MŘÍŽKY - PLASTOVÉ

(PŽ) NOVÉ PODOKAPNÍ ŽLABY, DN 200, CELKEM 98m
MATERIÁL - pozinkovaný plech tl. 0,6mm s povrchovou úpravou

(DŠ) NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY, DN 120, CELKEM 36m
MATERIÁL - pozinkovaný plech tl. 0,6mm s povrchovou úpravou

(H) NOVÁ ČÁST HROMOSVODU OD OKAPOVÉ SVORKY PO ZKUŠEBNÍ SVORKU
MATERIÁL - Fe/zn 8 mm, DÉLKA 50m

(OS) NOVÁ OKAPOVÁ SVORKA, CELKEM 13 ks

(LS) NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN V ÚROVNI TERÉNU, CELKEM 3 ks

- U VÝKAZŮ OKEN JSOU UVEDENÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ
- PŘED OBJEDNÁNÍM OKEN A DVEŘÍ JE ZAKOTŘEBÍ PŘESNĚ ZAMĚŘIT SKUT. ROZM. STAVEBNÍCH OTVORŮ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

POHLEDY
SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU INTERNÁTU S TĚLOCVIŠNOU OU HUBÁLOV

ANITAS s.r.o. Turnovská 21
IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště
DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215

zodpovědný projektant:
Ing.Tomáš RAKOUSKÝ

dokumentaci vypracoval:
Jaroslav Bárta

MÍSTO STAVBY:
čp. 10, pozemek st 128/3
kú Loukovec

STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště
KRAJ: Středočeský

INVESTOR: SOU HUBÁLOV
Hubálov 17
294 11 Loukovec

MĚŘÍTKO	1:100	ZAK.ČÍSLO	1/17
FORMÁT	A1	ČÍSLO PARÉ	
ÚČEL	DSP		
DATUM	I/16		
ČÁST	D.1.1.b		
Č.VÝKRESU	SO.01 11		