

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 15.3.2017
Reg. č.: VZ-75/17
Č. j.: 634/17/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Bc. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 - 21 k veřejné zakázce „SOKP 512 „D1 – Jesenice – Vestec – Psáry – přeložka silnice II/105“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	V objektu "SO 101-Hlavní trasa" je u položky "76-Žlaby a rigoly monolitické" uvedena kubatura 223,5m ³ . Dle našich zkušeností by měla být zhruba desetinová. Upraví zadavatel výkaz výměr? Prosíme případně o vysvětlení výpočtu kubatury monolitického žlabu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	V položce 76 došlo k záměně jednotek a po novém přepočtu z plochy žlabu na metry krychlové vychází kubatura betonu v hodnotě 12m³. Hodnota je ve výkazu výměr opravena.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
	SO 001 – Příprava staveniště, položky:
	11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 72,0 kusů 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 2,0 kusů 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 50,0 m ²
	V zadávací dokumentaci, na straně 3, je uvedeno, že kácení dřevin bylo provedeno samostatně v období vegetačního klidu před zahájením přeložky silnice a při prohlídce bylo zjištěno, že jsou stromy opravdu již vykáceny.
	Dotaz: Nejsou položky kácení a odstranění křovin ve výkazu výměr již nadbytečné?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
	Položky jsou odstraněny z výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:	
14.	<p>SO 001 – Příprava staveniště, položky:</p> <p>12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I 3 400,0 M3 <i>(naložení a odvoz přebytku ornice z deponie na místo určené investorem)</i></p> <p>18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 3 400,0 M3 <i>(rozprostření přebytku ornice na místě určené investorem)</i></p> <p>Aby bylo možné položky ocenit, je nutné vědět KDE je to místo určené investorem, nebo stanovit předpokládanou dopravní vzdálenost, pokud ještě toto místo není známé, aby měli všichni uchazeči stejné zadání. Další problém je položka 13 ošetření ornice na skládce (mezideponii). Ošetření ornice se provádí pouze tehdy, když má ornice ležet na deponii delší dobu než několik měsíců, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Pokud ovšem zadavatel uvažuje, že bude ornice na deponii delší dobu, než je realizace zakázky, pak musí tuto skutečnost uchazeč vědět, neboť musí kalkulovat s tím, že bude nutné na naložení a odvoz a rozprostření stěhovat např. rok od dokončení komunikace znovu na staveniště stroje.</p> <p>Dotaz: Žádáme zadavatele o určení místa pro uložení přebytku ornice nebo předpokládané vzdálenosti.</p> <p>Dotaz: Uvažuje zadavatel s tím, že by ornice ležela na deponii delší dobu, než je délka realizace zakázky?</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:
	<p>Vzdálenost pro odvezení ornice je do 10 km. Ve výkazu výměr je sejmutí, odvoz i rozprostření ornice. Platí dohoda s AGRO Jesenice a.s. s uložením ornice na pozemku AGRO Jesenice, k.ú. Libeň.</p> <p>Ne, není uvažováno s deponováním ornice delším, než je plánovaná realizace. Ošetření ornice je z výkazu výměr odebráno.</p>

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:	
15.	<p>SO 101 – Hlavní trasa, položka:</p> <p>465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 6,0 M3 <i>(Dlažba z lomového kamene tl 60 mm; 100m²*0,06=6,000)</i></p> <p>V projektové dokumentaci se nám nepodařilo najít bližší informace o této dlažbě. Hlavním problémem je, že dlažba z lomového kamene se nedá realizovat v tloušťce 6cm v takové malé tloušťce je možné realizovat pouze řezané žulové desky...</p> <p>Dotaz: Může zadavatel upřesnit, o jakou plochu se jedná a prověřit správnost specifikace (tloušťky) ?</p>

	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:
	Mělo jít o dlažbu z lomového kamene tl. 200 mm do bet. lože tl. 100 mm (zpevnění příkopů u propustků). Bude opraveno ve výkazu výměr.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:
16.	<p>SO 201 - Rámový most v km 1,067, položka: 575C41 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 35MM 49,350 M2</p> <p>V technické zprávě a ve vzorovém řezu je uvedena ochrana izolace MA 11 IV – standardně se používá MA 11.</p> <p>Dotaz: je pro ocenění a realizaci platný údaj uvedený v projektové dokumentaci - MA 11 IV, nebo ve výkazu výměr – MA 8 IV?</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:
	Platí údaj v projektové dokumentaci, tedy MA 11 IV. Změna provedena ve výkazu výměr.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:
17.	<p>SO 201 - Rámový most v km 1,067: V projektové dokumentaci, DETAIL Č. 05, a v technické zprávě je uvedeno: <u>Podél obou říms u vozovky bude vytvořen odvodňovací proužek z MA 11 IV bez posypu.</u> Ve výkazu výměr jsme však položku k ocenění odvodňovacího proužku nenalezli.</p> <p>Dotaz: Doplní zadavatel scházející položku do VV?</p>
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:
	Údaj o odvodňovacím proužku, uvedený v projektové dokumentaci je nepřesný. Odvodňovací proužek nebude zřízen, ve výkazu výměr je počítáno s vozovkou od římsy k římsě, zadavatel tedy chybějící položku do výkazu nedoplní.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:
18.	<p>SO 101 – Hlavní trasa, položka: 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 343,5 M3 <i>(odvoz a uložení na místo dle požadavků investora)</i></p>

	<p>Stejný problém jako u ornice – uchazeč musí pro ocenění znát buď místo, nebo dopravní vzdálenost.</p> <p>Dotaz: Žádáme zadavatele o určení místa pro uložení odfrézovaného asfaltu nebo dopravní vzdálenosti.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18:</p>
	<p>Zhotovitel odkupuje od KSÚS dle Směrnice KSÚS „R-Sm-16-02 Ceník nepotřebných zásob“ – do výkazu bude upřesněn popis položky - povinný odkup zhotovitele.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:</p>
19.	<p>SO 101 – Hlavní trasa, položka:</p> <p>58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 126,5 M2 LOŽE Z MC tl. 30 mm</p> <p>Upozorňujeme zadavatele, že použití drobných kostek 10 (9/11) do lože MC 30mm na plochu prstence kolem kruhového objezdu, je podle naší mnohaleté zkušenosti a zkušenosti jiných investorů velmi nevhodné a v tomto projektu o to víc, že zde bude významný pohyb nákladních vozidel. U drobných kostek dochází ve velmi krátké době k poškození – vypadávání kostek.</p> <p>V současné době se prstence kolem kruhových objezdů zásadně navrhují z kostek velkých 16 (15/17) do lože MC 40mm, přičemž rozdíl v ceně je malý a v poměru k životnosti povrchu naprosto zanedbatelný.</p> <p>Dotaz: Nechce zadavatel zvážit změnu povrchu prstence z kostek drobných na kostky velké?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19:</p>
	<p>Zadavatel mění velikost kostek. Změna je zapracována ve výkazu výměr.</p>

	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:</p>
20.	<p>V poslední odpovědi na dotazy je chyba</p> <p>U dvou odpovědí se píše „dodavatel položku vymaže ze soupisu prací“. To ale není v předaném excelovém soupisu prací možné, neboť je zamčený a nedají se v něm dělat žádné změny. Bylo by to možné jen ve formátu XC4, který je rovněž součástí zadání.</p> <p>Dotaz: Poskytne zadavatel nový excelový soupis prací, nebo si má uchazeč položky vymazat ve formátu XC4, ve kterém je možné změny dělat?</p> <p>Dotaz: Požaduje zadavatel odevzdat nabídku elektronicky ve formátu excel, nebo může uchazeč odevzdat nabídku ve formátu XC4?</p>

	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20:</p> <p>V rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje upravený soupis prací s výkazem výměr, ve kterém jsou zapracovány všechny výše uvedené změny a změny z vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8.3.2017. Zadavatel požaduje odevzdat nabídku electronicly ve formátu excel.</p>
	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:</p> <p>V návaznosti na výše uvedené.</p>
21.	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21:</p> <p>Zadavatel snižuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 48 389 405,66 Kč bez DPH.</p>

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29.3.2017 do 13:00 hodin.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Příloha:

Příloha č. 1_Úpravený soupis prací s výkazem výměr