dle rozdělovníku

V Říčanech dne 22. 03. 2017
Reg. č.: VZ-86/17
Č. j.: 667/17/KSUS/R/Kol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:** Prosíme o informaci ohledně položek obnovy silničních propustků. Tyto položky jsou uvedeny kompletem za měrnou jednotku. Z výkazu výměr ani z PD není zřejmé o jak dlouhé úseky se jedná. Žádáme vás tedy o upřesnění výměr těchto položek samostatným rozpočtem, který bude specifikovat položkově rozsah prací a dodávek. Např. (velikosti čel, provedení, materiál trub, hloubky uložení, specifikace stávajících propustků atd ….,tak aby bylo možné položkově ocenit tyto propustky. Přesná specifikace položek : 919521161R — Obnova silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm *Poznámka k položce:* *Vybourání propustku, osazení nového propustku včetně lože a čel, kompletních zemních prací, včetně všech poplatků za skládku, včetně napojení na stáv. stav. Položka bude čerpána pouze v případě nutnosti opravy.* 919521181R — Obnova silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm *Poznámka k položce:* *Vybourání propustku, osazení nového propustku včetně lože a čel, kompletních zemních prací, včetně všech poplatků za skládku, včetně zaústění do stáv. šachty a její lokální vysprávky v místě zaústění. Položka bude čerpána pouze v případě nutnosti opravy.*
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Tyto dvě položky, jsou rezervními položkami řešícími výměnu stávajících propustků v km7,74 a km7,855 na silnici II/104 v Jílovém poblíž SOU, jejichž stav

	nebylo možné podrobně zjistit. Položky by měly být čerpány na pokyn TDI, pokud se při stavbě ukáže, že je nutné propustky vyměnit. Do poznámky v soupisu prací je doplněn podrobný popis předpokládaných prací, který by měl pro nacenění zcela postačovat. Upravený soupis prací je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29.3.2017 do 09:00 hodin.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (123)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel