

dle rozdělovníku

Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29 - 33 k veřejné zakázce „SOKP 512 „D1 – Jesenice – Vestec – Psáry – přeložka silnice II/105“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

[illegible]

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 30:	
30.	SO Rámový most v km 1,067, položka č. 2, 22694a-02 - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DOČASNÉ – 70,2 M2 VV: $(6 \cdot 5,2 + 6,5 \cdot 6,0) = 70,200$ [A] Podle výpočtu je do plochy pažení zřejmě zahrnuta plocha až po kořen zápor. Vzhledem k tomu, že nebyl určen přesný typ pažení, ani zpracován statický výpočet, je zavádějící vztahovat odborný odhad nákladů na pažení k přesné ploše. U některých typů pažení se například započítává jen viditelná plocha, což může při realizaci vyvolat zbytečné spory.

	Dotaz: Zváží zadavatel, zda by nebylo objektivnější zadat pažení jen jako jeden komplet KPL?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 30:
	Určitě trváme na zachování dané položky včetně určení dané měrné jednotky na M2. Jedná se o bezpečně stanovenou nutnou paženou plochu, kterou bude nutné během výstavby mostního objektu zajistit pažením, ačkoliv to s přiložených řezů úplně nevyplyvá. Ve výpočtu nejsou zahrnuty podzemní části pažení až ke kořenu zápor. Maximální pažená výška je 5,2 m, ale nadzemní části zápor by měly být delší (ve výpočtu uvažováno s max. výškou 6,0 m).

31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 31:
	SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 80, SD 4 – Komunikace: Domníváme se, že tento stavební díl (pol. 17, 18, 19) je duplicitní. Vybourání původní komunikace a zároveň rekultivace volného pozemku je řešena v SO 810 - Rekultivace komunikace k Tondachu.
	Dotaz: Zkontroluje a opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31:
	Ano, řeší SO 810, položky jsou ze soupisu prací odstraněny.

32.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 32:
	SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 80, položka 3 - Sejmутí ornice – 780,- M3 Jelikož skřívky ornice pro trvalý a dočasný zábor jsou realizovány v SO 001 Příprava staveniště, domníváme se, že uvedené množství 780,- m3 je příliš velké pro skřívku ornice v místech napojení překládaného plynovodu a položka 3 je zcela nebo částečně duplicitní.
	Dotaz: Zkontroluje a opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32:
	SO 001 Příprava staveniště řeší sejmутí ornice z trvalých záborů stavby na zemědělských pozemcích a sejmутí drnové vrstvy z ploch dočasného záboru na části ostatních nezpevněných ploch. Vzhledem k předpokládané době trvání stavby budou dočasné zábory pro stavbu pouze krátkodobé (do 1 roku), proto na dočasných záborech nebudou humusové vrstvy snímány (kromě plochy pro připravovaný chodník – SO 103.2 – investice obce). Součástí SO 501 je sejmутí a následné rozprostření ornice v rozsahu

	dočasného záboru pro přeložku VTL plynovodu. V soupisu prací je opravena výměra u pol. poř.č. 003 Sejmnutí ornice na 472,8 m3 a je doplněna položka Rozproštění ornice.
--	---

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 33:
	V návaznosti na výše uvedené.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33:
	Zadavatel snižuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 47 601 395,58 Kč bez DPH.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.4.2017 do 10:00 hodin.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Příloha:

Příloha č. 1 _Opětovně upravený soupis prací s výkazem výměr