

1.NP

LEGENDA :

pozice: popis:

- 1 ROZVODY STUDENÉ - PITNÉ VODY
- 2 ELEKTRICKÝ, ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV typ : TO 20 o objemu 20
- 3 UZÁVĚR K231 - 15, DN 15 mm (s kontrolním ventilem)
- 4 POJISTNÝ A ZPĚTNÝ VENTIL - DN 15 mm, Po = 6 bar
- 5 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA pro TUV typ : ZILMET, V = 2 l pro pitnou vodu
- 6 UZÁVĚR K231 - 15, DN 15 mm (s kontrolním ventilem)
- 7 POŽÁRNÍ HYDRANT NÁSTĚNNÝ typ : D19 s 30 m dlouhou, tvarově stálou hadicí s minimálním zaručeným výtokem 0,3 l/s a s přetlakem min. 0,2 MPa
- 8 ROHOVÝ VENTIL DN 15 mm

LEGENDA :

označení: popis :


- U** UMYVADLO KERAMICKÉ STŘEDNÍ VELIKOSTI
WC WC SE ZÁSOBNÍKEM (doporučuji se dvěma verzemi splachování)
D DŘEZ KUCHYŇSKÝ

označení: popis :

- BU-N** BATERIE UMYVADLOVÁ - NÁSTĚNNÁ
BD-S BATERIE DŘEZOVÁ - STOJÁNKOVÁ

V1 SVISLÝ ÚSEK VODOVODNÍHO ROZVODU - pitné vody

P1 SVISLÝ ÚSEK POŽÁRNÍHO VODOVODU



Luboš Vondříček
PROJEKCE
 Husovo náměstí 25
 289 01 Rakovník

PROJEKT ZDRAVOTNÍ TECHNIKY

AKCE: MUZEUM ČERVENÉHO KŘÍŽE - Lány, ul. Za školou čp 200

Č. PARÉ:

OBSAH: PŮDORYS VNITŘNÍHO VODOVODU - 1. NP

Č. VYKRESU:

VYPRACOVAL: L. VONDŘÍČEK

DATUM: 1 / 2018

MÉRITKO: 1 : 50

4

1