C B A S1 S2 1 2

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
1.00a	VSTUP – RAMPA	21,47
1.00b	VSTUP – SCHODIŠTĚ	4,07
1.00	ÚSTŘEDNÍ SCHODIŠTĚ	17,08
1.01	VESTIP	9,89
1.02	KRATNICE	5,65
1.03	CHODBA	14,64
1.04	ŠATNA 1.1	19,46
1.05	UMÝVÁRNA	13,48
1.06	ŠATNA 2.2	18,00
1.07	UMÝVÁRNA	13,48
1.08	WC	3,18
1.09	CHODBA	25,6
1.10.1	KABINET	12,21
1.10.2	KABINET	16,46
1.11	CHODBA	8,24
1.12	WC PRO MOBILNÍ HOSTY	5,09
1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	20,34
1.14	TĚLOCVIČNA	589
1.15	SKLAD CVIČEBNÍHO NÁŘADÍ	55,28
1.16	SKLAD CVIČEBNÍHO NÁŘADÍ	14,58
1.17	SKLAD	1,66
1.18	SOC. ZAŘ.	7,49
1.19	SKLAD	3,70
2.00	mezipatro	
2.01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,13

LEGENDA SILNOPROUDU

- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, vyšší krytí
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s 3. stupněm ochrany proti přepětí
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A, chráněná proti přepětí
- Zásuvka 400V/16A
- Vývod jednofázový (všeobecně)
- Vývod pro pisoár (trafo dodávkou technologie)
- Vývod trojfázový (všeobecně)
- Bojler
- Čerpadlo
- Ventilátor
- Ekvipotenciální pospojování
- Rozvaděč silnoproudu
- Rozvaděč technologie
- Trasa silnoproudu, hlavní
- Trasa silnoproudu, podružná
- Kabelový žlab (všeobecně)

POZNÁMKY:
1. Proudová soustava a napětí:
   - 3PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C
   - 3NPE, 400/230V, 50Hz, TN-S
2. Umístění veškerých koncových prvků (zásuvky, vývody TZB, ...) bude odpovídat požadavkům investora a poděhlá schválení architekta.

RAMPA 1:25,5 (3,9%) BETON, STĚNKA PROTISKLUZNÁ

DŮM STÁVAJÍCÍHO GYMNÁZIA

BUDOVA STÁVAJÍCÍHO GYMNÁZIA

VSTUP

vedeno v chráničkách pod objektem

vedeno v chráničce v zemi

napojení na stávající rozvody školy: 1) silnoproudé rozvody přes 1.PP do rozvaděč RH (1.NP)

RT.1 RT.2 RV.01

ZM 200x50

CHODBA

-	-	-
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

PROJEKT / PROJECT
PŘÍSTAVBA BUDOVY GYMNÁZIA BENEŠOV
na p.č. 427 a p.č. 415/1
k.ú. Benešov u Prahy 602191

STAVEBNÍK / CLIENT
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

VYPRACOVAL / ELABORATED BY
David Janura

ZPRACOVATEL / COMPUTED BY
ELBOX s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY
Ing. Radek Procházka

IČ / ID
Ing. Vlastimil Štěpán

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER
NIMSI

AUTOR / ARCHITECT
Ing. arch. Z. Linhartová

STUPEŇ / PHASE
Dokumentace pro provádění stavby

DATUM / DATE 06/2018

MĚŘÍTKO / SCALE 1:50

ČÁST / PART
D.1.4.4.Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE
PŮDORYS 1.NP
TECHNOLOGIE

ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO.	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO.	KOPIE / COPY
2017-54	203	