

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD	Ceny v Kč	
				Cena za	Celková částka
1	STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM - SKS				
1.1	Nástěnný datový rozváděč 19" 12U 600x400, prosklené přední dveře, uzamykatelný	kpl	1		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž				
1.2	Patch panel STP 24xRJ45 kat.6, 1U, 19" osazený s vyvazovací lištou	ks	2		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž				
1.3	Popiska patch panelu	ks	2		
1.4	19" polička s perforací - hl. 350mm	ks	1		
1.5	Napájecí lišta 5x230V	ks	1		
1.6	Modul keystone samozářezový, RJ45, kat.6, STP	ks	40		
1.7	Krabice KU 68 pod zásuvkový modul	ks	20		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení				
1.8	Kryt komunikační zásuvky	ks	20		
1.9	Maska nosná pro dvě komunikační zásuvky	ks	20		
1.10	Patch kabel RJ45/RJ45, litá ochrana, STP kat.6, 1m	ks	42		
1.11	Kabel STP, kat.7, 4x2x0,5	m	1000		
1.12	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1		
1.13	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1		
2	OPTIKA				
2.1	Optický kabel MM 50/125 8 vláken, vnitřní	m	80		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž				
2.2	Výsuvný optický rozváděč pro montáž do 19" rozváděče 6 x LC duplex.spojke MM (až 12 vláken)	ks	2		
2.4	Optický pigtail, 1m, zakončený optickým konektorem LC multimode, kat.OM2 50/125	ks	16		
2.5	Čelní panel do optického rozváděče	ks	2		
2.6	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1		
2.7	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1		
3	ŠKOLNÍ ROZHLAS				
3.1	Jednotka s vst.:3xMIC (MIC1 s prioritou), 2xAUX,FM tuner, vestavěný MP3, přehrávač z SD/USB, hlavní regulátor hlasitosti, LED indikace výstupní úrovně, ekvalizér, výkon 450/600W (100V) 4-8-16 ohmů	ks	1		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž				
3.2	Reproduktor-plastová skříňka, 6W, citlivost 91 dB, fr. rozsah 90-16000 Hz	ks	18		
3.3	Kabel CYKY 3x1,5	m	350		
3.4	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1		
3.5	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1		
4	ŠKOLNÍ ZVONĚNÍ				
4.1	Školní zvonek pro klasické školní zvonění, střední akustický výkon, nástěnná montáž	ks	4		
	Kompletní dodávka, včetně zdroje a pomocného materiálu pro montáž				
4.2	Kabel CYKY 2x1,5	m	150		
4.3	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1		
4.4	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1		
5	DOMOVNÍ VIDEOSYSTÉM				
5.1	Venkovní dveřní videotablo s tlačítkovým panelem pro 1 účastníka, včetně instalační krabice, venkovního krytu	ks	1		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž				
5.2	Nízkoodběrový zámek s monitorováním dveří	ks	1		
5.3	Vnitřní domácí videotelefon s tlačítky pro otevření jednoho vstupu	ks	1		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž				
5.5	Stabilizovaný zdroj včetně instalační krabice	ks	1		
5.6	Kabel JYTY2x1,5	m	5		
5.7	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5	m	50		
5.8	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1		
5.9	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1		
6	KABELOVÉ TRASY				
6.1	Ohebná elektroinstalační trubka o průměru 32 mm s protahovacím drátem	m	500		
6.2	Drátěný kabelový rošt 62x50	m	80		
	Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž				
6.3	PVC lišta 40x15 se záklopem	m	150		
6.4	Identifikace kabelových tras	kpl	1		
7	OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE				
7.1	Požární ucpávky	kpl	1		
7.2	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1		
7.3	Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1		
7.4	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů	kpl	1		
7.5	Instalace, zprovoznění a funkční zkoušky SLB systémů	kpl	1		
8	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
8.1	Dodavatelská a dílenská dokumentace	kpl	1		
8.2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		
8.3	Autorský dozor	kpl	1		
8.4	Výchozí revize elektro	kpl	1		

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny uhlavně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.