

Část díla ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			 ING. ROMAN KUNC - ARCADA PROJEKT SMETANOVO NÁBŘEŽÍ 1186 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO 72884398
Zodpovědný projektant	Vypracoval		
Ing. Roman Kunc	Ing. Roman Kunc		

Hlavní inženýr projektu		<div><div>JIKACZ</div><div>Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375</div></div>	
Ing. Jiří Slánský			
Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5			
Akce			
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBCHODNÍ AKADEMIE V KOLÍNĚ, KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN		formát	-
		Stupeň PD	RDS
		Datum	12/2016
Objekt		Měřítko	-
Název přílohy		Číslo přílohy	
LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ			D. 1. 1. b. 08

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

ozn.	popis	
b01	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 900/1500 mm	
b02	- demontáž stávajícího oplechování parapetu z pozink plechu R.Š. 250 mm, délka 900 mm	
b03	- demontáž stávajícího okapního žlabu z pozink plechu R.Š. 330 mm včetně háků	
b04	- demontáž stávajícího dešťového svodu DN 100 mm včetně lapače střešních splavenin	
b05	- vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří 1050/2100 mm	
b06	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2000 mm	
b07	- demontáž stávajícího oplechování parapetu z pozink plechu R.Š. 250 mm, délka 1500 mm	
b08	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/600 mm	
b09	- demontáž stávajícího svodu hromosvodu	
b10	- demontáž stávajícího dešťového svodu DN 150 mm včetně lapače střešních splavenin	
b11	- demontáž stávajícího okapního žlabu z pozink plechu R.Š. 330 mm	
b12	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 900/2000 mm	
b13	- stávající kruhový vývod na fasádu, očistit a nastavit o tl. zateplení plast. nástavcem DN 100 mm	
b14	- demontáž stávajícího svítidla včetně napojení	
b15	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 600/600 mm	

b16	- demontáž stávajícího oplechování parapetu z pozink plechu R.Š. 250 mm, délka 600 mm	
b17	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2200 mm	
b18	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 600/1400 mm	
b19	- vybourání stávajících dřevěných vstupních dveří 1550/2050 mm	
b20	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2400 mm	
b21	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2100 mm	
b22	- demontáž oplechování římsy R.Š. 450 mm z pozink plechu	
b23	- demontáž oplechování lemování střechy R.Š. 600 mm z pozink plechu	
b24	- demontáž oplechování atiky R.Š. 550 mm z pozink plechu	
b25	- demontáž stávající celové mřížky	
b26	- demontáž plechových dvířek 300/300 mm	
b27	- demontáž tech. zařízení na fasádě - čidlo	
b28	- stávajícího nástřešní žlab R.Š. 600 mm - repase, očištění, nátěr	
b29	- demontáž nefunkčních konzol elektro	
b30	- demontáž větrací žaluzie 300/300 mm	
b31	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1500/2600 mm	
b32	- demontáž stávajícího okapu - tělocvična	
b33	- demontáž ocelového žebříku	

b34	- demontáž svítidla na fasádě, úprava přívodu	
b35	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1450/2350 mm	
b36	- demontáž stávajícího oplechování parapetu z Cu plechu R.Š. 330 mm, délka 1450 mm	
b37	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1200/2500 mm	
b38	- demontáž stávajícího oplechování parapetu z Cu plechu R.Š. 330 mm, délka 1200 mm	
b39	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 360/2350 mm - 2 ks, 360/2500 mm - 2 ks	
b40	- demontáž stávajícího oplechování parapetu z Cu plechu R.Š. 330 mm, délka 2800 mm	
b41	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1450/2500 mm	
b42	- vybourání stávajícího dřevěného zdvojeného okna rozměru 1200/2750 mm	
b43	- vybourání stávající dřevěné výplně kruhového otvoru » 750 mm	
b44	- demontáž stávajícího oplechování kruhového otvoru » 750 mm z Cu plechu R.Š.250 mm	
b45	- demontáž stávajícího oplechování štítové zdi z pozink plechu R.Š. 600 mm	
b46	- demontáž stávajícího lemování střechy z pozink plechu R.Š. 660 mm	
b47	- demontáž stávajícího oplechování 1500/1500 mm z Cu plechu	
b48	- demontáž stávajícího oplechování 900/1500 mm z Cu plechu	
b49	- demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 900 mm	
b50	- demontáž stávajícího oplechování 1500/1500 mm z Cu plechu	
b51	- demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 1200 mm, celkem 5,0 bm	

b52	- demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 900 mm	
b53	- demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 250 mm	
b54	- demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 200 mm	
b55	- demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 330 mm včetně odbourání nadřímsové přizdívky 100x150 mm na délku fasády	
b56	- demontáž stávajícího oplechování z Cu plechu R.Š. 950 mm	
b57	- stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít	
b58	- demontáž stávající větrací žaluzie, úprava umístění	
b59	- stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít	
b60	- demontáž cedulí (4 ks) a nástěnky (1 ks) na fasádě	
b61	- demontáž stávajících zvonků v ostění dveří, úprava napojení	
b62	- demontáž kruhové mřížky plastové - ks 1	
b63	- odpojení vedení, demontáž konzoly - ks 1	
b64	- demontáž stávajícího vlajkového držáku - ks 2	
b65	- stávající rozvaděč elektro - dvířka repasovat, očistit a natřít	
b66	- stávající okenní mříže repasovat, očistit, natřít, výplň za mříží demontovat - 3 x	
b67	- stávající geodetický bod včetně označení zachovat a ochránit před poškozením - 1 ks	
b68	- stávající geodetické označení zachovat a ochránit před poškozením - 1 ks	

b69	- demontáž stávající pamětní desky (3 prvky) - celkem 1 komplet	
b70	- očištění či odbourání původního kruhového nadpraží - 2 ks – provedení posoudit při realizaci	
b71	- očištění zdobných prvků – zubořezu a zavěšených prvků – konzolek – provedení posoudit při realizaci	
b72	- očištění parapetní římsy 150x150x1600 mm dl. 1600 mm - 14 ks, dl. 3000 mm - 1 ks – provedení posoudit při realizaci	
b73	- očištění nadokenní římsy profilované dl. 3000 mm - 2 ks – provedení posoudit při realizaci	
b74	- odborné očištění hlavice sloupu - 4 ks a polosloupu 100/200 mm – provedení posoudit při realizaci	
b80	- úprava oplechování bočního okraje střechy	
b81	- úprava oplechování návaznosti na hlavní střechu	
b82	- úprava plochy pro oplechování 2,5 m ²	
b90	- stávající zámková dlažba – v ploše nádvoří bez úprav, v místě stavebních prací podél objektu šaten bude dlažba rozebrána a podkladní vrstvy vykopány	
b91	- stávající betonový chodník šířky 600 mm, resp. šířky 1000 mm bude vybourán včetně podkladních vrstev	
b92	- stávající nezpevněný terén – budou provedeny výkopové práce související se zateplením	
b93	- stávající okapový chodník z betonových dlaždic bude vybourán včetně podkladních vrstev	