



Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

“Stavební úpravy dílen SOU stavebního v Benešově“

Číslo objednatele: 16/14451077/2018/1/2019

Číslo dodavatele: 18-033

Tento **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO** (dále jen „Smlouva“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)


MEZI

Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302

se sídlem: Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov
zastoupená: PaedDr. Zlata Budayová, ředitelka školy
IČ: 144 51 077
DIČ: CZ14451077
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „Objednatel“)

A

jméno: **HOSS a.s.**
sídlo: Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
zastoupenou: Ladislavem Dvořákem, předsedou představenstva
IČO: 26211726
DIČ: CZ26211726
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B, vložka 6845
zástupce pro věcná jednání: Ladislav Dvořák, předseda představenstva

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „Dodavatel“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.



1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Dne 25. 11. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo na stavební práce s názvem „Stavební úpravy dílen SOU stavebního v Benešově“ (dále jen „Veřejná zakázka“) vyhlášené Objednatelům jako veřejným zadavatelem, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka Dodavatele.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena díla se tímto Dodatkem ke smlouvě č. 1 zvyšuje o cenu odsouhlasených změn a dodatků, které jsou položkově vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou ve výši Kč:

Celkem bez DPH 89.823,-- (slovy: osmdesátdevět tisíc osm set dvacet tři korun)

Celková cena díla se tedy zvyšuje na částku:

1.101.806,-- bez DPH

(slovy: jeden milion jedno sto jeden tisíc osm set šest korun bez DPH)

K této ceně bude vyčíslena DPH v zákonem stanovené výši.

V ostatních bodech a ujednáních se smlouva nemění a zůstává v platnosti v původním znění.

Přílohy

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet Změny a dodatky

V Benešově dne 25.3.2019

DODAVATEL



Ladislav Dvořák
předseda představenstva

V Benešově, dne 25.3.2019

OBJEDNATEL



PaedDr. Zlata Budayová
ředitelka školy

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **SOU stavební Benešov, stavební opravy v areálu dílen
- nabídka - změny a dodatky**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu:

Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	89 823	18 863	108 686

Celkem bez DPH: **89 823 CZK**

Celkem s DPH: **108 686 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jan Veverka	Zpracovatel



Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet	89 823	18 863	108 686
SO_11: Dílna změny	3 951	830	4 780
009: Ostatní konstrukce a práce	3 700	777	4 477
099: Přesun hmot HSV	169	36	205
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	81	17	98
SO_13: Interaktivní učebna změny	73 027	15 336	88 362
006: Úpravy povrchu	21 720	4 561	26 282
009: Ostatní konstrukce a práce	12 483	2 621	15 105
099: Přesun hmot HSV	19 052	4 001	23 053
711: Izolace proti vodě	7 677	1 612	9 289
763: Konstrukce montované	10 592	2 224	12 817
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 502	315	1 817
SO_14: Truhlářská dílna 1	12 845	2 698	15 543
003: Svislé konstrukce	744	156	901
006: Úpravy povrchu	511	107	618
099: Přesun hmot HSV	216	45	262
728: Elektro	11 110	2 333	13 443
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	264	55	320
	89 823	18 863	108 686

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							89 823
SO_11: Dílna změny							3 951
009: Ostatní konstrukce a práce							3 700
175	SP		Demontáž VZT a teplovodního vyhřívání "Sahara" - včetně potrubí a konzolí (z důvodu nového pohledu)	soubor	2,000	1 850,00	3 700
099: Přesun hmot HSV							169
52	SP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,102	567,80	58
53	SP		Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,102	222,23	23
54	SP		Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,918	19,03	17
55	SP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,102	700,00	71
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							81
1	ON		Zařízení staveniště	%	2,100	38,69	81
SO_13: Interaktivní učebna změny							73 027
006: Úpravy povrchu							21 720
40	SP		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - vyrovnání čelní stěny po odbourání příček	m2	14,650	189,14	2 771
41	SP		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	14,650	115,17	1 687
110	SP		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - vyrovnání podlah	m3	2,509	3 205,89	8 044
111	SP		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,509	721,90	1 811
112	SP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,102	30 836,88	3 145
141	SP		Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	31,360	135,91	4 262
009: Ostatní konstrukce a práce							12 483
109	SP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - (po vybourání příček vznikly velké výškové rozdíly)	m3	3,136	2 226,75	6 983
179	SP		Demontáž 2kusů původních litinových stoupaček (nutnost přeložení) - 1 pouze zrušena, 1 přeložena a nahrazena z plastu	soubor	1,000	5 500,00	5 500
099: Přesun hmot HSV							19 052
38	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	8,213	863,35	7 091
52	SP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,200	567,80	4 088
53	SP		Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	7,200	222,23	1 600

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
54	SP		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,800	19,03	1 233
55	SP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,200	700,00	5 040
711: Izolace proti vodě							7 677
104	SP		Výměna za původní z roku 1967	soubor	-	-	-
105	SP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	31,360	15,06	472
106	SP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	31,360	77,28	2 424
107	H		Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/3,5, balení 3,5 kg, paleta 84 ks	kg	7,840	45,70	358
108	H	000029	Pás asfaltový Extrasklobit PE G200S40 - L×B×H 10000×1000×4,0 mm	m2	39,200	96,50	3 783
178	SP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	31,360	13,18	413
182	SP		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	74,50	227
763: Konstrukce montované							10 592
176	SP		SDK stěna představená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na stěnu bez nosné kce	m2	14,650	474,56	6 952
180	SP		SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 - zakrytí stoupaček	m	3,000	740,43	2 221
181	SP		SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 - zakrytí vedení ÚT	m	3,000	423,50	1 270
183	SP		Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	104,44	148
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							1 502
1	ON		Zařízení staveniště	%	2,100	715,25	1 502
SO_14: Truhlářská dílna 1							12 845
003: Svislé konstrukce							744
184	SP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 75 mm - po demontáži cementotřískové desky (zadek rozvaděče)	m2	1,200	620,30	744
006: Úpravy povrchu							511
187	SP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,200	425,53	511
099: Přesun hmot HSV							216
38	SP	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	0,250	863,35	216
728: Elektro							11 110
188	SP		Výměna komplet typů, na které již nelze doplnit kryty	soubor	-	-	-
189	SP		Montáž světel	soubor	-	-	-
190	SP		Svítilno 2x36W	kus	2,000	1 250,00	2 500

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	192	SP	Demontáž světel	soubor	-	-	-
	193	SP	Svitidlo	soubor	1,000	360,00	360
	194	SP	Dodávka světel	soubor	-	-	-
	195	SP	Svitidlo	kus	5,000	1 650,00	8 250
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				264
	1	ON	Zařízení staveniště	%	2,100	125,81	264
							89 823

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce:	
Název akce	Stavební úpravy v areálu dílen
Objednatel:	Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
Zhotovitel:	HOSS a.s. Pavlikova 466 256 01 Benešov IČ 262 11 726
Projektant:	
Předmět změnového listu:	
- Dílna – demontáž VZT - Interaktivní učebna – vybourání podlahy, vyrovnaní stěn a podlah, nová bet.podlaha a izolace proti vodě , demontáž stoupače ZTI a jejich přeložení , SDK zakrytí stoupaček - Truhlářská dílna 1- zazdívka otvorů ,demontáž a dodávka světel.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
- Dílna - Interaktivní učebna - Truhlářská dílna 1	
Popis změny, popis technického řešení:	
Dílna – demontáž původního vzt potrubí a vzt jednotek a stavební zacištění Interaktivní učebna – vyrovnaní vzniklých nerovností stěn a podlah po odbourání příček, výměna poškozené původní izolace proti vodě , betonáž nové podlahy , demontáž původních ZTI stoupaček a jejich přeložení , SDK zakrytí nových stoupaček Truhlářská dílna 1 – zazdívka zadní části el.rozvaděče , výměna svítidel	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V zadávací dokumentaci toto nebylo řešeno	
Zdůvodnění změny:	

Dílna :

demontáž VZT bylo provedeno z důvodu kolize s nově navrženým zatepleným SDK podhledem

Interaktivní učebna :

Po vybourání příček se zjistilo ,že původní podlahy jsou v různých výškových úrovních a je tedy nutno podlahu výškově sjednotit. Stejně tak bylo nutno sjednotit návaznost stěpo odbourání příček , dále bylo nutno zaslepit a přeložit stoupačky ZTI , které po zbourání příček zůstaly v „ prostoru“. Stoupačky bylo nutno zakrýt kastlíkem z SDK

Truhlářská dílna 1 :

Po vystěhování zařízení byl odkryto zadní čelo EL.rozvaděče , které bylo z poškozených cementotřískových desek a bylo tedy provedeno zazdění čela z materiálu YTONG 75 mm. Při demontáži svítidel před provedením nového podhledu bylo zjištěno poškození 4 ks zářivek / prasklé kryty , poškozené spodky/, rozhodlo se tedy o dodání nových svítidel , s tím že se původní využijí pro opravu a jako náhradní díly pro svítidla v truhlářské dílně 2. Na tento typ zářivek již nelze sehnat kompatibilní díly.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv na PD.

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

.výše uvedené změny byly řádně projednány na kontrolních dnech a zapsány do stavebního deníku

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: nemá

Vliv na kvalitu díla: zvýší se kvalita díla, budou splněny platné normy

Vliv na cenu: 89 823 ,- bez DPH

Přípočty k ceně díla bez DPH:

89 823,- Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

0,- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

89 823,- Kč

DPH:

18 863,- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

108 686,- Kč

Za zhotovitele:

HQSS a.s.



Za TDI :

Ing.Dýsek Michal



Za investora:

Společnost pro výstavbu a údržbu
Benešov, Jana Nohy 1302



Ladislav Dvořák



Datum: 15.3.2019

Datum: 15.3.2019

Datum: 15.3.2019

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Stavební úpravy dílen SOU stavebního v Benešově
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SOUPIS PRACÍ
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jan Veverka

Zakázka:

Stavební úpravy dílen SOU stavebního v Benešově

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
A_00: Základní rozpočet	89 823	10,9	18 863	108 686
SO_11: Dílna změny	3 951		830	4 780
009: Ostatní konstrukce a práce	3 700		777	4 477
099: Přesun hmot HSV	169		36	205
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	81		17	98
SO_13: Interaktivní učebna změny	73 027	8,7	15 336	88 362
006: Úpravy povrchu	21 720	8,2	4 561	26 282
009: Ostatní konstrukce a práce	12 483		2 621	15 105
099: Přesun hmot HSV	19 052		4 001	23 053
711: Izolace proti vodě	7 677	0,2	1 612	9 289
763: Konstrukce montované	10 592	0,3	2 224	12 817
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 502		315	1 817
SO_14: Truhlářská dílna 1	12 845	2,3	2 698	15 543
003: Svislé konstrukce	744	0,1	156	901
006: Úpravy povrchu	511	0,2	107	618
099: Přesun hmot HSV	216		45	262
728: Elektro	11 110	2,0	2 333	13 443
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	264		55	320
Celkem (bez DPH)	89 823			
DPH	18 863			
DPH 21 % ze základny: 89 823	18 863			
Celkem (včetně DPH)	108 686	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet										89 823
SO_11: Dílna změny										3 951
009: Ostatní konstrukce a práce										3 700
175.	SP	727111121		Demontáž VZT a teplovodního vyhřívání "Sahara" - včetně potrubí a konzol soubor (z důvodu nového podhledu)		2,0	—	2,0	1 850,00	3 700
099: Přesun hmot HSV										169
52.	SP	997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,102	—	0,102	567,80	58
53.	SP	997006512		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,102	—	0,102	222,23	23
54.	SP	997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,962	- 91,6	0,918	19,03	17
55.	SP	997013811		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,218	- 91,6	0,102	700,00	71
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										81
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	1,0	110,0	2,1	38,69	81
SO_13: Interaktivní učebna změny										73 027
006: Úpravy povrchu										21 720
40.	SP	612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - vyrovnání čelní stěny po odbourání příček	m2	131,034	- 88,8	14,65	189,14	2 771
41.	SP	612311131		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	137,228	- 89,3	14,65	115,17	1 687
110.	SP	631311114		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - vyrovnání podlah	m3	2,509	—	2,509	3 205,89	8 044
111.	SP	631319011		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,509	—	2,509	721,90	1 811
112.	SP	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,102	—	0,102	30 836,88	3 145
141.	SP	632451032		Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	31,36	—	31,36	135,91	4 262
009: Ostatní konstrukce a práce										12 483
109.	SP	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - (po vybourání příček vznikly velké výškové rozdíly	m3	3,136	—	3,136	2 226,75	6 983
179.	SP	727111122		Demontáž 2kusů původních litinových stoupaček (nutnost přeložení) - 1 pouze zrušena, 1 přeložena a nahrazena z plastu	soubor	1,0	—	1,0	5 500,00	5 500
099: Přesun hmot HSV										19 052

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
38.	SP	180Az0270-002	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	8,213	—	8,213	863,35	7 091
52.	SP	997013211		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,2	—	7,2	567,80	4 088
53.	SP	997006512		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	7,2	—	7,2	222,23	1 600
54.	SP	997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,962	491,1	64,8	19,03	1 233
55.	SP	997013811		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,218	491,1	7,2	700,00	5 040

711: Izolace proti vodě

7 677

104.	SP	211111226-1		Výměna za původní z roku 1967	soubo	—	—	—	—	—
105.	SP	711111011		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	31,36	—	31,36	15,06	472
106.	SP	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	31,36	—	31,36	77,28	2 424
107.	H	416Vv1050-01		Lak penetrační asfaltový Penetral ALP - ALP/3,5, balení 3,5 kg, paleta 84 ks	kg	7,84	—	7,84	45,70	358
108.	H	190Ln2014-01	000029	Pás asfaltový Extrasklobit PE G200S40 - L×B×H 10000×1000×4,0 mm	m2	39,2	—	39,2	96,50	3 783
178.	SP	711131811		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	31,36	—	31,36	13,18	413
182.	SP	998711201		Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	—	3,05	74,50	227

763: Konstrukce montované

10 592

176.	SP	763121212		SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na stěnu bez nosné kce	m2	14,65	—	14,65	474,56	6 952
180.	SP	763164631		SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5 - zakrytí stoupaček	m	3,0	—	3,0	740,43	2 221
181.	SP	763164511		SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 - zakrytí vedení ÚT	m	3,0	—	3,0	423,50	1 270
183.	SP	998763401		Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	—	1,42	104,44	148

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1 502

1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	1,0	110,0	2,1	715,25	1 502
----	----	----	--	---------------------	---	-----	-------	-----	--------	-------

SO_14: Truhlářská dílna 1

12 845

003: Svislé konstrukce

744

184.	SP	340239232		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong tl 75 mm - po demontáži cementotřískové desky (zadek rozvaděče)	m2	1,2	—	1,2	620,30	744
------	----	-----------	--	--	----	-----	---	-----	--------	-----

006: Úpravy povrchu

511

187.	SP	612325225		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,2	—	1,2	425,53	511
------	----	-----------	--	--	-----	-----	---	-----	--------	-----

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV										216
38.	SP	180Az0270-002	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	0,25	—	0,25	863,35	216
728: Elektro										11 110
188.	SP	211111227-1		Výměna komplet typů, na které již nelze doplnit kryty	soubo	—	—	—	—	—
189.	SP	300 50026-1		Montáž světel	soubo	—	—	—	—	—
190.	SP	300 50027-1		Svítilno 2x36W	kus	2,0	—	2,0	1 250,00	2 500
192.	SP	300 50025-1		Demontáž světel	soubo	—	—	—	—	—
193.	SP	211111242-1		Svítilno	soubo	1,0	—	1,0	360,00	360
194.	SP	211111229-1		Dodávka světel	soubo	—	—	—	—	—
195.	SP	211111228-1		Svítilno	kus	5,0	—	5,0	1 650,00	8 250
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										264
1.	ON	07		Zařízení staveniště	%	1,0	110,0	2,1	125,81	264