

profil zadavatele

V Říčanech dne 13.12.2019  
Reg. č.: VZ-703/19  
Č. j.: 3908/19/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje:  
Mgr. Linda Matějčíková

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 - 14 k veřejné zakázce „III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

12.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.10 je uvedeno, že zpětné využití zeminy z odkopávek v objemu 981,6m <sup>3</sup> do násypů komunikací je zahrnuto v položce č.17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. Tato položka podle našeho názoru představuje uložení zeminy na skládku v případě přebytečné zeminy resp. na mezideponii v případě zeminy určené pro zpětné využití, tj. nejedná se o zřízení zemní konstrukce v silničním tělese. Z doplňkového textu u této položky vyplývá, že zemina v objemu 981,6m <sup>3</sup> je určena "pro násypy v místě úpravy podloží vápeno-cementovou stabilizací". Na základě tohoto popisu se domníváme, že v soupisu prací chybí položka pro zapracování zeminy v objemu 981,6m <sup>3</sup> do příslušné zemní konstrukce, tedy např. položka č. 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM. Žádáme o vysvětlení, jaký je uvažován postup zemních prací ve vztahu k této kubatuře.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
Zadavatel tuto položku v soupisu prací doplnil.	
13.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Před provedením úpravy podloží hydraulickým pojivem musí být připravena zemní pláň. V soupisu prací chybí položka č. 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TRĚ. I, žádáme o doplnění.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
Zadavatel uvádí, že hutnění pláně je již zahrnuto v položce úpravy podloží hydraulickými pojivy (položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění).	
14.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Soupis prací obsahuje položku č. 21253 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 160MM. Je možné uvažovat provedení trativodů z běžně používaných drenážních trubek z PVC?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

	Položka byla v soupisu prací upravena. S ohledem na výše uvedené zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá nový soupis prací k ocenění.
--	---

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nově stanovena na částku 60 229 382,91Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek končí 09.01.2020 v 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Příloha dle textu

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel