

profil zadavatele

V Říčanech dne 19.12.2019
Reg. č.: VZ-734/19
Č. j.: 3962/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 5 k veřejné zakázce „OK silnic III/10114 x III/00315“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu Řezy zatrubněním příkopem (SO 120) je v řezu A-A' betonová deska tl. 200 mm z betonu C25/30-XF2. Tento typ směsi ale není uveden ve výkazu výměr (VV). Současně považujeme za nevhodné použít jako podklad pro betonovou desku písek. Navrhujeme nahradit písek štěrkodrtí. Doplní, popřípadě opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací (výkaz výměr) byl doplněn o specifikaci betonu pevnosti C25/30, který je navržen pro podkladní betonovou desku tl. 200 mm, o označení odolnosti proti mrazu XF2. Písek navržený jako podkladní vrstva pro realizaci podkladní desky byl nahrazen štěrkopískem. Tato změna byla zanesena do SO101 – Vzorové příčné řezy i do soupisu prací (výkazu výměr).

4	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr je u sestavy šachty uvedeny 2 ks šachtové skruže 1000/1000/120/SP a 1 ks 500/1000/120SP. Ve výkresu jsou ale pouze 2ks 1000/1000/120/SP. S jakou variantou se má tedy kalkulovat? Upřesní zadavatel svoje požadavky a odstraní tak nesoulad v zadání, případně opraví výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Kalkulovat se má s variantou bez „500/1000/120/SP“, tedy v souladu s výkresem SO120 - Řez zatrubněním příkopem. V soupisu prací (výkazu výměr) byla ze soustavy šachty vypuštěna skruž „TBS 500/1000/120/SP“.

5	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Sloupky a stojky pro dopravní značení IS9b jsou ve výkazu výměr jen 4ks, ale dle výkresu každá dopravní značka tohoto typu má dva sloupky, tudíž by ve VV mělo být 8 kusů sloupků. Doplní, popřípadě upraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	4x sestava příhradových sloupků k IS9b „Návěst před křižovatkou“ byla v soupisu prací (výkazu výměr) nahrazena 8 sloupky z ocelových trubek, tedy 2 sloupky ke každé ze čtyř IS9b „Návěst před křižovatkou“.

V souladu s výše uvedeným zadavatel jako přílohu č. 1 přikládá upravený soupis prací k ocenění a jako přílohu č. 2 SO 120 Řez zatrubněným příkopem.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 09.01.2020 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel