

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 12.5.2017
Reg. č.: VZ-127/17
Č. j.: 903/17/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 4 k veřejné zakázce „III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Žádám Vás o doplnění zatížení hrncových ložisek na mostě, ve výkresech ani v technické zprávě tato informace chybí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Informace k ložiskům doplňujeme v příložené specifikaci. Dodavatel ocení ložiska a jejich dodávku (pol. 42853 s poř. č. 48 v SO 201) dle specifikace, kterou zadavatel přikládá jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Domnívám se, že v soupisu prací chybí položka na zřízení, pronájem a odstranění skruže. Žádám Vás o kontrolu soupisu prací a případné doplnění soupisu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Podle třídníku OTSKP-SPK se náklady na zřízení, pronájem a odstranění skruže zahrnují do položky mostní nosné konstrukce z betonu. Dodavatel tak tyto náklady zahrne do pol č. 421335 (poř. č. 44) SO 201.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	V objektu SO 301-přeložka vodovodu je uvedeno v technické zprávě, že během přepojení dočasné a definitivní přeložky bude uzavřen vodovod, provedeny zkoušky a jejich výsledky budou známy nejméně 4 dny od provedení zkoušek. Do té doby nebude vpuštěna voda do potrubí. Při realizaci je nutné počítat s náhradním zásobováním pitné vody. Položka na náhradní zásobování pitnou vodou není uvedena v soupisu prací. Kdo bude zodpovědný za náhradní zásobování pitnou vodou?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

	Předpokládá se, že po instalaci provizorní přeložky vodovodu bude potrubí propláchnuto, vydezinfikováno a budou odebrány vzorky. Během provádění zkoušek bude v provozu stávající potrubí. Až poté, co budou vzorky vyhodnoceny jako vyhovující, dojde k jednorázovému přepojení ze stávajícího potrubí na provizorní. Stejný postup se předpokládá při přepojování z provizorního potrubí na definitivní. Při tomto způsobu přepojování není třeba zajišťovat náhradní zásobování pitnou vodou, soupis prací tak nebude doplňován. Přesný postup bude třeba upřesnit s vlastníkem/provozovatelem vodovodu.
--	---

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Ve Smlouvě o dílo v článku 14. Závěrečná ustanovení v bodě 14.5. je v textu na konci odstavce chybný odkaz na odstavec 14.6. Smlouvy.
	 Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy. Může zadavatel bod 14.5. Smlouvy o dílo opravit, tzn. odkaz na správný odstavec 14.8.?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Zadavatel uvádí, že dodavatelé upraví text smlouvy čl. 14.5. v souladu s výše uvedeným návrhem.

Příloha: dle textu

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje, 101
 příspěvková organizace
 Zborovská 11 150 21 Praha 5
 IČO: 00056301 DIČ: CZ00066991
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel