

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	04 - 01	<b>Pokládka PVC - chodby a schodiště</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Pokládka PVC - chodby a schodiště - DD Kralupy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2019/04</b>	<b>Dětský domov a Školní jídelna-Kralupy nad Vltavou</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Prchlík		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jiří Prchlík			
Objednatel				
Dodavatel	STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.		Zakázkové číslo	N 19/04
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	25,538	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	90,532	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3,482
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3,482
ZRN	celkem	116,070	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		116,070	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		123,034	Ostatní náklady celkem	6,964
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Frolík Petr	Jméno :	Jméno :	
Datum :	6/26/2019	Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15.0	%	123,034 Kč	
DPH	15.0	%	18,455 Kč	
Základ pro DPH	0.0	%	0 Kč	
DPH	0.0	%	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>141,489 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2019/04 Dětský domov a Školní jídelna-Kralupy nad Vltavou	Rozpočet :	04 - 01
Objekt :	01 Pokládka PVC - chodby a schodiště - DD Kralupy	Pokládka PVC - chodby a schodiště - DD	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	25,538	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	90,532	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25,538</b>	<b>90,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0.0	116,070	0
Oborová přírážka	0	0.0	116,070	0
Přesun stavebních kapacit	0	3.0	116,070	3,482
Mimostaveništní doprava	0	3.0	116,070	3,482
Zařízení staveniště	0	0.0	116,070	0
Provoz investora	0	0.0	116,070	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0.0	116,070	0
Rezerva rozpočtu	0	0.0	116,070	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>6,964</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019/04 Dětský domov a Školní jídelna-Kralupy nad V	Rozpočet: 04 - 01
Objekt :	01 Pokládka PVC - chodby a schodiště - DD Kralupy	Pokládka PVC - chodby a schodiště - DD Kralupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	776200820R00	Odstranění povlakových (PVC, koberec) podlah lepených ze schodišť - stupně a podstupně	m	280.60	34.00	9,540.40
		schodiště z 1.NP do 2.NP:				
		stupně:(1,15*20)*2		46.00		
		podstupně:(1,15*22)*2		50.60		
		schodiště z 2.NP do 3.NP:				
		stupně:(1,15*20)*2		46.00		
		podstupně:(1,15*22)*2		50.60		
		schodiště z 3.NP do 4.NP:				
		stupně:(1,15*18)*2		41.40		
		podstupně:(1,15*20)*2		46.00		
2	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	48.00	12.00	576.00
		schodiště z 1.NP do 2.NP - mezipodesta:(1,2+2,4+1,2)		4.80		
		chodba 2.NP:(2,7+1,5+5,1+1,5+0,3+0,3+2,5+1,0+2,5)		17.40		
		-((0,6*3)+(0,8*4)+(1,1*2))		-7.20		
		schodiště z 2.NP do 3.NP - mezipodesta:(1,2+2,4+1,2)		4.80		
		chodba 3.NP:((7,5+1,5)*2)-((0,6*4)+(0,8*3)+2,4)		10.80		
		schodiště z 3.NP do 4.NP - mezipodesta:(2,1+2,4+1,5)		6.00		
		chodba 4.NP:(8,6+0,9+1,3+7,5+1,5)-((0,6*6)+(0,8*3)+2,4)		11.40		
3	776511810R00	Odstranění povlakových (PVC,koberec) podlah včetně očištění podkladu	m2	88.70	122.00	10,821.40
		schodiště z 1.NP do 2.NP - mezipodesta:(2,4*1,2)*2		5.76		
		chodba 2.NP:((5,1*1,5)+(1,1*0,3)+(2,5*1,0))*2		20.96		
		schodiště z 2.NP do 3.NP - mezipodesta:(2,4*1,2)*2		5.76		
		chodba 3.NP:(7,5*1,5)*2		22.50		
		schodiště z 3.NP do 4.NP - mezipodesta:((2,4*1,5)+(1,15*0,6))*2		8.58		
		chodba 4.NP:((7,5*1,5)+(1,1*1,2))*2		25.14		
4	979981120R00	Kontejner, komunální odpad, odvoz a likvidace včetně naložení, kontejner 3 t	kontej	1.00	4,600.00	4,600.00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>25,537.80</b>
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
5	776101111R00	Vysátí podkladu polah	m2	44.35	8.00	354.80
		schodiště z 1.NP do 2.NP - mezipodesta:(2,4*1,2)		2.88		
		chodba 2.NP:(5,1*1,5)+(1,1*0,3)+(2,5*1,0)		10.48		
		schodiště z 2.NP do 3.NP - mezipodesta:(2,4*1,2)		2.88		
		chodba 3.NP:(7,5*1,5)		11.25		
		schodiště z 3.NP do 4.NP - mezipodesta:(2,4*1,5)+(1,15*0,6)		4.29		
		chodba 4.NP:(7,5*1,5)+(1,1*1,2)		12.57		
6	776101117R00	Vyrovnaní podkladů stěrkou pod PVC	m2	44.35	210.00	9,313.50
		schodiště z 1.NP do 2.NP - mezipodesta:(2,4*1,2)		2.88		
		chodba 2.NP:(5,1*1,5)+(1,1*0,3)+(2,5*1,0)		10.48		
		schodiště z 2.NP do 3.NP - mezipodesta:(2,4*1,2)		2.88		
		chodba 3.NP:(7,5*1,5)		11.25		
		schodiště z 3.NP do 4.NP - mezipodesta:(2,4*1,5)+(1,15*0,6)		4.29		
		chodba 4.NP:(7,5*1,5)+(1,1*1,2)		12.57		
7	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	44.35	25.00	1,108.75
8	776210300R00	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky	m	73.60	192.00	14,131.20
		schodiště z 1.NP do 2.NP:(1,15*22)		25.30		
		schodiště z 2.NP do 3.NP:(1,15*22)		25.30		
		schodiště z 3.NP do 4.NP:(1,15*20)		23.00		
9	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	66.70	64.00	4,268.80

## Položkový rozpočet

Stavba :	2019/04 Dětský domov a Školní jídelna-Kralupy nad V	Rozpočet: 04 - 01
Objekt :	01 Pokládka PVC - chodby a schodiště - DD Kralupy	Pokládka PVC - chodby a schodiště - DD Kralupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		schodiště z 1.NP do 2.NP:(1,15*20)		23.00		
		schodiště z 2.NP do 3.NP:(1,15*20)		23.00		
		schodiště z 3.NP do 4.NP:(1,15*18)		20.70		
10	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	73.60	82.00	6,035.20
		schodiště z 1.NP do 2.NP:(1,15*22)		25.30		
		schodiště z 2.NP do 3.NP:(1,15*22)		25.30		
		schodiště z 3.NP do 4.NP:(1,15*20)		23.00		
11	776290100U00	Vysátí podkladu - schody	m2	31.05	12.00	372.60
		schodiště z 1.NP do 2.NP:				
		stupně:(1,15*20)*0,3		6.90		
		podstupně:(1,15*22)*0,15		3.80		
		schodiště z 2.NP do 3.NP:				
		stupně:(1,15*20)*0,3		6.90		
		podstupně:(1,15*22)*0,15		3.80		
		schodiště z 3.NP do 4.NP:				
		stupně:(1,15*18)*0,3		6.21		
		podstupně:(1,15*20)*0,15		3.45		
12	776290105U00	Vyrovnaní podkladu stupnice a podstupnice tmelem	m	73.60	72.00	5,299.20
		schodiště z 1.NP do 2.NP:(1,15*22)		25.30		
		schodiště z 2.NP do 3.NP:(1,15*22)		25.30		
		schodiště z 3.NP do 4.NP:(1,15*20)		23.00		
13	776290115U00	Penetrování podkladu schod stупeň	m	73.60	15.00	1,104.00
14	776401000R00	Lepení schodišťových soklíků pryžových	m	27.00	85.00	2,295.00
		schodiště z 1.NP do 2.NP:				
		stupně:(0,30*20)		6.00		
		podstupně:(0,15*22)		3.30		
		schodiště z 2.NP do 3.NP:				
		stupně:(0,30*20)		6.00		
		podstupně:(0,15*22)		3.30		
		schodiště z 3.NP do 4.NP:				
		stupně:(0,30*18)		5.40		
		podstupně:(0,15*20)		3.00		
15	776411000R00	Lepení podlahových soklíků PVC	m	48.00	58.00	2,784.00
		schodiště z 1.NP do 2.NP - mezipodesta:(1,2+2,4+1,2)		4.80		
		chodba 2.NP:(2,7+1,5+5,1+1,5+0,3+0,3+2,5+1,0+2,5)		17.40		
		-((0,6*3)+(0,8*4)+(1,1*2))		-7.20		
		schodiště z 2.NP do 3.NP - mezipodesta:(1,2+2,4+1,2)		4.80		
		chodba 3.NP:((7,5+1,5)*2)-((0,6*4)+(0,8*3)+2,4)		10.80		
		schodiště z 3.NP do 4.NP - mezipodesta:(2,1+2,4+1,5)		6.00		
		chodba 4.NP:(8,6+0,9+1,3+7,5+1,5)-((0,6*6)+(0,8*3)+2,4)		11.40		
16	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC vč. svařování	m2	44.35	156.00	6,918.60
		schodiště z 1.NP do 2.NP - mezipodesta:(2,4*1,2)		2.88		
		chodba 2.NP:(5,1*1,5)+(1,1*0,3)+(2,5*1,0)		10.48		
		schodiště z 2.NP do 3.NP - mezipodesta:(2,4*1,2)		2.88		
		chodba 3.NP:(7,5*1,5)		11.25		
		schodiště z 3.NP do 4.NP - mezipodesta:(2,4*1,5)+(1,15*0,6)		4.29		
		chodba 4.NP:(7,5*1,5)+(1,1*1,2)		12.57		
17	28412273	Podlahovina PVC tl. 2.0 mm - dle výběru investora	m2	108.00	300.00	32,400.00
		plocha:54,0		54.00		
		schodiště:54,0		54.00		
18	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	863.86	4.80	4,146.51
		<b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>				<b>90,532.16</b>