

Akce:

III/12519 KÁCOV – PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE – PD







Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST A

Číslo zakázky:	17 321 00	HIP:	Ing. David DVORÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
		720951172, ddv@pontex.cz		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Roman VRZAL	
244462219, vhw@pontex.cz		377259512, vrzal@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Václav HONZÍK	Vypracoval:	Ing. Roman VRZAL	
377259512, honzik@pontex.cz		377259512, vrzal@pontex.cz		

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Kácov, Polipsy	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/12519 KÁCOV – PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE – PD			Datum	Stupeň
				8/2018	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	BILAMCE ZEMNÍCH PRACÍ				A.7

Akce: III/12519 Kácov – provizorní staveništní komunikace – PD
Část dokumentace: **Bilance zemních prací**
Stupeň dokumentace: PDPS
Zak. č.: 17 321 00

OBSAH:

Bilance zemních prací	2
1. Identifikační údaje.....	2
2. Bilance skrývky kulturních vrstev	2
3. Bilance zemin	2

Bilance zemních prací

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavební akce:	III/12519 Kácov – provizorní staveništní komunikace – PD
Kraj:	Středočeský
Katastrální území:	Kácov, Polipsy
Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje, p. o.
Zhotovitel dokumentace:	Pontex, spol. s r.o., středisko Plzeň
Zhotovitel stavby:	Bude určen na základě výběrového řízení
Číslo zakázky:	17 321 00
Stupeň dokumentace:	PDPS

2. BILANCE SKRÝVKY KULTURNÍCH VRSTEV

Vzhledem k tomu, že zemní práce budou probíhat v prostoru stávající nezpevněné komunikace, skrývka ornice ani ohumusování násypu zemního tělesa se nepředpokládá.

3. BILANCE ZEMIN

Převážná část zemních prací bude spočívat v odkopání stávající nezpevněné cesty na úroveň pláň. Předpokládá se, že část vytěžené zeminy ze stavby bude vhodná do násypu zemního tělesa realizovaného v úseku km 0,520 – 0,550.

Celkově by mělo být vybráno cca 1 071 m³, tato zemina bude odvezena na skládku.

Kubatury:

- Násyp:
 $30 \times 0,3 = 9 \text{ m}^3$
- Výkop:
 $1192,6 + 32,6 = 1225 \text{ m}^3$
- Rozdíl:
 $\text{Násyp} - \text{výkop} = 9 - 1225 = -1216 \text{ m}^3$
=> přebytek násypu

Plzeň, srpen 2018

Vypracoval: Ing. Roman Vrzal