




II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, ev.č. 244-001

Dokladová část



OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE – STAVEBNÍ ÚŘAD

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

Spis.zn.: 5468/17/SÚ
Č.j.: 0552/18/SVy
Vyřizuje: Stanislav Vyhliďal
Tel.,fax: 283 981 200
Úřední hodiny: Po,St 8 -12 a 13 - 17
E-mail: stav.urad@libeznice.cz

Dne: 23.1.2018

Rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 20.7.2018

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 00 Praha



ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad v Líbeznici, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.9.2017 podal **Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha**, který na základě plné moci zastupuje společnost **HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

II/244 Měšice, Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 na pozemcích parc.č. 114/7, 520, 228/4, 228/6, 119/1, 115/9, 104/2, 111/1, 524, 114/33, 113/10, 562, 263, 264, 522, 561, 118/1, 114/39, 119/4, 119/5, 539/2, 521, 118/7, 114/2, 115/2, 539/1, 111/35, 113/7, 228/3, 228/5, 228/7, 228/8, 254, 482, 114/1, 114/6, 111/24, 111/33 v katastrálním území **Měšice u Prahy** a na pozemcích parc.č. 515/2, 873 a 1013 v katastrálním území **Líbeznice**.

Popis stavebních objektů

- **Demolice mostu s ev. č. 244-001**

Stávající mostní objekt nevyhovuje svou zatížitelností a stavebním stavem na požadavky převedení současné dopravy. Z těchto důvodů bude původní most demolován v celém rozsahu a nahrazen mostem novým. Demolice mostu bude provedena jeho postupným rozebráním. Po odstranění kabelových vedení se rozebere vozovka, bezpečnostní zařízení a sloupy VO. Odbourají se římsy a spádový beton NK. U předpjatých nosníků se zruší příčné předpětí, případně se provede jejich jednotlivé odříznutí. Stojky budou demolovány na místě mimo podpěru nejbližší k železniční trati (ta bude odříznuta přesunuta mimo bezpečnostní pásmo tratě). Základy budou demolovány v rozsahu nutném pro výstavbu nového mostu.

- **Příprava území**

Před zahájením demolice, následné výstavbě nového mostu ev. č. 244-001 a rekonstrukce silnice II/244, úpravy křižovatek, souvisejících objektů, přeložek inženýrských sítí apod. je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. Jedná se o rozebrání stávajících vozovek a odvoz na skládky, kácení lesní a mimolesní zeleně včetně odstranění pařezů, sejmutí ornice z ploch trvalého a dočasného záboru a její skládkování, odstranění a skládkování lesní hrabanky, odstranění betonových základů apod.

- **Rekonstrukce sil. II/244, km 0,873 – 1,345**

Řešený úsek je součástí silnice II/244, která tvoří průtah obcí Měšice a je páteří silnicí směr východ-západ mezi silnicemi I/16 a I/9. Rekonstrukce mostu v sobě zahrnuje jeho demolici a následnou výstavbu nového mostního objektu. S výstavbou nového mostního objektu bezpodmínečně souvisí i jeho opětovné napojení na stávající silnici II/244. Jelikož došlo k nadvýšení mostního objektu (z důvodu výhledové elektrifikace tratě pod mostem) oproti stávajícímu stavu, je nutná i úprava stávající silnice II/244. Rozsah úpravy silnice byl po obhlídce na místě stanoven zástupci KSÚS a je zřejmý z přílohy C.3. Koordinační situace. Rekonstrukce stávající silnice II/244 v sobě zahrnuje i úpravu dvou stávajících křižovatek. A to křižovatku s ul. Průmyslová a s ul. Nádražní. Rekonstrukce silnice II/244 v řešeném úseku začíná na hranici katastrů obcí Měšice a Líbeznice a končí přibližně 100 m za křižovatkou s ul. Nádražní. Celková délka rekonstrukce silnice včetně mostu je 472,542 m. Povrchové odvodnění zpevněných ploch vozovky je zajištěno její podélným a příčným sklonem. Voda z povrchu zpevněných ploch je svedena ke kraji komunikace, kde narazí na silniční obrubu, která lemují silnici po její stranách a je osazena na celém rekonstruovaném úseku. Podél obruby je voda vedena do vpustí, které jsou osazeny po krajích silnice v dostatečné vzdálenosti. Odtud je voda svedena do dešťové kanalizace, která je zaústěna přes ORL do vsakovacího objektu. Odvedení vody z konstrukční pláně je zajištěno jejím příčným sklonem min. 3 %. Zaústěna je do podélných drenáží nebo do svahu zemního tělesa na násypových úsecích. Povrchová voda ze svahů je svedena do přilehlého terénu.

- **Úprava místní komunikace v km 1.035**

Objekt SO120 řeší napojení místní komunikace na silnici II/244. Trasa začíná v ulici Průmyslová km 0,000 a končí v km 0,027 76 stykovou křižovatkou. Nově navržená silnice II/244 je v místě křižovatky s ul. Průmyslová výš oproti stávajícímu stavu, a to z důvodu nadvýšení mostního objektu SO201, který počítá s budoucí elektrifikací tratě. Nově navržené vedení místní komunikace je plynule napojeno na nově navrženou silnici II/244. Z tohoto důvodu úprava místní komunikace spočívá v kompletní výměně konstrukce vozovky, který je zřejmý z přílohy C.3 Koordinační situace. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově rozdělenou. Celková délka úpravy je 27,76 m.

- **Úprava místní komunikace v km 1.245**

Objekt SO121 řeší napojení místní komunikace na silnici II/244. Trasa začíná v ulici Nádražní km 0,000 a končí v km 0,038 99 stykovou křižovatkou. Nově navržená silnice II/244 je v místě křižovatky s ul. Nádražní výš oproti stávajícímu stavu, a to z důvodu nadvýšení mostního objektu SO201, který počítá s budoucí elektrifikací tratě. Nově navržené vedení místní komunikace je plynule napojeno na nově navrženou silnici II/244. Z tohoto důvodu úprava místní komunikace spočívá v kompletní výměně konstrukce vozovky v rozsahu, který je zřejmý z přílohy C.3 Koordinační situace. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově rozdělenou. Celková délka úpravy je 38,99 m.

- **Chodník u silnice II/244 v obci Měšice**

S rekonstrukcí silnice II/244 a mostu ev. č. 244-001 souvisí i umístění komunikace pro chodce po jejich pravé straně (ve směru staničení). Umístění komunikace pro chodce je vedena jako související investice. Komunikace pro chodce začíná před mostem (ve směru staničení) v stykové křižovatce s ulicí Průmyslová, poté plynule naváže na chodník umístěném na mostě a skončí na konci rekonstruovaného úseku silnice II/244. Na konci úseku bude umožněn přechod přes stávající silnici II/244 přechodem pro chodce a tam bude následně napojen na stávající komunikaci pro chodce na levé straně silnice. Detailněji je průběh komunikace pro chodce je zřejmý z přílohy C.3 Koordinační situace. Celková délka komunikace pro chodce je 236,0 m

- **Provizorní komunikace II/244 na ZÚ**

Objekt SO 170 řeší dopravní obsluhu po dobu výstavby napojení SO 101 na stávající II/244. Celková délka úpravy činí 472,542 m. Provizorní komunikace je navržena s volnou šířkou 7,0 m (stavebně 6,0 m) a návrhovou, resp. směrodatnou rychlostí 40 km/h. Vozovka byla navržena ze silničních panelů. Celková tl. konstrukce je 365 mm.

- **Oprava komunikací po výstavbě**

Předmětem tohoto stavebního objektu jsou opravy stávajících komunikací, po kterých jsou vedeny objízdné trasy navržené v rámci SO 182. Před zahájením stavby bude provedena technická prohlídka všech komunikací a mostů, které budou zhotovitelem stavby využívány. Na základě této prohlídky bude zdokumentován aktuální technický stav a bude navržen rozsah oprav před zahájením provozu po objízdných trasách. Obdobná prohlídka bude provedena po ukončení stavby s cílem specifikace rozsahu oprav k obnově komunikace do původního stavu.

- **Svislé a vodorovné dopravné značení silnice II/244**

Objekt dopravního značení je v stupni DÚŘ řešen pouze v úrovni vodorovného dopravního značení (viz C.3 Koordinační situace). Podrobně bude v dalším stupni projektové dokumentace doplněn také o svislé dopravní značení.

- **Rekonstrukce mostu ev. č. 244-001**

Most převádí silnici i II/244 přes místní komunikaci, železniční trať a lesní cestu a nahrazuje stávající, technicky již nevyhovující mostní objekt. Převáděná silnice je kategorie S 7,5 s jednostranným chodníkem. Komunikace je na mostě v přímé, výškově ve stoupání (maximálně +9,0 %), ve vrcholovém zakružovacím oblouku a v klesání (maximálně -9,0 %). Most je v intravilánu obce, terén je rovinatý, vpravo za mostem je lesopark. Most je navržen jako spojitý nosník o pěti polích (17 + 3x 22 + 17 m), Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované nosníky se spráhující deskou. Nad opěrami a podpěrami jsou umístěny nadpodporové příčníky. Uložení nosné konstrukce na spodní stavbu je prostřednictvím hrncových ložisek. Spodní stavba je tvořena krajními opěrami a vnitřními podpěrami. Vnitřní podpěry jsou tvořeny členěnými stojkami. Založení se předpokládá hlubinné na velkopřůměrových železobetonových pilotách a bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Na opěru 1 i opěru 6 navazují křídla na základu (rovněž hlubinně založená), na levé straně mostu (před i za mostem) pak navazují opěrné zdi (SO 251 a SO 252). Vzhledem ke zvýšení nivelety komunikace a rozšíření zemního tělesa o veřejný chodník bude zemní kužel vpravo před mostem vyztužen geosyntetiky (aby nedošlo k záboru soukromé parcely). Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy, vpravo s veřejným chodníkem šířky 1,50 m (celková šířka římsy 2,30 m), vlevo úzká římsa šířky 0,80 m. Na obou římsách je umístěno jednostranné ocelové svodidlo s úrovní zadržení H2. Vpravo u veřejného chodníku je nad obrubníkem nízké svodidlo, na vnější straně je doplněno zábradlím. Na pravé římse budou umístěny dále sloupy VO (SO 433). Svodidla, zábradlí i sloupy VO budou do říms kotveny přes patní desky. S ohledem na délku mostu jsou navrženy prvky povrchového odvodnění. Srážková voda bude zachycena odvodňovači, z nichž bude voda odvedena svody do podélného potrubí zavěšeného na podhledu nosné konstrukce. Na konci mostu bude voda z potrubí napojena na systém silniční kanalizace (SO 301). Přejech ve vozovce mezi mostem a tělesem převáděné komunikace bude zajištěn ocelovými povrchovými mostními závěry se sníženou hlučností.

- **Opěrná zeď v km 1,070 vlevo**

Vzhledem k výškové úpravě nivelety může dojít i k dotčení soukromých parcel a nemovitostí po levé straně komunikace. Aby se tomuto předešlo, je před mostem navržena opěrná železobetonová úhlová zeď. Tato je délky 28,0 m, je proměnné výšky od 1,9 – 3,1 m. Zeď začíná bezprostředně před obytným domem č.p. 434 a je ukončena před mostním objektem (navazuje pak křídlo mostu). Do římsy je kotveno ocelové svodidlo s úrovní zadržení H2ng.

- **Opěrná zeď v km 1,210 vlevo**

Vzhledem k výškové úpravě nivelety může dojít i k dotčení soukromých parcel a nemovitostí (stávající opěrná zeď) po levé straně komunikace. Aby se tomuto předešlo, je za mostem navržena opěrná

železobetonová úhlová zeď. Tato je délky 23,7 m, je proměnné výšky od 3,3 – 2,3 m. Zeď začíná za křídlem mostu (navazuje na křídlo mostu) a končí před křižovatkou s místní komunikací. Do římsy je kotveno ocelové svodidlo s úrovní zadržení H2.

- **Kanalizace silnice II/244, km 0,873-1,345**

Součástí objektu je dešťová kanalizace, ORL a vsakovací prostory. Zpevněná plocha nové komunikace a mostu je z pohledu odvodnění rozdělena rozvodím v km 1,140 na dvě samostatné spádové plochy, západní a východní, přičemž obě plochy jsou odvodněny dle stejné koncepce. Srážková voda západní plochy je vlivem sklonu komunikace svedena prostřednictvím uličních vpustí do kanalizace a kanalizací odtéká do ORL. Zde dojde k odsazení případných ropných látek a sedimentů. Z ORL je voda vedena potrubím do akumulace vsakovacího prostoru. Celý systém je doplněn bezpečnostním přelivem tvořeným samostatnou šachtou. Shodně je řešeno odvodnění východní plochy. V případě západní odvodňované plochy je nutno fólií uzavřít jižní kolmou stěnu retenčně vsakovacího prostoru z důvodu blízkosti podsklepené zástavby. Podobně je nutno izolovat trativody případných dotčených podzemních sítí se šterkopískovým obsypem.

- **Dočasná ochrana vodovodu v km 1,176**

Stávající vodovod DN100 nacházející se v blízkosti nového základu je nutno vhodně chránit před poškozením. Jelikož není známa přesná poloha tohoto vodovodu, nelze vyloučit jeho případnou kolizi s navrženým základem. V případě kolize bude třeba vodovod v nutné délce cca do 20 m v rámci záboru pozemků přeložit. Před zahájením realizačních prací bude přesná poloha vodovodu ověřena kopanými sondami.

- **Přeložky vodovodních přípojek k objektům**

V dotčené lokalitě se nacházejí funkční vodovodní přípojky ke stávající zástavbě. Nelze vyloučit prostorovou kolizi těchto přípojek s budoucí stavbou. Přípojky budou před zahájením výkopových prací zjištěny kopanými sondami, přičemž bude postupováno po dohodě se správcem / vlastníkem vodovodu.

- **Přeložka vzdušného vedení CETIN v km 1,055**

Stávající trasa vzdušného vedení CETIN se nachází v prostoru výstavby úpravy přístupové komunikace k novému mostu. Toto vedení je nutno přeložit. Přeložka bude provedena tak, že stávající vzdušné kabely se přeloží na dvojité dřevěný stožár osazený v rámci objektu SO 435 a ukončí v síťovém rozvaděči osazeném na tomto stožáru.

- **Přeložka podzemního vedení NN v km 1,116**

Stávající trasa kabelů nn zasahuje v uvedeném úseku do prostoru výstavby pilíře nového mostu. V uvedeném úseku budou kabely přeloženy mimo prostor výstavby pilíře nového mostu a výstavbu vsakovací jámy pod mostem. Přeložka bude provedena kabelem AYKY 3x240+120 uloženým ve výkopu v obetonovaných kabelových žlabech. Na začátku a konci přeložky budou kabely naspojovány na stávající kabely pomocí kabelových spojek.

- **Přeložka veřejného osvětlení v km 1,181**

Stávající vzdušné vedení veřejného osvětlení je zavěšeno na stávající konstrukci mostu (podhledu) a je ukončeno ve stávajícím stožáru vo u lesní stezky pod mostem. Toto stávající vedení osvětlení se demontuje. V rámci přeložky vo bude provedeno nové kabelové propojení od stávajícího stožáru u lesní stezky ke stávajícímu betonovému stožáru před mostem a propojení na stávající vzdušné vedení, které je na tomto stožáru uloženo. Zároveň se na stávající betonový stožár před mostem osadí nové svítidlo SHC 70 W. Kabelové propojení bude provedeno kabelem CYKY 4x16 uloženým v trubce KT63 ve výkopu v pískovém loži. Přeložka osvětlení bude propojena s novým osvětlením přístupového chodníku k mostu (SO 434).

- **Veřejné osvětlení na mostě s ev. č. 244-001**

V rámci přeložky bude provedeno nové osvětlení chodníku na mostě. Nové osvětlení je navrženo svítidly SHC 70 W uložených na stožárech výšky 4-5 m bez výložníku. Propojení stožárů bude provedeno kabelem CYKY 4Bx16 uloženým v chráničkách DN 110, které jsou součástí konstrukce mostu, mimo most v trubce KT63 ve výkopu v pískovém loži.

- **Veřejné osvětlení chodníku v obci Měšice**

V rámci tohoto objektu bude provedeno nové osvětlení přístupových chodníků k mostu a spojovacího chodníku směrem k lesní cestě. Na konci chodníku směrem do obce Měšice bude provedeno osvětlení přechodu pro chodce. Osvětlení je navrženo svítidly SHC 70 W uložených na stožárech výšky 4-5 m bez výložníku. Osvětlení přechodu pro chodce bude umístěno na stožárech výšky 6 m, na kterých se pomocí výložníku osadí speciální svítidla pro osvětlení přechodu pro chodce. Propojení stožárů bude provedeno kabelem CYKY 4Bx16 uloženým v trubce KT63 ve výkopu v pískovém loži, při křížování komunikací a zpevněných ploch bude kabel uložen v chráničkách.

- **Přeložka podzemního vedení CETIN**

Stávající trasa podzemních metalických kabelů CETIN se nachází na konstrukci stávajícího mostu v ochranné trubce. Vzhledem k demontáži stávajícího mostu je nutno tento kabel přeložit. Po dobu výstavby mostu bude provedena provizorní přeložka podzemního vedení CETIN a po dokončení výstavby mostu bude provedena definitivní přeložka podzemního vedení CETIN.

- **Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC v km 1,149 (žkm 26,150)**

Stávající trasa kabelu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky(SSZT) SŽDC se nachází v blízkosti výstavby pilíře nového mostu. Bude provedeno vytyčení a odkrytí stávajícího kabelu a jeho stranová přeložka mimo prostor výstavby nového pilíře mostu a výstavbu vsakovací jámy pod mostem. Kabel bude v upravené trase uložen ve výkopu v kabelových žlebech ev. v půlených chráničkách, krytí výstražnou fólií. Délka stranové přeložky 15 m.

- **Přeložka dálkového optického kabelu SŽDC v km 1,155 (žkm 26,150)**

Stávající trasa optického kabelu DOK Praha – Neratovice v majetku SŽDC Praha – ČD Telematika se částečně nachází v místě výstavby pilíře nového mostu a vsakovací jámy pod mostem. Kabel je nutno v uvedeném místě přeložit. Bude provedeno vytyčení a odkrytí stávajícího kabelu a jeho stranová přeložka mimo prostor výstavby nového pilíře mostu a výstavbu vsakovací jámy pod mostem. Kabel bude v upravené trase uložen ve výkopu v kabelových žlebech ev. v půlených chráničkách, krytí výstražnou fólií. Délka stranové přeložky je stejná jako délka stávajícího kabelu – 130 m.

- **Ochrana dálkového kabelu SŽDC v km 1,182 (žkm 26,150)**

Stávající trasa metalického dálkového kabelu DK Praha-Všetaty SŽDC Praha – TÚDC kříží prostor výstavby nového mostu a chodníku. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení a odkrytí stávajícího kabelu a v místě stavebních prací bude provedena ochrana kabelu jeho uložením do kabelových chrániček – kabelových žlabů ev. půlených chráničkách. Kabelové chráničky budou uloženy ve výkopu, krytí výstražnou fólií. Délka ochrany kabelů 20 m.

- **Vegetační úpravy silnice II/244**

Zatravnění svahu nového silničního tělesa a přilehlých ploch bude provedeno ihned po jeho vybudování a ohumusování. Pro osetí bude použita travní směs, ve které budou zastoupeny pouze domácí druhy.

- **Vegetační úpravy chodník Měšice**

Zatravnění svahu a přilehlých ploch bude provedeno ihned po jeho vybudování a ohumusování. Pro osetí bude použita travní směs, ve které budou zastoupeny pouze domácí druhy. Součástí úprav bude krátké stromořadí listnatých stromů (např. javory) vysazených na konečnou vzdálenost 8–10 m. Výsadbu stromů lze doplnit výsadbou nízkých keřů vysazovaných ve sponu 1 ks/m². Pro výsadbu budou navrženy domácí druhy dřevin, které odpovídají místním klimatickým podmínkám a navazují na stávající dřevinnou skladbu porostů v dané lokalitě.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude **umístěna** v souladu s grafickou přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí, obsahující přehlednou situaci s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude **zpracována** oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou v příslušném oboru dle vyhl.č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb.
3. Při návrhu stavby a přípravě projektové dokumentace budou **respektována** stávající podzemní a vrchní vedení a jejich ochranná pásma. Tato nesmí být dotčena, popř. musí dojít k projednání jejich křížení, souběhu nebo přeložky. Při souběhu nebo křížení nového zařízení se stávajícím musí být toto předem projednáno s jejich vlastníky, správci či provozovateli a musí být respektovány platné předpisy a ČSN, především ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Další stupeň projektové dokumentace bude **projednán** s Měú Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dopravy. Komunikace budou zajištěny dle ČSN 73 6110. Návrh sjezdu na místní komunikaci musí být v souladu s ust. § 11 a 12 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5. Stavebník před zahájením výkopových prací zajistí provedení **vytýčení** tras vedení stávajících podzemních sítí. Tato vedení včetně ochranných pásem musí být respektována. Budou respektována ustanovení ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení prostorové plochy stavby oprávněnou osobou. **Doklad** o vytýčení bude stavebnímu úřadu předložen nejpozději s oznámením o užívání stavby.
6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace. Případné změny **nesmí** být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
7. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy, které se týkají **bezpečnosti** práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Při stavbě budou **dodržena** platná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
9. Nezastavěné části veškerých pozemků dotčených stavbou budou včetně povrchů uvedeny do **původního** stavu. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.
10. Stavebník odpovídá za **škody** prokazatelně způsobené stavbou. Případné škody uhradí.
11. Stavba bude **prováděna** stavebním podnikatelem – jeho název a sídlo bude po jeho výběru oznámeno stavebnímu úřadu
12. Zařízení **staveniště** bude organizováno podle § 24e vyhl.č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Provádění jiných než povolených překopů, skladování stavebního materiálu nebo odpadu na veřejných pozemcích není povoleno bez předchozího souhlasu místního obecního úřadu.
13. Zahájení výkopových prací bude min. 2 týdny předem **oznámeno** příslušnému archeologickému pracovišti.
14. Z odnímané plochy, o souhrnné výměře 178 m², určené pro rekonstrukci mostu, se v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., kdy je o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství odvod nestanoví.

15. Ustanovením § 8 odst. 1 písm a) zákona č. 334/1992 Sb. se stanovuje povinnost skrývky celého humusového horizontu. Na pozemcích, které tvoří svah stávajícího silničního tělesa a plochu pod stávajícím mostem, se nacházejí antropogenní půdy, příp. se ornice nenachází. V tomto případě se uděluje výjimky z povinnosti provedení skrývky.

16. Bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť obce.

17. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.

18. Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje.

19. V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

20. Příslušný orgán státní správy lesů bude požádán o dočasné odnětí části lesních pozemků dotčených stavbou z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

21. Rekonstrukce nesmí být započata před vydáním rozhodnutí orgánu státní správy lesů o dočasném odnětí z PUPFL.

22. Rekonstrukcí nesmí dojít k omezení lesnického hospodaření na zbývajících částech lesního pozemku.

23. Je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanoveních § 13 a § 21 lesního zákona.

24. Pozemky dotčené dočasným vynětím z PUPFL budou po realizaci záměru osázeny v souladu s příslušnými ustanoveními lesního zákona.

25. Při realizaci záměru nesmí dojít k poškození dřevin na navazujících lesních pozemcích, které nebudou stavbou dotčeny.

26. Poloměry obrub budou provedeny v souladu s tab. 35 ČSN 73 6110.

27. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny je nutné předem projednat.

28. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

29. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo by mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

30. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy-tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

31. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

32. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

33. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

34. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

35. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků provozovatele distribuční soustavy a pracovníků jimi pověřených firem k předmětnému zařízení.

36. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

37. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

38. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

39. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

40. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, se kterými byl stavebník seznámen formou přílohou souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

41. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

42. Nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů v tělese komunikace a vjezdů bude 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.

43. Základy ocelových stožárů osvětlení musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od stávajících kabelů.

44. Při pokládce kabelu VO v místě souběhu a křížení dodržet minimální vzdálenost 0,05 m od nejbližšího kabelu NN0,4kV a 0,2m od kabelů VN22kV. Vedení ve výkopu se označí každé 3m plastovým štítkem s popisem za tepla.

45. Základy stavby a všech doplňkových stavebních objektu (dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, vsaky, jímky, šachty, kanalizační vpusti atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od stávajících kabelů.

46. Při budování plynovodu v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,10 m. Kabely NN uložit do chrániček přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Křížené kabely NN při výkopové práci nutno vyvěsit. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m. Při budování plynovodu v místě křížení s kabely VN dodržet minimální vzdálenost 0,20 m. Kabely VN uložit do chrániček přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Křížené kabely VN při výkopové práci nutno vyvěsit. Při souběhu s kabely VN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m.

47. Při budování vodovodu v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40m. Při souběhu s

kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m. Při budování vodovodu v místě křížení s kabely VN dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40m. Při souběhu s kabely VN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.

48. Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m. Při budování kanalizace v místě souběhu a křížení s kabely VN dodržet minimální vzdálenost 0,50 m

49. Budou splněny tyto podmínky Pražské plynárenské Distribuce a.s.(dále jen „PPD“):

- Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
- Za správnost zákresu provozovaných plynárenských zařízení v předložené projektové dokumentaci zodpovídá projektant.
- Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení.
- Podle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského zařízení zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 metr na obě strany od půdorysu.
- Dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 90501 a technických předpisů souvisejících.
- Při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 61 33 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
- Termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti na adresu společnosti Pražské plynárenské a.s., k rukám odpovědného technika, uvedeného v záhlaví vyjádření č.j. 874/Gr/OSDS/2013 ze dne 22.3.2013. Přílohou dopisu musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto předání staveniště Vám bude uděleno písemné stanovisko, a to formou Zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení.
- Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení staveniště, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavín.
- Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
- U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu - diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam.
- Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a pozvat technika PPD k ověření její kvality.
- Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí.
- Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče.

50. Vodohospodářské zařízení provozované Středočeskými vodárnami, a.s.(dále jen „SV, a.s.“) nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno

51. Pro upřesnění průběhu trasy vodohospodářského zařízení je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout min. 7 dní předem s příslušným provozem SV a.s. (www.svas.cz; tel. 840 121 121).

52. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi bude dodržena vzdálenost min. 1 m mezi povrchy a křížení musí respektovat ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

53. Případně menší souběžné vzdálenosti je třeba prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace na místě.

54. Křížení musí být v zásadě kolmo osa na osu a svislé vzdálenosti podle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V místě křížení se musí kabel uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu vodovodního potrubí. Kabel elektro v místě křížení je třeba uložit do chráničky sahající min. 1,5m na obě strany od povrchu potrubí.

55. V případě, že při stavbě dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí, bude ke kontrole před záhozem přizván příslušný provoz SV a.s. Vyjádření provozu bude zaznamenáno do stavebního deníku, příp. záznamu o stavbě.

56. Je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (pro DN do 500mm včetně rozsahu - 1,5m; pro DN nad 500mm v rozsahu 2,5m) na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu nebo kanalizace o průměru 200mm a více uloženo v hloubce větší, než 2,5m, zvětšuje se rozsah ochranného pásma o 1m na obě strany. Činnost v ochranném pásmu je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb., kde platí následující podmínky :

- neumisťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubím musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí
- změny nivelety a použití hutnicí techniky musí být prokazatelně dohodnuto s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě
- vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí
- nepokládat betonové panely ani zpevňovat povrch monolitickým betonem
- nevysazovat dřeviny, stromy, keře nebo jiné trvalé porosty
- neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování

57. Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení (vodovodních armaturních šachet, hydrantů, zemních šoupátkových souprav, domovních uzávěrů, revizních kanalizačních šachet) musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky

58. Podmínky ochrany SEK společnosti CETIN

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica O2* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *PVSEK* a *NVSEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy *PVSEK* je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica O2*“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica O2* vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit *POS* a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů *NVSEK* je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica O2*.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica O2*“ mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným

zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti *Telefónica O2*, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica O2* bezpečné odpojení *SEK* a bude-li to vyžadovat ochrana stávající *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení *SEK*.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica O2* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica O2* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení *SEK*

1. V případě nutnosti přeložení *SEK* nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení *SEK*, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení *SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení *SEK*, kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek přeložení *SEK*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností *Telefónica O2* „Smlouvu o provedení vynucené překládky *SEK*“.

VI. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat *POS*.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se *SEK* ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod *SEK*, přičemž *SEK* je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení *PVSEK*.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně s *POS* projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s *POS* jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s *POS* veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Zkratky: *Telefónica O2* – Telefónica O2 Czech Republic, a.s., *SEK* – síť elektronických komunikací, *POS* – pracovník ochrany sítí, *NVSEK* – nadzemní vedení sítě elektronických komunikací, *PVSEK* – podzemní vedení sítě elektronických komunikací

59. Podmínky pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví ČD – Telematika a.s.

1. Předmět Podmínek

1.1. Co obsahují: Tyto Podmínky obsahují:

- a) povinnosti stavebníka jemu stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky, na jejichž dodržování ČD-T trvá,
- b) povinnosti určené stavebníkovi ČD-T z titulu vlastnického práva ke komunikačnímu vedení, které je stavbou stavebníka dotčeno, a dále
- c) závazný způsob pro vytyčení trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T.

2. Pojmy užívané v Podmínkách

- 2.1. **Stavebník:** stavebníkem se dle těchto Podmínek rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení a dále osoba, která výše uvedené provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti.
- 2.2. **ZoEK:** zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění
- 2.3. **StavZ:** zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
- 2.4. **Komunikační vedení:** síť elektronických komunikací, tak jak je tato vymezena v § 2 písm. h) ZoEK, ve vlastnictví ČD-T
- 2.5. **Kontaktní osoba:** Milan Vacek, tel. +420 724 062 783, milan.vacek@cdt.cz
- 2.6. **Ochranné pásmo komunikačního vedení:** pásmo, které u podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
- 2.7. **Smluvní podmínky:** Tyto Podmínky tvoří v případě uzavření smluvního vztahu se stavebníkem spolu s platnou smlouvou „smluvní podmínky“.
- 2.8. Veškeré ostatní pojmy užívané těmito Podmínkami je nutné vykládat dle obecně závazných právních předpisů, zejména pak dle StavZ a ZoEK.

3. Povinnosti stavebníka při stavbě

- 3.1. Pro účely překládky komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T je stavebník povinen uzavřít se společností ČD-T smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD – Telematika a.s.
Dle §104 odst.17 ZoEK nese stavebník, který vyvolal překládku komunikačního vedení, náklady spojené s nezbytnými úpravami dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- 3.2. Stavebník je povinen, v souladu se ZoEK, učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi, zejména tím, že:
 - písemně vyrozumí organizaci, která vydala vyjádření, o svém úmyslu provádět stavební práce v blízkosti komunikačního vedení a to nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací zajistí vytyčení polohy komunikačního vedení přímo na staveništi,
 - zajistí, aby nebyly prováděny zemní práce, nebo terénní úpravy v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu jeho vlastníka, tj. ČD-T,
 - prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou komunikačního vedení,
 - zajistí odpovídající ochranu komunikačního vedení dle obecně závazných právních předpisů a norem, pokud bude jeho trasa pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
 - provede výkop kontrolních sond v případě jakýchkoliv pochybností o trase komunikačního vedení vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - vyzve ČD-T prostřednictvím kontaktní osoby k provedení kontroly před ukončením stavebních prací, zda nebylo pracemi zasazeno do komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, nebo zda není poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a podmínky stanovené ČD-T,
 - zajistí, aby nad trasou komunikačního vedení nebyly budovány skládky, zařízení a vysazovány trvalé porosty, které by znemožnily přístup ke komunikačnímu vedení (např. trvalých parkovišť, apod.),
 - nesníží ani nezvýší bez souhlasu ČD-T krytí trasy komunikačního vedení,
 - zajistí, aby při případném křížení, nebo souběžích podzemních sítí byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - bude provádět veškeré práce dle podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ZoEK, StavZ a zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách),
 - bude při provádění zemních prací dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Územnění a ochranné vodiče“,
 - neprodleně ohlásí případné poškození komunikačního vedení kontaktní osobě a na dohledové centrum sítě ČD-T, tel: +420 210 021 666,
 - ohlásí kontaktní osobě ukončení stavby servisu kab. sítí, který vydal vyjádření a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby.

60. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha č.j.: S 7291/DEM+U-26538/2017-SŽDC-OŘ Pha-710-Čer ze dne 1.11.2017

1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
2. Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
3. Realizaci stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
5. V těsné blízkosti mostního pilíře v prostoru kolejí se nachází kabelová trasa zabezpečovacích kabelů ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky /SSZT/ Praha východ OŘ PHA. SSZT s přeložkou kabelu SO 670 souhlasí. Tato trasa musí být stavebníkem ochráněna po celou dobu stavby. Před zahájením stavebních prací bude kabelová trasa vytýčena. Vytýčení je nutné objednat se 14ti denním předstihem před zahájením prací u SSZT na tel.č. 724 053 527 kontakt p. Kolář. Po vytýčení na místě a konzultaci se SSZT bude kabel přeložen.
7. Voda z mostu nesmí být pouštěna na trať, ani sváděna do drážních příkopů. Stavbou nesmí být narušeno odvodňovací zařízení trati. Na mostě uvažujte s přípravou na osazení protidotykových zábran.
Do dalšího stupně PD označte formálně VMP. Doplňte řez v ose koleje. Přes šrafu chodníku v půdorysu nejsou čitelné kóty, ale jsou více než 5,0 m. Kontakt: Odbor traťového hospodářství SŽDC-GR, Ing. David Zeman, tel.: 972244144, zemand@szd.cz
8. Do dalšího stupně PD je nutno ověřit a zapracovat, zda případně nedojde k omezení viditelnosti návěstidel na železniční trati (pokud v okolí mostů jsou). Trvalé omezení návěstidel po provedené rekonstrukci (novostavbě) mostu je nepřipustné. Dočasné omezení viditelnosti po dobu přestavby by bylo nutno řešit snížením traťové rychlosti za účelem zachování potřebné viditelnosti návěstidla. Kontakt: Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky SŽDC GR, Ing. Špala, tel.č. 9722 44478.
9. Most po zvýšení podjezdové výšky vyhovuje pro plánovanou elektrizaci trati. Při plánované rekonstrukci a zdvojkolejnění trati (viz Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec, Metroprojekt 12/2016) však může dojít k úpravám směrové a výškové polohy koleje, a to i směrem vzhůru. Proto musí konstrukce mostu počítat s dodatečným uchycením některých prvků trakčního vedení (odrazné tyče, napájecí vedení, ukolejnění, ochranná síta nebo plechy) na mostovku nebo mostní podpěry pomocí hmoždinek nebo chemických kotev. Z důvodu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím by na vhodném místě rovněž měla být na svorku vodivě vyvedena armatura nosníku a přilehlých mostních podpěr. Kontakt: Odbor elektrotechniky a energetiky SŽDC GR, Ing. Plocek, tel.č. 9722 44491, 727 827 268.
10. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK Praha - Všetaty) v majetku SŽDC Technické ústředny dopravní cesty /TÚDC/, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a které má ve své správcovské činnosti ČD-Telematika, a.s.
TÚDC požaduje před započítáním stavby objednat u ČD - Telematika vytýčení tohoto kabelu (kontakt: ČD-Telematika, a.s. – paní Klímová, tel.č. 9722 57495, 725 079 660) a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
- S řešením ochrany DK v SO 672 dle průvodní zprávy souhlasíme. Požadujeme dodržení podmínek provedení prací SO 671 a SO 672 dle předložené PD – průvodní zprávy.
11. Při vlastní stavbě (bourání a stavba nového mostu) nesmí dojít k omezení nebo k ohrožení železniční dopravy (trať Praha – Neratovice). Počty a délky výluk musí být minimalizovány (maximálně dle předložené projektové dokumentace).

12. Odbor bezpečnosti a krizového řízení GR SŽDC požaduje následující:

- technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně (autogen) či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.
- ohlásit zahájení stavebních prací v blízkosti trati a případné uzavírky komunikací na místně příslušné operační středisko HZSP SŽDC – JPO Praha Chodovská 1430/3a, 141 00 Praha 4, nepoplachové č. tel. 272 774 125 v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.

13. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravy hrazeny zhotovitelem stavby.

14. Majetkoprávní vztahy budou řešeny následovně:

- Majetkoprávní vztahy týkající se SO 433 veřejné osvětlení na mostě budou řešeny „Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti“.

Požadujeme, aby před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí investor stavby uzavřel tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Smlouvy vyřizuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, OŘ Praha – Oddělení kontrolní a právní, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, Kontakt: paní Markéta Štěrbová, tel. 972 245 005. Za poskytnutí služebnosti na pozemku ve vlastnictví SŽDC p.č. 119/1 k.ú. Měšice u Prahy bude požadována jednorázová platba ve výši **10.000,- Kč**. Výše finanční náhrady za omezení užívání nemovitosti byla stanovena dle platné Směrnice SŽDC č. 85. K platbě bude účtováno DPH dle platné sazby ke dni uzavření smlouvy.

Jako podklad pro uzavření smlouvy je třeba předložit v tištěné podobě:

- a) žádost o předložení smlouvy o poskytnutí plnění mající povahu služebnosti,
- b) výřez ze situace, který bude zřetelně zachycovat zátěž nemovitostí(I) SŽDC s hranicemi a parcelními čísly pozemků,
- c) toto souhrnné stanovisko SŽDC,
- d) stanovisko Drážního úřadu.

- Před vydáním stavebního povolení, v rámci narovnání majetkoprávních vztahů, investor požádá o odprodej částí pozemků SŽDC p.č. 119/1 a 114/39 k.ú. Měšice u Prahy zatížených trvalým zábořem (silniční podpěry). Prodej bude realizován dle platné legislativy na základě geometrického plánu, dodržujícího logiku dělení pozemku na ucelené části. Kontakt: Generální ředitelství SŽDC, Odbor prodeje a pronájmu, Dílčedělní 1003/7, 110 00 Praha 1.
- Před vydáním stavebního povolení investor požádá SŽDC o uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor částí pozemků SŽDC po dobu výstavby a trvalý zábor částí pozemků do doby realizace jejich prodeje. Kontakt: SŽDC, Oblastní ředitelství Praha, Majetkové oddělení, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, ORPHAmaj@szdc.cz.
- **Stavební objekty SO 670, SO 671 a SO 672** budou, jako vyvolané investice, protokolárně a bezúplatně předány místně příslušnému správci.

Upozorňujeme, že v případě zřízení služebnosti pro 3. osoby (viz např. SO 433) na pozemcích SŽDC musí investor zajistit na své náklady smlouvu o zřízení služebnosti. Kontakt: SŽDC OŘ Praha – viz výše.

Pokud dojde k umístění SO 670 a SO 672 (přeložka a ochrana kabelů) na pozemky cizích vlastníků bude investorem na jeho náklady majetkoprávně vypořádáno dle geometrického plánu skutečného provedení stavby ve prospěch SŽDC. Investor zajistí v souvislosti s tímto umístěním překládaného zařízení SŽDC na cizí nemovitost vyvolaným stavbou (předjednání s vlastníky dotčených nemovitostí)

- podklady pro uzavření smluv týkajících se zřízení služebnosti ve prospěch SŽDC úhradu
- nákladů spojených se zřízením služebnosti

Upozorňujeme, že v současné době je projednávána možnost prodeje části pozemku SŽDC p.č. 119/1 k.ú. Měšice u Prahy, která bude dotčena dočasným zábořem stavby – viz příložená situace projednávaného prodeje.

15. **Dokumentace dalšího stupně** musí být zpracován v souladu se Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 pro přípravu staveb na žel. drahách celostátních a regionálních.

Informace o dostupnosti směrnice SŽDC, příp. dalších předpisů SŽDC viz webové stránky www.szdc.cz → *Další informace* → *Dokumenty a předpisy* → *Řada* → *Směrnice* → *Filtrovat*.

16. Veškeré zásahy do infrastruktury SŽDC budou prováděny podle Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah v platném znění.

Organizace provádějící stavební práce související s výše uvedenou stavbou musí dodržet ustanovení příslušných kapitol Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, ČSN a Technických norem železnic – odkaz na internetové stránky:

Informace o dostupnosti TNŽ, příp. dalších předpisů SŽDC viz webové stránky www.szdc.cz → *Další informace* → *Dokumenty a předpisy* → *Řada* → *Číslo* → *Filtrovat*.

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: www.tudc.cz → *Dokumenty pro zhotovitele*.

17. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do provozované železniční dopravní cesty.

Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem

SŽDC Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace www.szdc.cz :

postup viz <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html>

Časté dotazy viz <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc/caste-dotazy.html>

18. Práce bude nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a aby nebyla narušena plynulost žel. provozu. Pro zajištění bezpečnosti železničního provozu požadujeme, aby veškeré práce /včetně přípravných prací/ s možným vlivem na bezpečnost žel. provozu byly prováděny ve vlakových přestávkách, či v rámci výluky žel. dopravy a výluk zabezpečovacího zařízení. K tomuto je potřeba zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu a na konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu se SŽDC s.o., Odbor řízení provozu, Dlážděná 1, Praha (kontakt p. Jaroslav Adamec, tel. 972 244 551, 602 385 417). Žádost o vypracování výluk spolu s technologickým postupem prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. dopravy je nutno předložit na Odbor provozní OR Praha - kontakt: Ing Jiří Abel, tel. 9722 24692, 725 389 718 nebo p. Luboš Mokříž tel. 972 224 406, 725 963 759, a to min. 120 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky z důvodu dlouhodobého plánování výluk.

19. Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň dokumentace / vypracované ve vztahu k drážním pozemkům a železniční trati dle výše uvedených podmínek/ odpovídající povaze projednání ve smyslu stavebního zákona. V projektové dokumentaci musí být zahrnuta veškerá stavební činnost v ochranném pásmu dráhy včetně zařízení staveniště, situace s uvedením žel. km, výpis z katastru nemovitostí, atd.

PD musí dále obsahovat následující:

- Technickou zprávu, kde budou zapracovány a řešeny výše uvedené požadavky a připomínky,
- Situaci v měř. 1:1000 nebo 1:500 s vyznačením stavby a čísel pozemkových parcel, žkm, snímek katastrální mapy a výpisy z KN dotčených pozemků,
- Řezy v měř. 1:100 (200),
- Záborový elaborát
- Majetkoprávní řešení stavby

61. Po celou dobu stavby bude umožněna dopravní obslužnost provozovny společnosti TRIOCOLOR s.r.o., to znamená, že bude možný příjezd a naložení (vyložení) materiálu z kamionů, přístup a parkování automobilů na pozemku (parkovišti) společnosti TRIOCOLOR s.r.o. Realizace stavby nebude omezovat provoz společnosti TRIOCOLOR s.r.o.

62. Umístění dočasné stavby bude maximálně dva kalendářní měsíce. Stavba bude zahájena až po ukončení etap A-D (tj. po ukončení rekonstrukce mostu a přeložky drážních objektů SO 6xx, přeložky elektrosítí SO 4xx, chodník silnice SO 134, úpravy komunikací v km 1,35 SO 120 a v km 1,245 SO 121) a obnovení provozu přes most.

63. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace stavby pro stavební povolení bude řešen přístup a příjezd k sousedním nemovitostem a firmám. Dále bude vyřešen pohyb pro pěší po celou dobu trvání stavebních prací mezi oběma částmi obce rozdělenými stavbou

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 27.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 23.10.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením čj.: 6037/17/SU/SVy ze dne 23.10.2017 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 13.11.2017 a stavební úřad pokračoval v řízení.

Stavební úřad opatřením čj.: 6610/17/SVy ze dne 21.11.2017 oznámil zahájení územního řízení předepsaným způsobem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků územního řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona a kromě žadatele a obce, na jejímž katastru má být požadovaný záměr uskutečněn, do jeho okruhu zařadil též osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků oznámil stavební úřad zahájení řízení, v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky. K projednání žádosti současně stavební úřad nařídil ústní jednání na den 4.1.2018,

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a 91 stavebního zákona, projednal ji s účastníky územního řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. V průběhu řízení byl konstatován soulad navrhovaného záměru

a) s vydanou územně plánovací dokumentací, tj. se schváleným územním plánem obce Měšice u Prahy z roku 2002, změna č. 1 z roku 2008, změna č. 2 z roku 2013
- rekonstrukce silnice II/244 a mostu ev. č. 244-001 je navržena výhradně v koridoru stávající silnice, která je v souladu s územně plánovací dokumentací

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

- zásadní cíle a úkoly územního plánování definovány v ust. § 18 a 19 stavebního zákona jsou v daném případě zpracovány a podchyceny právě v platné územně plánovací dokumentaci, s níž je záměr v souladu; architektonické a urbanistické hodnoty v území jsou chráněny předepsanými regulativy, jež jsou plně splněny;

c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s

- vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území, jak ve smyslu vymezení ploch (viz. § 9). Stavební úřad dále konstatoval soulad s ust. § 23 citované vyhlášky, řešící obecné požadavky na umístování staveb, přičemž lze uvést, že požadavek umístění staveb podle druhu a potřeby tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu, je v návrhu splněno.

- vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jež upravuje obsahové náležitosti jednotlivých žádostí směřujících stavebnímu úřadu a dále též náležitosti rozhodnutí a jiných opatření vydávaných stavebním úřadem

- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jež stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů; požadavky vyhlášky byly plně zpracovány do projektové dokumentace stavby; stavební úřad při posouzení záměru neshledal rozpor s požadavky citované vyhlášky

- bylo dále konstatováno, že navržený záměr splňuje požadavky na technické řešení, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 (§ 4 odst. 1) vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

- podmínky dotčených orgánů uvedených v předložených stanoviskách byly v rozsahu, jež se týkají umístění či provedení stavby, zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Podklady pro rozhodnutí tvořila

1) tato stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje čj.: SB-336-2/2017/PD ze dne 17.5.2017; HSKL-1254-2/2017-MB ze dne 10.4.2017

- Krajské hygienické stanice Středočeského kraje čj.: KHSSC 18985/2017 ze dne 12.6.2017

- odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem čj.: OŽP-74044/2017-HUZIV ze dne 26.9.2017; čj.: OŽP-29691/2017/FILSI ze dne 10.5.2017; čj.: OŽP-51918/2017-CADAN ze dne 31.7.2017; OŽP-57070/2017 HUBHA ze dne 10.7.2017;

- odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem čj.: OD-91809/2017-MRSJI ze dne 30.10.2017

- Drážní úřad čj.: MP-SOP1367/17-2/Lj ze dne 14.7.2017

2) tato stanoviska nebo vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury

- ČEZ Distribuce a.s. čj.: 001092640888 ze dne 10.5.2017
- Pražská plynárenská a.s. čj.: 2017/OSDS/03112 ze dne 19.5.2017
- Středočeská vodárenská a.s. čj.: P17710008939 ze dne 17.5.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.čj.: 611848/16 ze dne 16.5.2016
- Správa železniční dopravní cesty s.o. čj.: S 7291/DEM+U-26538/2017-SŽDC-OŘ Pha-710-Čer ze dne 1.11.2017
- ČD Telematika čj.: 1201606448 ze dne 17.6.2016

3) tato další stanoviska nebo rozhodnutí:

- obce Měšice čj.: 00794/17/OU ze dne 9.5.2017
- Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje čj.: 226/17/KSÚS/MHP/TYN ze dne 7.4.2017
- Policie ČR-DI čj.: KRPS-289918-1/Čj-2017-011506 ze dne 5.10.2017
- Archeologický ústav AV ČR Praha čj.: ARUP-3617/2017 ze dne 18.4.2017
- Povodí Labe s.p. čj.: PVZ/17/15433/Js/0 ze dne 8.6.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění předmětné stavby, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Obec Měšice, Obec Líbeznice, Správa železniční dopravní cesty s.o., Správa dopravní cesty Praha, ČD - Telematika a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Středočeské vodárny a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Thermomur Praha s.r.o., JACKON REAL s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Správa a údržba silnic, Paletplastik, s.r.o., TORAPO s.r.o., České dráhy, a.s., M.P.13 s.r.o., TRIOCOLOR, s.r.o., White Lines Technology, s.r.o., Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ.pracoviště Střední Čechy, Pha-východ, Jaroslav Wertheim, Anna Wertheimová, Michael Janovský, Miroslav Slezák, Migad Khalilov, Ing. Jiří Milsimer, Ing. Milan Milsimer, Tomáš Milsimer, Ing. Jan Jirous, Ingrid Jirousová, Lubomír Batelka, Jiřina Janečková
- vlastníci sousedních pozemků parc.č. st. 54, st. 145/6, st. 171, st. 172, st.173, st. 174, st. 180, st. 437, st. 438, st. 439, st. 692, st. 695, st. 696, st. 850, 103/2, 103/12, 113/5, 114/4, 114/9, 114/11, 114/23, 114/35, 114/38, 114/42, 115/8, 118/5, 523, 538, 540, 576 a 577 v katastrálním území Měšice u Prahy
- vlastníci sousedních pozemků parc.č. st. 475, st. 476, 926 a 928 v katastrálním území Líbeznice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

1. Při ústním jednání, dne 4.1.2018, uplatnila společnost TRIOCOLOR s.r.o., 5. května 602, 25064 Měšice své souhlasné stanovisko s umístěním stavby, které však podmiňuje podmínkami, že po celou dobu stavby bude umožněna dopravní obslužnost provozovny společnosti TRIOCOLOR s.r.o., to znamená, že bude možný příjezd a naložení (vyložení) materiálu z kamionů, přístup a parkování automobilů na pozemku (parkovišti) společnosti TRIOCOLOR s.r.o. Realizace stavby nebude omezovat provoz společnosti TRIOCOLOR s.r.o. a dále že umístění dočasné stavby bude maximálně dva kalendářní měsíce. Stavba bude zahájena až po ukončení etap A-D (tj. po ukončení rekonstrukce mostu a přeložky drážních objektů SO 6xx, přeložky elektrosítí SO 4xx, chodník silnice SO 134, úpravy komunikací v km 1,35 SO 120 a v km 1,245 SO 121) a obnovení provozu přes most.
 - těmto podmínkám souhlasu stavební úřad plně vyhověl a zapracoval je do podmínky č. 61 a č. 62 tohoto rozhodnutí.
2. Dne 5.1.2018 uplatnil účastník řízení, Michael Janovský, Štichova č.p. 651/48, 149 00 Praha 11, kterého na základě plné moci zastupuje JUDr. Evžen Kříž, Kutilova 3067, Praha 4, námitky týkající se nesouhlasu s umístěním stavby na pozemcích parc.č. 111/1 a parc.č. 104/2 v katastrálním území Měšice u Prahy z důvodu absence vlastnického práva žadatele k předmětným pozemkům, které jsou ve vlastnictví Michaela Janovského.
 - k této námitce stavební úřad uvádí, že podle ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Dále podle ustanovení § 86 odst. 3 stavebního zákona jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
 - podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění ustanovení § 17

odst. 1 - Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

odst. 2 - Podle zvláštního právního předpisu lze odejmout nebo omezit

písm. a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících,

písm. b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku.

odst. 3 Pokud se vlastnické právo k pozemku nebo stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce staveb uvedených v odstavci 1 omezuje smlouvou a ocenění tohoto omezení stanovené znaleckým posudkem je nižší než 1000 Kč, sjedná se úplata ve výši 1000 Kč.

- z výše uvedeného je zřejmé, že pozemky pro stavbu lze vyvlastnit. Proto stavební úřad v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 stavebního zákona po žadateli nepožadoval doložení vlastnického nebo jiného práva k pozemkům nebo stavbám na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn a rozhodl o umístění stavby i přes nesouhlas jejich vlastníka.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stanislav Vyhlídal
samostatný odborný referent
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.

Obdržel účastníci územního řízení:

- HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6
- Obec Měšice, IDDS: md2bcts
- Obec Líbeznice, 250 65 Líbeznice
- Správa železniční dopravní cesty s.o., Správa dopravní cesty Praha, IDDS: uccchjm
- ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
- ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
- Středočeské vodárny a.s., IDDS: qztgg8d
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- Thermomur Praha s.r.o., IDDS: 4fh675i
- JACKON REAL s.r.o., IDDS: c6xdb8n
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5
- Paletplastik, s.r.o., IDDS: juqszm
- TORAPO s.r.o., IDDS: ub57uw5
- České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
- M.P.13 s.r.o., IDDS: 3ysrx4c
- TRIOCOLOR, s.r.o., IDDS: 2688drv
- White Lines Technology, s.r.o., IDDS: ip5p2gf
- Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Stř. Čechy, Pha-východ, IDDS: 4bdfs4u

- Jaroslav Wertheim, Jiřího z Poděbrad č.p. 1987/9, 276 01 Mělník 1
- Anna Wertheimová, Zahradní č.p. 133/4, 250 64 Měšice u Prahy
- Michael Janovský, Štichova č.p. 651/48, 149 00 Praha 11, kterého na základě plné moci zastupuje JUDr. Evžen Kříž, Kutilova 3067, Praha 4
- Miroslav Slezák, Revoluční č.p. 404, 2564 Hovorčovice
- Migad Khalilov, Průmyslová č.p. 106/1, 250 64 Měšice u Prahy
- Ing. Jiří Milsimer, Smiřických č.p. 321/15, 251 01 Říčany u Prahy
- Ing. Milan Milsimer, Střední č.p. 200/8, 250 64 Měšice u Prahy
- Tomáš Milsimer, Klukovická č.p. 1532/4, Stodůlky, 155 00 Praha 515
- Ing. Jan Jirous, Nad Krocínkou č.p. 318/46, 190 00 Praha
- Ingrid Jirousová, Nad Krocínkou č.p. 318/46, 190 00 Praha
- Lubomír Batelka, Manželů Dostálových č.p. 1213, 198 00 Praha
- Jiřina Janečková, 5. května č.p. 434, 250 64 Měšice u Prahy

Dotčené orgány:

- Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí, Orebitská č.p. 477/18, 130 00 Praha 3
- Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor dopravy, Orebitská č.p. 477/18, 130 00 Praha 3
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: 8cuhpqx
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e
- Drážní úřad, , sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjatd

Ostatní:

- Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
- Policie ČR-DI, Pražská č.p. 180, 250 66 Zdiby
- Archeologický ústav ČAV, IDDS: fxcng6z

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků oznamuje stavební úřad toto rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky.

účastníci řízení:

- vlastníci sousedních pozemků parc.č. st. 54, st. 145/6, st. 171, st. 172, st.173, st. 174, st. 180, st. 437, st. 438, st. 439, st. 692, st. 695, st. 696, st. 850, 103/2, 103/12, 113/5, 114/4, 114/9, 114/11, 114/23, 114/35, 114/38, 114/42, 115/8, 118/5, 523, 538, 540, 576 a 577 v katastrálním území Měšice u Prahy
- vlastníci sousedních pozemků parc.č. st. 475, st. 476, 926 a 928 v katastrálním území Líbeznice.

Toto rozhodnutí musí být po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce v místě obvyklé a následně s potvrzením o vyvěšení vráceno stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne :

Svěšeno dne :

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:



OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE – STAVEBNÍ ÚŘAD

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

Spis.zn.: 5468/17/SÚ
Č.j.: 5683/18/SVy
Vyřizuje: Stanislav Vyhlídal
Tel.,fax: 283 981 200
Úřední hodiny: Po,St 8 -12 a 13 - 17
E-mail: stav.urad@libeznice.cz

Dne: 17.9.2018

**Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 00 Praha**

SOUHLAS

Obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí speciálním stavebním úřadem o povolení stavby

II/244 Měšice, Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 na pozemcích parc.č. 114/7, 520, 228/4, 228/6, 119/1, 115/9, 104/2, 111/1, 524, 114/33, 113/10, 562, 263, 264, 522, 561, 118/1, 114/39, 119/4, 119/5, 539/2, 521, 118/7, 114/2, 115/2, 539/1, 111/35, 113/7, 228/3, 228/5, 228/7, 228/8, 254, 482, 114/1, 114/6, 111/24, 111/33 v katastrálním území Měšice u Prahy a na pozemcích parc.č. 515/2, 873 a 1013 v katastrálním území Líbeznice,

o jejímž umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 23.1.2018 pod č.j. 0552/18/SVy (nabylo právní moci dnem 20.7.2018), a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Stanislav Vyhlídal
samostatný odborný referent
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Obdrží:

účastníci (dodejky)

- HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
Pracoviště: Ivana Olbrachta 59
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

12 -10- 2018

č.j. ~~18-1124~~ komu: Ing. Čížek

246.6 V/5

Odbor životního prostředí

Naše čj.: OŽP-79785/2018-HUZIV
Ze dne: 14.09.2018
Vyřizuje: Ing. Ivana Húževková
Tel.: 326 653 861
E-mail: ivana.huzevkova@brandysko.cz
Datum: 10.10.2018

HBH Projekt spol. s r.o.
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Komplexní vyjádření odboru životního prostředí k akci: „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244-001“.

Identifikační údaje:

Místo stavby: pozemky parc. č. dle PD (příloha G.2 ZÁBOROVÝ ELABORÁT)
v k. ú. Měšice u Prahy a v k. ú. Líbeznice
Projekce: Ing. Juraj Kolcun, HBH Projekt spol. s r.o., IČ 44961944
Investor: Středočeský kraj, IČ 70891095

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy v územním a stavebním řízení, Vám vydává toto vyjádření k předložené žádosti, doručené odboru životního prostředí dne 14.09.2018 k dokumentaci z 08/2018:

- **orgán státní správy lesů (SSL)** příslušný dle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (Ing. Andrea Čadilová, tel. 326 653 851):

Stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku, proto bude třeba požádat o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona k dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. K podané žádosti je třeba dodat výčet lesních pozemků, jejichž ochranné pásmo bude dotčeno a udat nejmenší vzdálenost místa stavby od jejich hranice.

- **orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF)** příslušný podle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Ing. Anna Kunová, tel. 326 653 867):

Nejsou námítky. Nedotýká se zájmů chráněných dle zákona č. 334/1992 Sb., předmětný pozemek není součástí ZPF.

- **orgán odpadového hospodářství** příslušný podle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (Ing. Michal Cinek, tel. 326 653 862):

Dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, je nutné k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby, ke změně stavby před dokončením, k odstranění stavby a k řízením podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydat na základě vaší nově podané žádosti závazné stanovisko. K žádosti je třeba přiložit projektovou dokumentaci obsahující výčet druhů vznikajících odpadů, jejich přibližné množství, způsob shromažďování a využití, případně odstranění.

- **orgán ochrany přírody a krajiny** příslušný podle ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (Mgr. Hana Hubálková, tel. 326 653 863):

V případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě nutnosti kácet dřeviny rostoucí mimo les se stanovenou velikostí (obvod kmene více než 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí, zapojené porosty dřevin s celkovou plochou více než 40 m², stromořadí), pokud se nejedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň, je třeba požádat o povolení kácení příslušný obecní úřad.

- **orgán ochrany ovzduší** příslušný podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (Ing. Veronika Legátová, tel. 326 653 857):

Bez připomínek.

- **vodoprávní úřad** příslušný podle ust. § 104 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vodní zákon (Mgr. Michaela Krajíčková, tel. 326 653 853):

Během demoličních prací nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod.


Podle § 15 odst. 2 zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavební úpravy vodovodů, pokud se nemění jejich trasa. Pokud se trasa vodovodního řadu bude měnit, musí být projektová dokumentace této stavby se zdejšími odborem vodoprávně projednána dle § 15 vodního zákona. Žádost je třeba podat ve smyslu Vyhl. č. 432/2001 Sb. v platném znění, včetně příloh. PD musí být zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Odvodnění komunikace není vodním dílem (§ 12 odst. 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

Upozornění:

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani účastníků územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se vůči němu odvolat.

Městský úřad
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor životního prostředí
Ivana Olbrachtů 59,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ing. Ivana Hůževková 
referentka odboru životního prostředí

Pozn.

Formuláře žádostí (vč. výčtu všech povinných příloh) jsou k dispozici na webové stránce úřadu:
<http://www.brandysko.cz/formulare/ds-1291/p1=6124>



Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
Pracoviště: Ivana Olbrachta 59
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

249.2 A/5

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: OŽP-81433/2018-FOUPE
Naše sp. zn.: OŽP-19003/2018-FOUPE/1
Vyřizuje: Ing. Petra Fousková
Tel.: 326 653 858
E-mail: petra.fouskova@brandysko.cz
Datum: 2.10.2018

HBH Projekt spol. s.r.o.
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno

Závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. ke stavbě II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán odpadového hospodářství, místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností, dále pak vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení obvodů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) a ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, na základě žádosti Středočeského kraje, IČ:70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupeného na základě plné moci společností HBH Projekt spol.s.r.o., IČ:449961944, se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,

uděluje souhlas

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., **ke stavbě II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 .**

Souhlas se stavbou II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 se uděluje za následujících podmínek:

Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a jiné stavební a demoliční odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního odpadu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.

Zemina využitá v místě pro úpravu terénu nesmí být kontaminována nebezpečnými látkami a bude použita ve svém přirozeném stavu.

Pokud budou odpady využity k terénním úpravám, rekultivacím či uloženy na skládku kategorie S - IO nesmí jejich vodný výluh překračovat limitní hodnoty výluhové třídy číslo I (u odpadů využívaných na povrchu terénu nesmí obsah škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.). Z tohoto důvodu musí být vzniklé stavební odpady granulometricky upraveny a homogenizovány (do podoby štěrkopísků nebo stavebního kameniva). U neupravených stavebních a demoličních odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu ani v sušině a nelze je tedy využít v podzemních prostorech, na povrchu terénu ani k vytváření krycí vrstvy při uzavírání skládek. Neupravené stavební a demoliční odpady kategorie ostatní lze pouze ukládat jako odpad, který nelze hodnotit na základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na skládky kategorie S – OO, nebo v případě, že je znečištěn nebezpečnými složkami, na skládky kategorie S – NO.

S odpadem obsahujícím azbest bude nakládáno v souladu s § 35 zákona o odpadech a § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (ukládání odpadů z azbestu na skládky).

Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. Na příslušnou skládku musí být tyto odpady předávány v neprodyšných utěsněných obalech (kontejnery, nádoby, plastové pytle apod.) s označením, že odpad obsahuje azbest. Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny S-OO (skládky „ostatních“ odpadů) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadů) v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování odpadu.

V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, obdržel dne 20.09.2018 žádost Středočeského kraje, IČ:70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ke stavbě II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č.244-001. Přiložená část projektové dokumentace, vypracovaná společností HBH projekt spol.s.r.o. v 08/2018, obsahuje výčet odpadů, s kterými bude nakládáno a způsob jejich odstranění či využití. Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, s projektovou dokumentací souhlasí.

Podmínky tohoto závazného stanoviska jsou závaznou součástí ve věci vydaných územních rozhodnutí a souhlasů a stavebních rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Žadatel, který nabývá práv vyplývajících z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené, a to ode dne, kdy nabudou právní moci rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů.

Poučení:

Závazné stanovisko nemá povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Nezákonné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je kompetentní nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

Poskytujeme vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, informaci o zpracování vašich osobních údajů zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

Ing. Vlastislav Horáček

vedoucí odboru životního prostředí

Otisk úředního razítka

Obdržel do DS

HBH Projekt s.r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Na vědomí

Stavební úřad Líbeznice

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Ev. č. SB - 579 - 2/2018/PD

Stará Boleslav 4. 10. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/zbývajících PZ, situace

HBH Projekt
Pobočka Praha Pavla Klementová
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Pavla Kellerová, tel.: 950 882 184, e-mail: pavla.kellerova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Měšice, k. ú. 693448 Měšice u Prahy
Název stavby : II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev. č. 244 – 001
Stavebník : Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : pro stavební povolení
Zpracovatel dokumentace : HBH Projekt spol. s r. o., Brno, datum: srpen 2018

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. 9. 2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:

- Během rekonstrukce komunikace bude trvale zajištěn přístup pro požární techniku ke stávajícím objektům, dle požadavku čl. 12.2.2 ČSN 730802 a dle požadavku čl. 4.4 ČSN 73 0833.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- *Obdobný dokument (zpracovatel: Ing. Juraj Kolcun, číslo ČKAIT: neuvedeno, datum: srpen 2018).*
- *Koordinační situace stavby (zpracovatel: Ing. Juraj Kolcun, datum: srpen 2018)*

Posouzená dokumentace splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Výtisk obdobného dokumentu a koordinační situace stavby si ponecháváme ve své dokumentaci.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
27

plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel územního odboru
rada

Váš dopis zn.: 18-06766
Ze dne: 13.9.2018

HBH Projekt spol. s.r.o.
Kabátníková 216/5
602 00 Brno

Spis. zn.: S-KHSSC 49108/2018
Č. j.: KHSSC 49108/2018

Vyřizuje: Lisá,

Tel.: +420241118204
E-mail: vera.lisa@khsstc.cz

Datum: 16.10.2017

Měšice, II/244 – Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 – závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti investora stavby Středočeského kraje, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 05 Praha 5, na základě plné moci ze dne 26.5.2016 zastoupeného společností HBH Projekt spol. s.r.o., IČ 44961944, se sídlem Kabátníková 216/5, 602 00 Brno, na základě plné moci ze dne 14.6.2016 zastoupené Ing. Christine Zapletalovou, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle §77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předložený návrh zpracované dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu „Měšice – Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem zpracované dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu „Měšice – Rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

s e s o u h l a s í

Odůvodnění:

Dopisem výše cit. značky jste požádali o stanovisko k uvedenému projektu pro stavební řízení.

Předložená dokumentace č. zak. 2016/0073 zpracovaná Ing. Jurajem Kolcunem v srpnu 2018 řeší rekonstrukce a výstavbu nového mostu na místě stávající mostní konstrukce a části silnice II/244 Měšicích, která tvoří spojnici mezi silnicemi I/16 a I/9.

Rekonstrukce silnice II/244 a mostu ev. č. 244-001 je navržena výhradně v koridoru stávající silnice, která je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Silnice II/244 tvoří průtah obce Měšice a je vedena v intravilánu s okolní zástavbou.

Z důvodu plánované výhledové elektrifikace a zdvoukolejnění železniční tratě č. 070 Praha Turnov, došlo k nadvýšení nivelety na mostním objektu ev. č. 244-001 oproti stávajícímu stavu, a proto je

nutná i úprava stávající silnice II/244. S rekonstrukcí silnice II/244 a mostu ev. č. 244-001 souvisí i umístění komunikace pro chodce po jejich pravé straně (ve směru staničení). Umístění komunikace pro chodce je vedena jako související investice.

Rozsah stavby v sobě zahrnuje rekonstrukci mostu ev. č. 244-001 nad železniční tratí (č. 070 Praha – Turnov) a část silnice II/244 v okolí mostu. Samotná rekonstrukce mostu zahrnuje jeho demolici a následnou výstavbu nového mostního objektu a jeho napojení na stávající silnici II/244. Součástí rekonstrukce silnice II/244 je i úprava dvou stávajících křižovatek (s ulicí Průmyslová a Nádražní). Rekonstrukce silnice II/244 v řešeném úseku začíná na hranici katastrů obcí Měšice a Líbeznice a končí přibližně 100 m za křižovatkou s ul. Nádražní.

Celková délka rekonstrukce silnice včetně mostu je 472,542 m.

Po rekonstrukci mostu ev. č. 244-001 a části silnice II/244 kapacita silnice zůstává stejná, nedojde ke zkapacitnění a ani k odlehčení od automobilové dopravy, ale k zvýšení bezpečnosti, kvality a komfortu jízdy na tomto rekonstruovaném úseku.

Most převádí silnici II/244 přes místní komunikaci, železniční trať a lesní cestu a nahrazuje stávající, technicky již nevyhovující mostní objekt.

V době demolice stávajícího mostu, výstavby nového mostu a následné rekonstrukce silnice II/244 se předpokládá zachování provozu na stávající síti komunikací. V místech budování mostního objektu a po dobu rekonstrukce dílčích částí silnice II/244 budou na nezbytně dlouhou dobu zřízeny objízdné trasy a provizorní komunikace. Stavba je rozdělena do 6 etap. Postup etap a objízdné trasy jsou popsány v části Zásady organizace výstavby. V době rekonstrukce mostu bude nutno počítat s určitým omezením, resp. výlukami na železniční trati.

Jednotlivé stavební objekty budou i po rekonstrukci mostu a silnice plnit stejnou funkci jako před samotnou rekonstrukcí. V případě SO 301 se jedná o nový objekt, který bude sloužit k odvodnění komunikace II/244 v úseku před a za SO201.

Stávající vodovod DN100 nacházející se v blízkosti nového základu je nutno vhodně chránit před poškozením. Jelikož není známa přesná poloha vodovodu, nelze vyloučit jeho případnou kolizi s navrženým základem. V případě, že ke kolizi dojde bude vodovod přeložen v nové trase. Přeložka bude vedena mimo asfaltovou komunikaci do rostlého terénu o celkové délce 16,0 m z materiálu PE100 d110 SDR17. V případě realizace objektu bude stávající potrubí PE d110 zrušeno v délce cca 15,0 m. V případě, že k dotčení vodovodu nedojde, nebude objekt realizován.

V dotčené lokalitě se nacházejí funkční vodovodní přípojky ke stávající zástavbě. Dle dostupných podkladů byly vytipovány 2 lokality, kde k této situaci může dojít, a to ve staničeních km 1,100 (VP1) a 1,240 (VP2). Vodovodní přípojky z PE100 d32 SDR17 budou vedeny v chráničkách z materiálů PE100 RC d110 SDR11. Délka VP1 je cca 18,5 m a délka chráničky je cca 15,0 m. Délka VP2 je cca 15,0 m a délka chráničky cca 12,0 m. V případě, že k dotčení vodovodních přípojek nedojde, nebude objekt realizován.

V rámci rekonstrukce je na celém úseku navržena nová konstrukce vozovky, kde v rámci obrusné vrstvy bude položen nový povrch z asfaltového betonu AC11. Výměnou povrchu vozovky dojde k výraznému snížení emisní hlučnosti dopravního proudu, a to o tyto hodnoty:

úsek dlažba kostky ⇒ AC 11 – cca o 4-6 dB

úsek stávající asfalt ⇒ AC11 – cca o 3-4 dB

Po rekonstrukci mostu a navazujících úseků komunikace tedy dojde ke snížení hlukového zatížení okolního území o hodnoty cca 3–6 dB.

V územním plánu Měšic jsou plochy v okolí stavby vymezeny jako plochy výroby a skladování (lehký průmysl a zemědělská výroba) bez vymezených ploch pro bydlení. Na těchto plochách se v blízkosti stavby nacházejí dvě stavby vedené v katastru nemovitostí jako objekty pro bydlení (Průmyslová 106/1, 5. května 397). Obě tyto stavby nemají na straně orientované

k rekonstruovanému úseku fasádu s chráněnými vnitřními prostory. V navazujících chráněných venkovních prostorech těchto staveb dojde po rekonstrukci a zprovoznění stavby k poklesu hlukového zatížení vlivem snížení emisní hlučnosti nově položené obrusné vrstvy.

Zvýšení úrovně hluku při provádění rekonstrukce bude eliminováno vhodnými technickými opatřeními (stavebními clonami). Z hlediska vlivu na obyvatele území stavby bude po dobu rekonstrukce silnice největší zátěží hluk při odstraňování krytu vozovky. Tyto práce však budou prováděny pouze po časově omezenou dobu tak, aby nebyl překročen denní limit hlukové zátěže.

Dodavatel stavby zaručí, že hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v chráněném venkovním prostoru. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby stavební práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby.

Mgr. Eva Kremeníková

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

vz. Mgr. Kamila Podráská

Rozdělovník

Adresát, DS
KHS, HOK aa..

Vaše značka:

Naše značka: 18-07868

Vyřizuje: Pavla Klementová

Telefon: 210 311 611, 703 162 866

E-mail: p.klementova@hbh.cz

Praha, 16.10.2018

Drážní úřad

Wilsonova 300/80

120 00 Praha 2

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, ev.č. 244-001

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

V zastoupení investora stavby – Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Vás žádáme o **vyjádření k projektové dokumentaci**, které bude podkladem pro vydání stavebního povolení na stavbu „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, č.ev. 244-001“ v k.ú. Měšice u Prahy.

Stručný popis stavby:

Rozsah stavby v sobě zahrnuje rekonstrukci mostu ev. č. 244-001 nad železniční tratí (č. 070 Praha – Turnov) a část silnice II/244 v okolí mostu. Jelikož došlo k nadvýšení mostního objektu (z důvodu zdvojkolejnění a výhledové elektrifikace tratě č. 070 Praha – Turnov) oproti stávajícímu stavu, je nutná i úprava stávající silnice II/244 v rozsahu, který byl stanoven zástupci KSÚS a je zřejmý z koordinační situace příloha č. B.2. *Koordinační situace stavby*.

Rekonstrukce stávající silnice II/244 v sobě zahrnuje také úpravu dvou stávajících křižovatek. A to křižovatku s ul. Průmyslová a s ul. Nádražní.

K projektové dokumentaci pro UR bylo vydáno „Závazné stanovisko souhlas ke zřízení stavby“, zn: MP-SOP1367/17-2/Lj, DUCR-38710/17/Lj, ze dne 14. července 2017.

Základní údaje:

Investor:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Stavbu zajišťuje:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zmocněnec k zastupování:	HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ: 449 61 944
Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,



Ing. Tomáš Čížek
ředitel pobočky Praha

Přílohy

1. Plná moc
2. Průvodní zpráva
3. Koordinační situace
4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci SŽDC

HBH Projekt spol. s r.o.

04 -10- 2018

č.j. ~~18-748~~ komu: *Ing. Čížek*

HBH Projekt spol. s r.o.

Pobočka Praha

Michelská 18/12a

140 00 Praha 4

Vás dopis značky/ze dne

18 - 06773 ze dne 13.9. 2018

Naše značka

1316/18/KSÚS/MHP/TYN

Vyřizuje/telefon

Týnek/ 736623728

Praha

24.9. 2018

Věc : II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 - vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje, nemá na základě zaslané projektové dokumentace stavby na CD zásadní připomínky k výše uvedené akci a souhlasí s vydáním stavebního povolení .

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
ICO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Miroslav Týnek
Mostní technik MH

Vaše značka:

Naše značka: 18-06767

Vyřizuje: Pavla Klementová

Telefon: 210 311 611, 703 162 866

E-mail: p.klementova@hbh.cz

Praha, 13.9.2018

Správa dopravní železniční cesty, s. o.

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, ev.č. 244-001

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

V zastoupení investora stavby – Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,, Vás žádáme o **vyjádření k projektové dokumentaci**, které bude podkladem pro vydání stavebního povolení na stavbu „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, č.ev. 244-001“ v k.ú. Měšice u Prahy.

Stručný popis stavby:

Rozsah stavby v sobě zahrnuje rekonstrukci mostu ev. č. 244-001 nad železniční tratí (č. 070 Praha – Turnov) a část silnice II/244 v okolí mostu. Jelikož došlo k nadvýšení mostního objektu (z důvodu zdvojkolejnění a výhledové elektrifikace tratě č. 070 Praha – Turnov) oproti stávajícímu stavu, je nutná i úprava stávající silnice II/244 v rozsahu, který byl stanoven zástupci KSÚS a je zřejmý z koordinační situace příloha č. B.2. *Koordinační situace stavby*.

Rekonstrukce stávající silnice II/244 v sobě zahrnuje také úpravu dvou stávajících křižovatek. A to křižovatku s ul. Průmyslová a s ul. Nádražní.

K projektové dokumentaci pro UR bylo vydáno „Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k územnímu řízení“, čj: S 7291/DEM+U-26538/2017-SŽDC-OŘ-PHA-710-Čer, ze dne 1.11.2017.

Základní údaje:

Investor:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Stavbu zajišťuje:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zmocněnec k zastupování:	HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ: 449 61 944
Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení

Děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,



Ing. Tomáš Čížek
ředitel pobočky Praha

Přílohy

1. Plná moc
2. Průvodní zpráva
3. Koordinační situace
4. Dokumentace pro dráhu

**Ministerstvo obrany
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 104417/2018 - 1150 - OÚZ - PHA

V Praze dne 15. 10. 2018

Výtisk č.: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/1 koord. sit.

HBH Projekt
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

HBH Projekt spol. s r.o.

19 -10- 2018

Závazné stanovisko pro stavební řízení

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, ev.č. 244-001, k.ú. Měšice u Prahy

č.j. ~~18-7965~~ komu: *Iug. Čížek*

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Praha v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů Benešov, Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Praha-město, Příbram, Strakonice, Beroun, Cheb, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň-město, Praha-východ, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Plzeň-jih, Praha-západ, Rokycany, Teplice, Děčín, Karlovy Vary, Louny, Nymburk, Plzeň-sever, Prachatice, Sokolov, Ústí nad Labem a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení**

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Termín zahájení stavby a dopravní omezení na silnici II/244 oznamte Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519, Email: ruvdhk@seznam.cz.

Odůvodnění

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení Vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami, Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek stanovených na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a Usnesení vlády České republiky ze dne 8. 3. 2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 až 2020.


Toto stanovisko platí dva roky a jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výšce nebo rozsahu stavby, musí být stavba se SNM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce nakládání s majetkem MO,
Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05

Kontaktní osoba: Ing. Karol Jókai, tel. 973 206 214

Jaroslav Janoušek

vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Praha

[illegible][illegible]

MO-ÖR SNM

Zastoupená Ing. Karolem JÓKAI

00ÚZ/00ÚŠtění ochrany územních zájmů Praha

Účelo projektová dokumentace

platí pouze s písemným vyjádřením:

104417/2018-1150-0612-~~244~~

V Praze dne: 1.5.19 2019



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

HBH Projekt spol. s r.o.
5.06.2017
č.j.: 11-01467 komu: Ing. Čížek

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/17/15433/Js/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jiří Skořepa / 676

HRADEC KRÁLOVÉ
8.6.2017

II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, ev.č. 244-001

Dne 7.4.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o demolici a následnou výstavbu nového mostního objektu ev.č. 244-001, který převádí silnici II/244 v obci Měšice přes železniční trať. Jelikož došlo k nadvýšení mostního objektu z důvodu výhledové elektrifikace tratě oproti stávajícímu stavu, je nutná i úprava stávající silnice II/244.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_3060 - Mratínský potok od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 734550, X: 1031370.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**


- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

32207/2017/PLa 38.09/S/20

PVZ/17/15433



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-278665-1/ČJ-2018-011506

Praha 26. září 2018

Počet stran: 2

Přílohy: 2/2HBH Projekt spol. s r.o.
KABÁTNÍKOVA 216
602 00 BRNO**II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, ev. č. 144-001 - stanovisko.**

Dopravní inspektorát Praha venkov - VÝCHOD posoudil, jako příslušný orgán Policie České republiky, na základě ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů, předloženou dokumentaci na výše uvedenou akci a **s o u h l a s í** s rekonstrukcí mostu, ev. č. 244-001 v k.ú. Měšice u Prahy.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Rovněž posoudil na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci na změnu místní úpravu provozu a **s o u h l a s í** s umístěním vodorovného a svislého dopravního značení na sil. č. II/244 ul. 5. května, místní komunikaci ul. Nádražní a přilehlých účelových komunikacích v k.ú. Měšice u Prahy a Líbeznice za dodržení následujících podmínek:

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Návrh užití a umístění dopravních značek (viz Příloha SO 193 - SDZ, VDZ) je v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

1918
100
2018
SPOLEČNÉ STOLETÍ

www.policie.cz

Mladoboleslavská 38
190 17 Praha 9, VinořTel.: 974881251-3
Fax: 283880759
Email: pov.di@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

Dále posoudil na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů a § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci na výše uvedenou akci a **s o u h l a s í** s úplnou uzavírkou sil. č. II/244 ul. 5. května a umístěním přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na sil. č. II/244 ul. 5. května a na objízdné trase sil. č. II/244, III/2442, sil. č. III/2438, sil. č. I/9 a sil. č. III/0085 v k.ú. Líbeznice, k.ú. Měšice u Prahy a k.ú. Hovorčovice z důvodu rekonstrukce mostu za dodržení následujících podmínek:

- dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- v případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni
- otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny,
- dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryto,
- dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66 (II. vydání),
- po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněny.

Objízdná trasa musí být před zahájením prací v dostatečném předstihu opětovně projednána a musí být zjištěna její aktuální průjezdnost.

Návrh užití a umístění dopravních značek (viz Příloha SO 182 - DIO) je v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:

por. Mgr. Lucie Hanousková
tlf. 974 881 252, 652

npor. Lukáš Krátký, DiS.
vedoucí DI



OBEC MĚŠICE
HLAVNÍ 55, 250 64 MĚŠICE

Číslo jednací: 01523/18/OU

Vaše značka:

Vyřizuje: Jan Richter

Telefon: 283 980 330

E-mail: jan.richter@mesice.cz

HBH Projekt spol.s.r.o.
Michalská 1812
140 00 Praha 4

Dne: 19.09.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci

Dobrý den,

tímto Vám sdělujeme, že obec Měšice souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, která bude podkladem pro vydání stavebního povolení na stavbu „II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, č.ev. 244-001“ v k.ú. Měšice u Prahy.

S pozdravem


Jan Richter
Místostarosta


OBEC MĚŠICE
Hlavní 55
250 64 Měšice
IČ 00240451

ČEZ

HBH Projekt spol. s r.o.

17 -10- 2018

č.j. ~~18-1844~~ komu: *Tug. Čížek*

Firma
HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

2018/OSDS/06759

Slívová Monika / 601132274

Praha / 11.10.2018

VĚC: II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, ev.č. 244-001, ul. 5. května, k.ú. Měšice u Prahy

- vyjádření **Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.** (dále jen PPD) k projektové dokumentaci, zpracované pro účely povolení stavby dle části třetí, příp. čtvrté zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.
- S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu, jejímž stavebníkem je Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, **souhlasíme, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.**

Z hlediska ochrany stávajícího plynárenského zařízení požadujeme dodržet následující podmínky:

1. Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
2. Za správnost zakresu provozovaných plynárenských zařízení v předložené projektové dokumentaci zodpovídá projektant.
3. Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných do konce roku 1996, provede na vyžádání naše společnost, a to do 30 dní od objednání. Objednání lze provést prostřednictvím webového portálu PPD na adrese: <https://e-portal.ppdistribuce.cz/>. Tuto činnost provádí PPD zdarma.

Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných od roku 1997 včetně, si zajistí stavebník prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka. Plynárenské zařízení musí být vytyčeno v rozsahu stavby a o jeho vytyčení musí být učiněn záznam ve stavebním deníku předmětné stavby. Podklady k vytyčení si zajistí stavebník na provozu technické dokumentace PPD u odpovědného pracovníka: Dana Bohuslavická, dana.bohuslavicka@ppdistribuce.cz, nebo osobně na adrese: U Plynárny 500, Praha 4- Michle, budova č. 19, 2. patro, č. dveří 328, návštěvní dny pondělí a středa 7³⁰ – 12⁰⁰ a 13⁰⁰ – 15⁰⁰ hodin. Následně zajistí geodetické vytyčení plynárenského zařízení v rozsahu stavby oprávněným geodetickým pracovníkem, vč. potvrzení o provedeném vytyčení do stavebního deníku.

Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby, provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, rozsahem jeho ochranného (případně bezpečnostního) pásma a těmito podmínkami.

4. Podle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo ně každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení. Ochranné pásmo u plynovodů a plynovodních přípojek o tlaku do 4 bar včetně umístěných v zastavěném území obce činí 1 metr na obě strany od půdorysu potrubí a mimo zastavěné území obce 2 metry na obě strany od půdorysu potrubí.
5. Dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů souvisejících.
6. Při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 61 33 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Na základě zmocnění, uděleného v § 68 odst. (4) bodu b) zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění: „provozovatel plynárenské soustavy udělí písemný souhlas se stavební činností, umístováním staveb,..., zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.“, **Vám sdělujeme, že pro vydání souhlasného stanoviska s prováděním prací v blízkosti plynárenského zařízení je nutné dodržet následující požadavky:**

7. Termín předání staveniště oznamte prostřednictvím webového portálu PPD, a.s. na adrese: www.ppdistribuce.cz minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti. Přílohou musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto předání staveniště Vám bude uděleno písemné stanovisko (viz předchozí odstavec), a to formou Zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení. Základní požadavky pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení jsou uvedeny níže pod body 8 - 13.
8. Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
9. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.

10. U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam.
11. Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a pozvat našeho technika k ověření její kvality.
12. Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.
13. Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí.
14. Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.
15. Po skrývce konstrukční vrstvy vozovky a chodníku nebo frézování a po zhutnění konstrukční vrstvy požadujeme být přizváni na kontrolu těsnosti provozovaného plynárenského zařízení.
16. V ochranném pásmu plynárenského zařízení provádět hutnění konstrukčních vrstev vozovky a chodníku bez vibrací.

Dílčí kontrolu, kontrolu před obsypem, a kontrolu funkčnosti signalizačního vodiče objednejte u PPD – odbor provozu distribuční soustavy na tel. **267 175 920. Tyto činnosti provádí PPD zdarma.**

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

Toto vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace.

S pozdravem

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(13)

Mgr. Jindřich Zenger
vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Příloha: PD

DOPORUČENĚ
HBH Projekt spol. s r.o.
Pobočka Praha
Pavla Klementová
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Platnost vyjádření je 1 rok

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	telefon:	V Kladně dne:
	P18710019824	P. Pospíšilová	312 812 265	4.10.2018

Měšice II/244 – rekonstrukce mostu ev.č. 244-001 (přeložka vodovodu)

- vyjádření ke stavebnímu povolení, existenci sítí
vyjádření pro stavební povolení vodního díla

Základní údaje stavby:

Jedná se o rekonstrukci mostu v obci Měšice, demolici stávajícího, navýšení nového mostu a úpravu napojení na stávající silnici včetně úpravy dvou stávajících křižovatek, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí. Součástí stavby je také SO 341 – dočasná úprava stávajícího vodovodu v km. 1,176 a SO 342 přeložky vodovodních přípojek. Stávající vodovod PE 110 je veden v blízkosti nového základu. V případě, že po vytyčení vodovodu před zahájením stavby bude zjištěna kolize, dojde k **přeložce vodovodu v délce 16 m**. Přeložka je navržena z materiálu PE 100 d 110 SDR 17. V případě realizace přeložky bude stávající potrubí v délce 15 m zrušeno.

Dotčené pozemky: v k.ú. Měšice

Právní vztahy:

Investor stavby:	Středočeský kraj
Vlastník vodovodu:	Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
Provozovatel vodovodu:	Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
ev. č. přeložky:	18-078

Technické podklady

- V zájmovém prostoru se nachází vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu provozované naší společností, a to **vodovod**. **Orientační polohu** tohoto zařízení byla zpracovatelem projektové dokumentace zpracována do předložených podkladů.
- Polohu v digitální podobě je možné objednat přímo u útvaru GIS, tel. 312 812 182, Ing. Josef Kyncl, josef.kyncl@svas.cz. **Upozorňujeme, že se jedná rovněž o orientační údaje.**
- Přípojky jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí, nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zákres jejich trasy.
- Kanalizaci v obci naše společnost neprovozuje.

Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.):

- **Provoz vodovod – středisko Neratovice**, adresa střediska: Kralupy nad Vltavou, ul. Ke Koupališti, technik střediska- Pavel Cvrk, tel. 312 812 303, 606 836 752, e-mail: pavel.cvrk@svas.cz

Vytyčení sítí je možné u provozu objednat. Provoz na požádání upřesní trasu na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem.

Se stavbou z hlediska provozovatele vodohospodářského zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

- Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme respektovat z hlediska provozovatele „**Všeobecné podmínky**“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SV s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby.
- Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší společností a nemáme obvykle k dispozici zakres jejich trasy.
- **V případě přeložky vodovodu je nutné respektovat níže uvedené podmínky:**
- Je nutné kontaktovat výše uvedený provoz vodovodu za účelem uzavření dohody „**Dohoda o provedení vodovodů Středočeských vodáren a.s.**“
- Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb § 24 se vlastnictví k vodovodu provedením přeložky nemění.
- Okamžikem propojení nové přeložky se stávajícím řadem přechází přeložka automaticky do provozování SV a.s.
- Při realizaci stavby dodržet „**Všeobecné podmínky**“, platné pro vodohospodářské stavby, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření a dodržet „**Technický standard vodohospodářských staveb**“ závazný v působnosti vlastníka infrastruktury, tj. Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (dále jen VKM, a.s.) a provozovatele, tj. Středočeské vodárny, a.s. Dokument je k dispozici na stránkách naší společnosti – www.svas.cz.
Veškeré investiční náklady na realizaci přeložky vodovodu, provozní náklady na odstavení řadu z provozu, manipulaci s vypouštěním řadu, jeho opětovným napouštěním, proplachy, odkalení a dezinfekci, včetně nouzového zásobení přilehlých lokalit po dobu odstávky je nutné zahrnout do celkových nákladů stavby. Dále je nutné zahrnout do nákladů stavby vlastní náklady na zabezpečení, vyřazeného řadu z provozu.
- Upozorňujeme, že napojení a zásah na stávající řad mohou provádět pouze pracovníci výše uvedeného provozu.
- Přepojení vodovodních přípojek v úseku mezi odbočením z hlavního řadu s uzávěrem (navrtávacím pasem s uzávěrem) a vodoměrnou sestavou mohou provádět pouze pracovníci příslušného provozu.
- Projekt skutečného provedení stavby vodovodu, včetně zaměření v digitální formě (doložené písemným souhlasem manažera útvaru GIS), je nutné předat provozu SV, a.s. Zaměření je nutné provést dle dokumentu „S_2013_07_Tvorba, aktualizace a využívání GIS“, který je zveřejněn na www.svas.cz.

Středočeské vodárny, a.s.
ředitel technického vyjádření
U Vodárny 3085/272 80 Kladno
(1)

Ing. Marie Večeřová
Manažer útvaru technického vyjádření

Příloha: 2x Všeobecné podmínky
koordinační situace rekonstrukce mostu s razítkem SV, a.s.
situace přeložky vodovodu s razítkem SV, a.s.

SITUACE
M 1:250

1.2

SO 432

SO 201

PE100 d110 SDR17 dl.
cca 16 m

PŘEDPROKLÁDANÁ
PŘELOŽKA
VODOVODU


PRAVDEPODOBNA
STÁVAJÍCÍ
TRASA
VODOVODU

SO 301

SO 341

SO 435

SO 672



LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ / PŘELOŽKA
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ / PŘELOŽKA
- ZÁVLAHY STÁVAJÍCÍ / PŘELOŽKA
- VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ / PŘELOŽKA
- VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ / PŘELOŽKA
- VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ / PŘELOŽKA
- VEDENÍ SDĚLOVACÍ STÁVAJÍCÍ / PŘELOŽKA
- SYSTÉM SOS

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Ing. Miroslav Němčík
Ing. Zuzana Mišková
Ing. Marek Kačenák
4.10.2018

C
SO 341

INVESTOR	STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11, 150 21 Praha 5	STŘEDOČESKÝ kraj
AKCE	II/244 Měšice, rekonstrukce mostu ev.č. 244-001	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT HBH Projekt spol. s r.o., Kabátňíkova 5, 602 00 Brno HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. MAREK KAČENÁK		HAZITKO
SOUBŘAD. SYSTÉM: S-JTSK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Miroslav Němčík VYPRACOVÁV Ing. Zuzana Mišková KONTROLOVAL Ing. Marek Kačenák KRAJ: STŘEDOČESKÝ KÚ: LIBEZNICE, MĚŠICE U PRAHY NÁZEV OBJEKTU/ČÁSTI		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v. HBH Projektové kalkulace pro účely a zhotovitelů Měšice 18/2a, 140 00 PRAHA 4 ČÍS. ZAKÁZKY 2016/0073
II/244 MĚŠICE, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 244-001 SO 341 – DOČASNÁ OCHRANA VODOVODU v km 1.176		DATUM SRPEN 2018 FORMÁT A3 MĚŘÍTKO 1:250 ÚČEL DSP ČÍS. ZAKÁZKY 2016/0073 ARCHIVNÍ ČÍS. ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. PŘÍLOHY
NÁZEV PŘÍLOHY		Situace 02



WYKON STRODZECZYŃ KRAJ
Dzielnica 11, 150 21 Praha 3
WZ 11/244 Malice,
rekonstrukce mostu w.z. 244-001

NAME	DATE	TIME	SCORE	GRADE
1. NAME	2. DATE	3. TIME	4. SCORE	5. GRADE
6. NAME	7. DATE	8. TIME	9. SCORE	10. GRADE
11. NAME	12. DATE	13. TIME	14. SCORE	15. GRADE
16. NAME	17. DATE	18. TIME	19. SCORE	20. GRADE
21. NAME	22. DATE	23. TIME	24. SCORE	25. GRADE
26. NAME	27. DATE	28. TIME	29. SCORE	30. GRADE
31. NAME	32. DATE	33. TIME	34. SCORE	35. GRADE
36. NAME	37. DATE	38. TIME	39. SCORE	40. GRADE
41. NAME	42. DATE	43. TIME	44. SCORE	45. GRADE
46. NAME	47. DATE	48. TIME	49. SCORE	50. GRADE
51. NAME	52. DATE	53. TIME	54. SCORE	55. GRADE
56. NAME	57. DATE	58. TIME	59. SCORE	60. GRADE
61. NAME	62. DATE	63. TIME	64. SCORE	65. GRADE
66. NAME	67. DATE	68. TIME	69. SCORE	70. GRADE
71. NAME	72. DATE	73. TIME	74. SCORE	75. GRADE
76. NAME	77. DATE	78. TIME	79. SCORE	80. GRADE
81. NAME	82. DATE	83. TIME	84. SCORE	85. GRADE
86. NAME	87. DATE	88. TIME	89. SCORE	90. GRADE
91. NAME	92. DATE	93. TIME	94. SCORE	95. GRADE
96. NAME	97. DATE	98. TIME	99. SCORE	100. GRADE

NÁZEV DRUŽINY	POSLEDNÍ ČÍSLO	DATUM VÝSTAVY
B. SOUPRAVNE REŠENÍ STAVBY	1/2744 KRESLE REKONSTRUKCE MOSTU D.A. 244-001	1984
Koordinátní situace stavby	1/2744 KRESLE REKONSTRUKCE MOSTU D.A. 244-001	1984

[illegible]

Všeobecné podmínky pro přípravu staveb - ke stavbám vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu

1. Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslání situace, eventuálně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby (kontakty : www.svas.cz, tel.840 121 121)
2. Další podrobné a upřesňující informace k vodohospodářskému zařízení podá příslušný provoz. Doporučujeme konzultovat detaily při zpracování projektové dokumentace těchto zařízení, včetně přípojek.
3. Zpracování dokumentace vodohospodářského zařízení vč. přípojek musí být v souladu s dokumentem „Technický standard vodohospodářských staveb“ závazným v působnosti vlastníka infrastruktury, tj. Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (dále jen VKM, a.s.) a provozovatele, tj. Středočeské vodárny, a.s. Dokument je k dispozici na stránkách naší společnosti – www.svas.cz. Požadujeme, aby dokumentace vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu byla zpracována osobou s osvědčením v lokalitě stavby (autorizací pro vodohospodářské stavby.
4. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s útvarem technického vyjadřování, případně s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.
5. Investor musí respektovat ochranné pásmo (dále jen OP) vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200mm a více, uloženo v hloubce větší než 2,5m, zvětšuje se rozsah OP o 1m na obě strany. V OP nelze umísťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby, výsadbu trvalých porostů – stromů a keřů. Vzdálenost od oplocení (budoucího oplocení) stavebních pozemků, příp. jiných nadzemních staveb (sloupů veř. osvětlení, el. vedení apod.) musí být min. 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí, a to mezi půdorysnými obrysy základů nadzemní stavby a potrubí. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby rozsah již vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a nemohla být poškozena při opravách potrubí. Změny nivelety a použití hutnicí techniky v OP prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě. Vzdálenost základů sloupů od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce). V OP nesouhlasíme s uložením betonových panelů nebo zpevňováním povrchu armovaným betonem. Při úpravě nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklopy na vodohospodářském zařízení do nivelety definitivního povrchu.
6. Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. majetkem investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). Vzhledem k přípojkám doporučujeme dodržet stejné podmínky souběhu, křížení a ochranného pásma jako pro veřejné sítě.
7. Vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu se má nacházet na veřejně přístupných pozemcích. V případě průběhu veřejně nepřístupným pozemkem je nutné zřízení věcného břemene mezi investorem, popř. následným vlastníkem vodohosp. zařízení a vlastníkem dotčeného pozemku.
8. Vodovody pro veřejnou potřebu provozované SV, a.s. slouží přednostně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodu pro požární zabezpečení lze zajistit pouze v množství daném hydrotechnickými podmínkami ve vodovodní síti a za standardních podmínek, tj. mimo havarijní stavy, plánované opravy a udržovací a revizní práce jak vyplývá ze Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. (§ 9, odst.6). Množství pitné vody není možno pro požární účely garantovat. Z provozních důvodů nedoporučujeme osazování nadzemních požárních hydrantů, které nelze zajistit proti poškození, neoprávněným odběrům a zatěžují investora stavby.
9. Napojení nového vodovodu/kanalizace na stávající zařízení je možné pouze v případě dohody vlastníků navazujících úseků vodovodu/kanalizace. Tato povinnost je dána Zákonem č.274/2001 Sb., její splnění požadujeme před žádostí o vyjádření ke stavebnímu povolení. Dohoda vlastníků je součástí Smlouvy o smlouvě budoucí o majetkoprávním vypořádání a provozování, která musí být uzavřena před vydáním vyjádření pro stavební povolení. Před uvedením vodovodu/kanalizace do provozu je nutné uzavřít smlouvu mezi vlastníky vodovodů/ kanalizací provozně související.
- V případě realizace přeložky se vlastnictví vodohospodářského díla podle Zák.č. 274/01 Sb., tj. majetkoprávní vztahy ani provozování, nemění. Je třeba uzavřít dohodu o provedení přeložky mezi investorem, vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, která je předmětem přeložky.
Pro bližší informace kontaktujte manažerku Útvaru technického vyjadřování: Ing. Marii Večeřovou, tel.602 433 353, e-mail: marie.vecerova@svas.cz
10. Připojení nového vodovodu/kanalizace na stávající zařízení bude uskutečněno příslušnými provozy SV, a.s. Jedná se o placenou službu. Provozy požadujeme přizvat na kontrolní dny, k tlakovým zkouškám a ke kontrole uložení potrubí vodovodu/kanalizace před záhozem. Souhlas provozu musí být zaznamenán ve stavebním deníku. Termíny s provozy je třeba dojednat alespoň 7 dní předem.
11. Projekt skutečného provedení stavby vodovodu/kanalizace, včetně zaměření v digitální formě (doložené písemným souhlasem manažera útvaru GIS), je nutné předat nejpozději při kolaudaci vodního díla Provozu SV, a.s. Zaměření je nutné provést dle dokumentu „S_2013_07_Tvorba, aktualizace a využívání GIS“, který je zveřejněn na www.svas.cz. V rámci stavby gravitační kanalizace musí dodavatel zajistit prohlídku potrubí TV kamerou včetně pořízení digitálního záznamu s archivací, dle požadavku provozovatele na CD, DVD, popř. VHS.

Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu

1. Zákes stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuelně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby (kontakty : www.svas.cz , tel. 840 121 121).
2. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.
3. V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s manažerem útvaru technického vyjadřování a s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.
4. Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.
5. Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200mm a více, uloženo v hloubce větší než 2,5m, zvětšuje se rozsah OP o 1m na obě strany. Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:
 - 5.1. Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.
 - 5.2. Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnicí techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.
 - 5.3. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).
 - 5.4. Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly armovaným betonem.
 - 5.5. Požadujeme nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.
 - 5.6. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
6. Veškeré poklapy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.
7. **Požadujeme před zahájením prací** na stavbě/rekonstrukci komunikace, chodníku nebo při úpravě povrchů jiných ploch předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SV, a.s. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. **Po skončení prací** bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.
8. Připojení nových přípojek dešť. vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci požadujeme uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.
9. Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem požadujeme na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).
10. Připojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí). V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 732094/18

Číslo žádosti: 0118 265 521 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	II/244 Měšice, rekonstrukce mostu, ev. č. 244-001	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Stavební řízení	
Žadatel	HBH Projekt s. r. o.	
Stavebník	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, 15000	
Zájmové území	Okres	Praha-východ
	Obec	Líbeznice, Měšice
	Kat. území / č. parcely	Měšice u Prahy; Líbeznice
Platnost Vyjádření	25. 9. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 732094/18

Číslo žádosti: 0118 265 521

- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrušníky, ani jejich betonový základ.
- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
- Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.
- Před zahájením prací musí být SEK vytyčena.
Ohledně smlouvy o překládce kontaktujte p. Jiřího Beneše jiri.benes@cetin.cz.
Smlouva musí být uzavřena min. 6 měsíců před zahájením prací. ; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 25. 9. 2018.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Trefný, tel.: 733 570 705, e-mail: petr.trefny@cetin.cz nebo Jakub Vojta, tel.: 606 757 174, e-mail: jakub.vojta@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 25. 9. 2018 pod č.j 732094/18;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlačí budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO**
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK**
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 732094/18

Číslo žádosti: 0118 265 521

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Beneš Jiří, Olšanská 2681 Praha, e-mail: jiri.benes@cetin.cz („Kontaktní osoba CETIN“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu, doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

Číslo jednací: 732094/18

Číslo žádosti: 0118 265 521

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00

IČ: 27951529

DIČ: CZ27951529

kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolář, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEl s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5

IČ: 62909380

DIČ: CZ62909380

kontakt: Petr Lásk, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník

IČ: 44255501

DIČ:

kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Miroslav Forchtner

se sídlem: Vinice ev.č.4, 294 41, Dobruška

IČ: 74794850

DIČ: CZ560110/0307

kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 64721051

DIČ: CZ64721051

kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany

IČ: 76397238

DIČ:

kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Číslo jednací: 732094/18

Číslo žádosti: 0118 265 521

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTEl a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfířt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz
Milan Novotný, mobil: 724 437 713, e-mail: novotnym@vegacom.cz

Tel: 220 990 770 E-mail: internet@adc.cz


V uvedeném prostoru stavba:

Datum: 13. 9. 2019.

LDC

ADC SYSTEMS S.R.L.

tel/fax: 222 729 882



LEARNING OBJECTIVES	COGNITIVE	PSYCHOMOTOR	AFFECTIVE	ATTITUDE	KNOWLEDGE
1. Explain the importance of the environment in the development of the child.	1.1. Explain the importance of the environment in the development of the child.	1.2. Explain the importance of the environment in the development of the child.	1.3. Explain the importance of the environment in the development of the child.	1.4. Explain the importance of the environment in the development of the child.	1.5. Explain the importance of the environment in the development of the child.
2. Describe the role of the environment in the development of the child.	2.1. Describe the role of the environment in the development of the child.	2.2. Describe the role of the environment in the development of the child.	2.3. Describe the role of the environment in the development of the child.	2.4. Describe the role of the environment in the development of the child.	2.5. Describe the role of the environment in the development of the child.
3. Identify the factors that influence the development of the child.	3.1. Identify the factors that influence the development of the child.	3.2. Identify the factors that influence the development of the child.	3.3. Identify the factors that influence the development of the child.	3.4. Identify the factors that influence the development of the child.	3.5. Identify the factors that influence the development of the child.
4. Discuss the impact of the environment on the development of the child.	4.1. Discuss the impact of the environment on the development of the child.	4.2. Discuss the impact of the environment on the development of the child.	4.3. Discuss the impact of the environment on the development of the child.	4.4. Discuss the impact of the environment on the development of the child.	4.5. Discuss the impact of the environment on the development of the child.
5. Evaluate the role of the environment in the development of the child.	5.1. Evaluate the role of the environment in the development of the child.	5.2. Evaluate the role of the environment in the development of the child.	5.3. Evaluate the role of the environment in the development of the child.	5.4. Evaluate the role of the environment in the development of the child.	5.5. Evaluate the role of the environment in the development of the child.

B.2 **DOUBLY LINKED LIST**

STŘEDOSKÝ KRAJ
Základní 11, 150 21 Praha 5
IČ 17244 MAREŠ, s.r.o.
reálnátržba.mareš@seznam.cz 244-001

SOŠNA MŠ PRILAGODA HBI Projekt spol. s r.o., Koblištnova 5, 602 00 Brno hlavní akční partner Ing. MAREX KAČENÁK	na 1. křížnici	HBI Ing. Marex Kačenák spol. s r.o. Koblištnova 5, 602 00 Brno IČ: 252 22 111, DIČ: CZ25222111 TEL: 542 22 1111 FAX: 542 22 1112 2016.04.01
---	-----------------------	--

[illegible][illegible]

Paní
Pavla Klementová
HBH Projekt spol.s.r.o.
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno

Váš dopis zn. / ze dne	. 2018	Vyřizuje	Milan Vacek
Naše značka	Č.j. 09673/2018-O	Telefon	+420 724062783
Datum	19.9.2018	E-mail	milan.vacek@cdt.cz

Věc: Vyjádření k DSP

Akce: II/244 Měšice, rekonstrukce mostu , ev.č. 244-001

Vyjádření pozbývá platnosti dne 19.9.2020

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Manipulace s optickými kabely (a jejich příslušenstvím např.HDPE) v majetku ČD-Telematika a.s., jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

ČD-Telematika a.s. souhlasí s uvedenou stavbou. Před zahájením stavebních prací na opravě mostu je nutné provést vytyčení stávajících kabelových tras a přeložení optického kabelu.

SO671 DOK Praha-Neratovice 72 vláken

Pokud nebude z technického hlediska možná stranová přeložka , požadujeme přeložit optický kabel ze spojky S6 v žkm: 26,139 do spojky SO4 v žkm:25,508.

Při poškození nebo zcizení sdělovacích metalických, optických kabelů v průběhu stavby, budou veškeré náklady na opravu a sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.

Před realizací přeložek sdělovacích kabelů je nutné uzavřít s majitelem kabelu „Smlouvu o vynucené přeložce“
Za TUDC Mgr.Jitka Adámková tel: tel:972341043 jitka.adamkova@tudc.cz

Toto vyjádření nenahrazuje souhrnné stanovisko ČD a.s, nebo SŽDC s.o. !!!

ČD-Telematika a.s.

Úsek_INFRA odbor SKS

Senior technik Vacek Milan

ČD-Telematika

ČD - Telematika a.s.

Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 225 555

cdt@cdt.cz, www.cdt.cz

51

Příloha: Všeobecné podmínky SŽDC s.o. TUDC Praha

Všeobecné podmínky ČD-Telematika a.s.

www.cdt.cz

Podmínky pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví ČD – Telematika a.s.

Vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění obchodní společnosti ČD – Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Praha 3, Perneroва 2819/2a, 130 00, spisová značka B 8938 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „ČD-T“)

1. Předmět Podmínek

1.1. **Co obsahují:** Tyto Podmínky obsahují:

- povinnosti stavebníka jemu stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky, na jejichž dodržování ČD-T trvá,
- povinnosti určené stavebníkovi ČD-T z titulu vlastnického práva ke komunikačnímu vedení, které je stavbou stavebníka dotčeno, a dále
- závazný způsob pro vytyčení trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T.

2. Pojmy užívané v Podmínkách

- Stavebník:** stavebníkem se dle těchto Podmínek rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení a dále osoba, která výše uvedené provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti.
- ZoEK:** zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění
- StavZ:** zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
- Komunikační vedení:** síť elektronických komunikací, tak jak je tato vymezena v § 2 písm. h) ZoEK, ve vlastnictví ČD-T
- Kontaktní osoba:** Milan Vacek, tel. +420 724 062 783, milan.vacek@cdt.cz
- Ochranné pásmo komunikačního vedení:** pásmo, které u podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.
- Smluvní podmínky:** Tyto Podmínky tvoří v případě uzavření smluvního vztahu se stavebníkem spolu s platnou smlouvou „smluvní podmínky“.
- Veškeré ostatní pojmy užívané těmito Podmínkami je nutné vykládat dle obecně závazných právních předpisů, zejména pak dle StavZ a ZoEK.

3. Povinnosti stavebníka při stavbě

- Pro účely překládky komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T je stavebník povinen uzavřít se společností ČD-T *smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD – Telematika a.s.*
Dle §104 odst.17 ZoEK nese stavebník, který vyvolal překládku komunikačního vedení, náklady spojené s nezbytnými úpravami dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník je povinen, v souladu se ZoEK, učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi, zejména tím, že:
 - písemně vyrozumí organizaci, která vydala vyjádření, o svém úmyslu provádět stavební práce v blízkosti komunikačního vedení a to nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací zajistí vytyčení polohy komunikačního vedení přímo na staveništi,
 - zajistí, aby nebyly prováděny zemní práce, nebo terénní úpravy v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu jeho vlastníka, tj. ČD-T,
 - prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou komunikačního vedení,
 - zajistí odpovídající ochranu komunikačního vedení dle obecně závazných právních předpisů a norem, pokud bude jeho trasa pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,

www.cdt.cz

- provede výkop kontrolních sond v případě jakýchkoliv pochybností o trase komunikačního vedení vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - vyzve ČD-T prostřednictvím kontaktní osoby k provedení kontroly před ukončením stavebních prací, zda nebylo pracemi zasazeno do komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, nebo zda není poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a podmínky stanovené ČD-T,
 - zajistí, aby nad trasou komunikačního vedení nebyly budovány skládky, zařízení a vysazovány trvalé porosty, které by znemožnily přístup ke komunikačnímu vedení (např. trvalých parkovišť, apod.),
 - nesníží ani nezvýší bez souhlasu ČD-T krytí trasy komunikačního vedení,
 - zajistí, aby při případném křížení, nebo souběžích podzemních sítí byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - bude provádět veškeré práce dle podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ZoEK, StavZ a zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách),
 - bude při provádění zemních prací dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
 - neprodleně ohlásí případné poškození komunikačního vedení kontaktní osobě a na dohledové centrum sítě ČD-T, tel: **+420 210 021 666**,
 - ohlásí kontaktní osobě ukončení stavby servisu kab. sítí, který vydal vyjádření a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby.
- 3.3. Stavebník je srozuměn s tím, že **nedodržením těchto podmínek může dojít k hrubému porušení zákona č. 266/1994 Sb. zákon o drahách a ke spáchání správního deliktu podle ZoEK. Dle § 118 odst. 22 písm. a) ZoEK může být stavebníkovi za uvedený správní delikt uložena pokuta až do výše 2 000 000,- Kč. Dle §119 odst. 7 ZoEK může být stavebníkovi za uvedený přestupek uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč. Tím však není dotčeno právo ČD-T požadovat po stavebníkovi náhradu škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku.** Stavebník je srozuměn s tím, že nese veškeré náklady na uvedení komunikačního vedení do původního stavu v případě, že dojde v souvislosti s realizací stavby k jeho poškození.
- 3.4. **Veškeré činnosti spojené s manipulací, přeložkami či překládkami komunikačních vedení jsou nezadatelné a je oprávněna je vykonávat pouze ČD-T.**

4. Povinnosti stavebníka při vytyčování trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T

- 4.1. Stavebník je povinen zadat sdělení polohy a vytyčení trasy komunikačního vedení výlučně ČD-T, prostřednictvím kontaktní osoby uvedené shora. Cena uvedených činností bude stanovena dle platného ceníku ČD-T.
- 4.2. Je-li vytyčení stavebníkem požadováno do tří (3) dnů od data doručení žádosti (objednávky) na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- 4.3. V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří, nese stavebník veškeré náklady s tím spojené.
- 4.4. Vytyčení komunikačního vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně čtrnáct (14) dnů před požadovaným termínem, případně do pěti (5) dnů před požadovaným termínem, je-li vytyčení požadováno expresně do tří (3) dnů dle bodu 4.2. Objednávka bude minimálně obsahovat: číslo vyjádření, jeho datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení stavebníka. Jako dodavatel pak bude objednávkou specifikována obchodní společnost ČD-T dle identifikátorů uvedených v záhlaví těchto Podmínek. Objednávka musí být doručena na adresu provozovny ČD-T, Centrální podatelna – U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 01 Praha 9.
- 4.5. Termín, způsob a formu vytyčení je možno řešit individuálně po telefonické dohodě s kontaktní osobou.

Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2016

www.cdt.cz



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne: 10. 6. 2016

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery, ...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhuťovala zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě**) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálů, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Obchodní firma:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha I – Nové Město, Dlázděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, spis. značka A 48384

www.szdc.cz

Domovská adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň

www.tudc.cz

Technická ústředna založena 1957



URS is a member of Register of Standard Holdings Ltd. URS is a member of Register of Standard Holdings Ltd. This logo proclaims that TUDC has a proven integrated system management system meeting the requirements of ISO 9001 and ISO 27001. It is not a quality standard or product.