



- LEGENDA :
- NOVÁ ČÁST STL PLYNOVODU Ø63 x 5,8
 - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD Ø50/Ø63
 - RUŠENÁ ČÁST STL PLYNOVODU Ø50
 - NAVRŽENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD

POZNÁMKA :

Před zahájením výkopových prací je nutno prověřit existenci podpovrchových sítí a vytyčit je za účasti jejich správců. Stavba přeložky STL plynovodu bude probíhat v době celkové uzavírky lokality. Nové povrchy komunikace budou provedeny až po výstavbě všech inženýrských sítí a opravě opěrné zdi. Plynovod bude uložen ve výkopu šíře 0,6m a hloubky 1,0 - 1,2m v pískovém obsypu (podrobně viz. TZ). Souběžně s potrubím bude uložen signalizační vodič a 0,4m nad potrubím bude položena výstražná fólie.

objednatel: Statická spol. s r.o. Železničářů 1072, 272 01 Kladno	vypracoval: Helena Nováková
místo stavby: k.ú. Úholičky, parc. č. 459	kontroloval: Zdeněk Reisz
akce: Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 - II.etapa	číslo zakázky: 17_014
část: Přeložka STL plynovodu II.etapa	datum: 02/2017
výkres: SITUACE	měřítko: 1:250
	formát: A2
	stupeň: DUR
	číslo: 02

Helena Nováková
projekční kancelář
Wolkerova 766, Libušín 27306
tel. 605216429 mail: novak.helena@volny.cz
IČ: 47524961 DIČ: CZ7154200735