

POZNÁMKA:

- stávající stav objektu byl převzat z projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Martinem Outlým v roce 2011
- doměření stávajícího stavu objektu bylo provedeno bez použití kalibrované geodetické techniky (tj. za použití běžného laserové dálkoměru)
- stav a řešení skrytých konstrukcí je vykreslen na základě běžných konstrukčních pravidel
- veškeré informace o konstrukcích byly získány pouze prohlídkou, vyjma stropu nad patrem nebyly prováděny žádné sondy
- před zahájením rekonstrukce v daném místě stavby je nutno kóty ověřit na stavbě a v případě plánovaného zásahu do nosných konstrukcí stavby je třeba stav nosných konstrukcí (zejména stropů) v daném místě ověřit

- koncept návrhu nosné stropní konstrukce byl převzat z projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Martinem Outlým v roce 2011; tento návrh byl upraven na základě nového umístění dřevěných sloupů nově navrhovaného krovu

DIMENZE PRVKŮ KROVU:

- SLOUPKY KROVU	200/200	- viditelné sloupky v interiéru tzn. hoblované prvky v pohledové kvalitě suché upravené dřevo nebo KVH
- SLOUPKY VIKÝŘŮ	160/160	- sloupky skryté v konstrukci nástavby
- VAZNICE	200/260	- viditelné vaznice v interiéru - hoblované prvky tzn. hoblované prvky v pohledové kvalitě suché upravené dřevo nebo KVH
	160/180	- konstrukce v úrovni vaznici v místě vikýřů
- KLEŠTINY	140/180	- viditelné kleštiny v interiéru - hoblované prvky tzn. hoblované prvky v pohledové kvalitě suché upravené dřevo nebo KVH
- KLEŠTINY	60/160	- kleštiny umístěné pod sádrokartonovým pohledem
- KROKVE	100/180	
- KROKEVNÍ VÝMĚNY	100/180	
- NÁROŽNÍ KROKVE	180/200	
- STŘEŠNÍ LATĚ	40/60	
- KONTRALATĚ	40/60	

DOPLŇÍ K PROVÁDĚNÍ KROVU A STŘECHY:

- v místě návaznosti sloupků a krokví kleštiny upravit a osedlat na sloupky

- v celé ploše střechy se skládanou taškovou krytinou na krokvích kontralatěmi fixována pojistná difuzní fólie

- pozednice fixovány k pozedním věncům pomocí kotevních želez

- všechny prvky krovu budou před montáží ošetřeny přípravkem proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu, totéž se týká všech řezů při montáži krovu

- výškově prvky konstrukce krovu uspořádat podle výkresu řezů

- v případě napojování prvků krovu prvky napojovat pouze nad podporou a v místě napojení zesílit příložkami

+7,750	úroveň podlahy v podkroví (NS) / na půdě (SS)
+3,800	úroveň podlahy v patře
±0,000	úroveň podlahy v přízemí
−0,950	úroveň chodníku před hlavním vstupem
−2,750	úroveň podlahy v suterénu
−3,200	úroveň podlahy v suterénu

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ B.M.ČERNOHORSKÉHO - Nymburk č.p. 574
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍK: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ANDAMI s.r.o. Kostomlatská 2188, 288 02 Nymburk	
MÍSTO STAVBY: Palackého třída 574/62, 288 02 Nymburk p.č. st. 346/4, k.ú. Nymburk	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Nymburk - Stavební úřad	VYPRACOVAL: Ing. Dalibor Andrejs Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová Ing. Radek Šimovec	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES: PŮDORYS KROVU - nový stav	DATUM: duben 2019 MĚŘÍTKO: 1: 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.02