

Objednatel stavby:






Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 145 00	HIP:	Ing. Petr SOUČEK	 <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz</p>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz	Ing. Jan Bažil	
		Zodp. projektant:	241096743, bazil@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Vlasta Doležalová	
		dolezalova@pontex.cz		

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Karlštejn	Kraj:	Středočeský
Akce:	OPĚRNÁ ZEĎ SILNICE III/11619 V KARLŠTEJNĚ_PD			Datum	Stupeň
				01/2020	DSP/PDPS
Část:	H. SOUPIS PRACÍ			Souprava	Č. přílohy
					H



Soupis objektů s DPH

Stavba: Karlstejn-zed - Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 001	Demolice			-----
SO 251	Opěrná zed'			-----
SO 431	Provizorní přeložka VO			-----
SO 432	Definitivní přeložka VO			-----
SO 531	Provizorní přeložka plynovodu STL			-----
SO 532	Definitivní přeložka plynovodu STL			-----
SO DIO	Dopravně inženýrská opatření			-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.5.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00410	R	Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytkového stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek 1=1,00 [A]	KPL	1,00		
Cenová soustava: -							
2	00420	R	Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontroly - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek 1=1,00 [A] Cenová soustava: -				
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Veškeré zkoušky dle KZP stavby 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Veškeré zkoušky dle KZP stavby 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení veškerých inženýrských sítí a jejich ochrana během výstavby : Náklady správců sítí včetně zemních prací a ostatních přípomocí zhotovitele. 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
7	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-z-PDPS 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečné provedení stavby 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
10	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých nemovitostí a konstrukcí. 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
11	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,00		
12	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Vč .případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po	KPL	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celou dobu její výstavby 1=1,00 [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD**Objekt:** SO 001 Demolice**Rozpočet:** SO 001 Demolice**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 286,50**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 29.5.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 001 Demolice
 Rozpočet: SO 001 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.113328 73,8*1,9=140,22 [A] pol.966138 207,63*2,6=539,84 [B] Celkem: A+B=680,06 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	680,06		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý pol.11325 3,25*2,3=7,48 [A] pol.113348 29,52*2,3=67,90 [B] Celkem: A+B=75,38 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	75,38		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966168 16,8*2,5=42,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	42,00		
4	014102	G	POPLATKY ZA SKLÁDKU dřevo pol.966178 3,6*0,6=2,16 [A] pol.981168 32,4*0,1*0,6=1,94 [B] Celkem: A+B=4,10 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	4,10		
0			Všeobecné konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 001 Demolice
 Rozpočet: SO 001 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
5	11325		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU vč.odvozu a uložení na skládku žlab 0,5*0,1*65,0=3,25 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,25		
6	11328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku odhad tl.300 mm 246,0m2*0,3=73,80 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	73,80		
7	11348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku odhad tl.120 mm 246,0m2*0,12=29,52 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	29,52		
8	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Povinný odkup zhotovitelem odhad tl.100 mm 246,0m2*0,1=24,60 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	24,60		
1			Zemní práce				

9 **Ostatní konstrukce a práce**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 001 Demolice
Rozpočet: SO 001 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu a uložení na skládku kamenné sloupky a trubky 91,0=91,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	91,00		
10	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení 4,2+5,2+2,7=12,10 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	12,10		
11	93610		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ ochranná komstrukce tarasu u pozemku č.455 12,0*3,0*0,1=3,60 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,60		
12	94490R		OCHRANNÁ KONSTRUKCE Ochana budov a prostoru pod zdí pomocí pružných tlumících prvků 150,0m2=150,00 [A] Cenová soustava: -	M2	150,00		
13	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku zed' 310,7m2*0,65=201,96 [A] zesilující žebro 1,5*(2,25+3,15)*0,7=5,67 [B] Celkem: A+B=207,63 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	207,63		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 001 Demolice
Rozpočet: SO 001 Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku římasy 0,65*0,2*90,8=11,80 [A] základ sloupů VO 0,6*0,75*(2,0+4,5+2,6)=4,10 [B] základ pro zrcadlo 0,6*0,6*2,5=0,90 [C] Celkem: A+B+C=16,80 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	16,80		
15	966178		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM ochranná komstrukce tarasu u pozemku č,455 12,0*3,0*0,1=3,60 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,60		
16	981168		DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 20KM seník - odhad 4,8*2,25*3,0=32,40 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3OP	32,40		
17	981178		DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Majetek vlastníka klece 3,0*5,0*3,0=45,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3OP	45,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD

Objekt: SO 251 Opěrná zed'

Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 273,85

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 29.5.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.131738 475,73*2,0=951,46 [A] pol.131838 50,96*2,0=101,92 [B] pol.138938 99,46*2,0=198,92 [C] Celkem: A+B+C=1 252,30 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	1 252,30		
2	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE vč.dovozy na stavbu 129,0*0,2=25,80 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	25,80		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE v místě pažení + napojení 90,0+4,2+5,2+2,7=102,10 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	102,10		
4	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM zemina pro zásyp 79,94=79,94 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	79,94		
5	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	79,94		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na meziskládku - pro zásyp 79,94=79,94 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku za zdí - 90% objemu typ A 2,6*1,8*14,5=67,86 [A] typ B 2,4*(2,2*18,0+1,8*9,9)=137,81 [B] typ C 2,5*2,0*(8,0+16,5)=122,50 [C] typ D 2,8*(2,5*(18,7+2,0)+1,5*(7,7+1,0))=181,44 [D] Celkem za zdí: (A+B+C+D)*0,9=458,65 [E] před zdí typ C 1,5*2,0*(8,0+16,5)=73,50 [F] typ D 0,8*1,0*(18,7+2,0+7,7+1,0)=23,52 [G] Celkem před zdí: F+G=97,02 [H] Celkem: E+H=555,67 [I] odpočet na meziskládku -79,94=-79,94 [J] Celkem: I+J=475,73 [K] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	475,73		
7	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku za zdí - 10% objemu typ A 2,6*1,8*14,5=67,86 [A] typ B 2,4*(2,2*18,0+1,8*9,9)=137,81 [B] typ C 2,5*2,0*(8,0+16,5)=122,50 [C] typ D 2,8*(2,5*(18,7+2,0)+1,5*(7,7+1,0))=181,44 [D] Celkem za zdí: (A+B+C+D)*0,1=50,96 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	50,96		
8	138938		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	99,46		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed' Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 251 Opěrná zed'
Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na skládku				
			za zdí				
			typ A $1,5*0,5*14,5=10,88$ [A]				
			typ B $(0,6*1,0+0,2*0,3*3)*18,0+0,5*0,3*4*9,9=19,98$ [B]				
			typ C $0,8*3,5*(8,0+16,5)=68,60$ [C]				
			typ D $0=0,00$ [D]				
			Celkem: $A+B+C+D=99,46$ [E]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	706,09		
			skládku, meziskládku				
			$555,67+50,96+99,46=706,09$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	79,94		
			zemina z výkopu				
			před zdí				
			typ C $(0,3*2,5+1,2*0,9)*(8,0+16,5)=44,84$ [A]				
			typ D $0,8*0,8*(18,7+7,7)+2,8*(2,5*2,0+1,5*1,0)=35,10$ [B]				
			Celkem: $A+B=79,94$ [C]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
11	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	45,00		
			typ D $1,5*(20,0+10,0)=45,00$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
12	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	84,00		
			typ C $3,0*(10,0+18,0)=84,00$ [A]				
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 45,0+84,0=129,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	129,00		
14	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 129,0=129,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	129,00		
1	Zemní práce						
2	Základy						
15	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) ochrana dren.trubky typ A 0,3*0,3*14,5=1,31 [A] typ B 0,3*0,3*(18,0+9,9)*2+0,7*0,3*0,3*9=5,59 [B] typ C 0,3*0,3*(8,0+16,5)=2,21 [C] typ D 0,3*0,3*(18,7+7,9)=2,39 [D] Celkem: A+B+C+D=11,50 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	11,50		
16	22694R		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Viditelná pohledová plocha kompletní vč.zápor, vrtů a výdřevy typ A 1,95*14,5=28,28 [F] typ B 1,65*18,0+1,45*9,9=44,06 [G] typ C 1,15*(8,0+16,5)=28,18 [H] typ D 1,65*(15,7+7,7)=38,61 [I] Celkem: F+G+H+I=139,13 [J] Cenová soustava: -	M2	139,13		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 251 Opěrná zed'
Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	264315		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM pro horninové kotvy - ve vápenci typ A+B $(6,0-1,5)*(8+12)=90,00$ [A] typ C $(7,5-1,5)*(4+8)=72,00$ [B] Celkem: A+B=162,00 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	162,00		
18	264415		VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM pro horninové kotvy - v mezerovitém betonu typ A+B $1,5*(8+12)=30,00$ [A] typ C $1,5*(4+8)=18,00$ [B] Celkem: A+B=48,00 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	48,00		
19	281451		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU typ B - ponechané části zdi - sanace (odhad 10% objemu zdíva) $50,0*0,65*0,1=3,25$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	3,25		
20	285375		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M Dl.6,5m - tyčová zemní kotva vč.chráničky typ A+B $8+12=20,00$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	20,00		
21	285376		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M Dl.8,0m - tyčová zemní kotva vč.chráničky typ C $4+8=12,00$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	12,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Přikotvení kamenné předstěny tl.350 mm 4 ks/m2 92,75/0,35*4=1 060,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1 060,00		
23	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana geomembrány nad a pod 153,17*2=306,34 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	306,34		
24	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnící vrstva - hydroizolační geomembrána typ A 2,2*14,5=31,90 [A] typ B 1,7*(28,0-9,9)=30,77 [B] typ C 1,0*(8,0+16,5)=24,50 [C] typ D 2,5*(18,7+7,7)=66,00 [D] Celkem: A+B+C+D=153,17 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	153,17		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
25	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C30/37 XF4 vč.bednění, vč.výplně a těsnění prac.,smršť. a dilat. spar., vč.letopočtu výstavby vlysem (0,57*0,27+0,4*0,15)*(93,4+2,0)=20,41 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	20,41		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 251 Opěrná zed'
Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 20,41*0,160=3,27 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	3,27		
27	327213		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE Kamenná předstěna tl.350 mm kotvená typ A 55,4m2*0,35=19,39 [A] typ B ((1,9+3,2)*0,5*18,0+(1,2+1,75)*0,5*9,9)*0,35=21,18 [B] typ C ((2,85+3,37)*0,5*8,0+4,6*16,5)*0,35=35,27 [C] typ D ((1,3+2,62)*0,5*18,7+(1,8+1,22)*0,5*7,7)*0,35=16,90 [D] Celkem: A+B+C+D=92,74 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	92,74		
28	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA napojení 2,0*0,65*1,9=2,47 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	2,47		
29	327315		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF3 vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar typ B - rub stáv.zdi - dobetonávka prům. tl.150 mm 40,0m2*0,15=6,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	6,00		
30	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF3(F4) vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar	M3	228,77		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			typ A - díl.celek 4-5 základ $1,7*0,5*(7,0+7,5)=12,33$ [A] dřík $0,5*((2,27+2,72)*0,5*7,0+(1,72+2,23)*0,5*7,5)=16,14$ [B] Celkem typ A: A+B=28,47 [C] typ B - díl.celek 6-8 základ $1,7*0,5*27,9=23,72$ [D] dřík $0,5*((1,19+2,49)*0,5*18,0+(0,49+1,05)*0,5*9,9)+1,2*1,0*(0,97+1,15+1,33)*0,5+1,2*0,6*0,62*0,5*5=23,56$ [E] Celkem typ B: D+E=47,28 [F] typ C - díl.celek 3,9-10 základ $2,25*0,75*(8,0+16,5)=41,34$ [G] dřík 3 $0,5*(2,85+3,37)*0,5*8,0=12,44$ [H] dřík 9-10 $0,5*((4,67+4,78)*0,5*8,25+(4,78+4,5)*0,5*8,25)+0,25*2,44*16,5=48,70$ [I] Celkem typ C: G+H+I=102,48 [J] typ D - díl.celek 1-2,11 základ $2,0*0,5*(18,7+7,7)=26,40$ [K] dřík $0,5*((1,3+2,62)*0,5*18,7+(1,8+1,22)*0,5*7,7)=24,14$ [L] Celkem typ D: K+L=50,54 [M] Celkem: C+F+J+M=228,77 [N] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
31	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B odhad 150 kg/m3 $228,77*0,150=34,32$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	34,32		
3	Svislé konstrukce						

4

Vodorovné konstrukce

32	451313	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20 - podkladní a výplňový beton	M3	214,27		
----	--------	---	---	----	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			podkladní beton typ A $0,2*1,7*14,5=4,93$ [A] typ B $0,2*(1,7*18,4+1,9*10,1)=10,09$ [B] typ C $0,2*2,45*(8,4+16,9)=12,40$ [C] typ D $0,2*2,4*(19,1+7,9)=12,96$ [D] Celkem: A+B+C+D=40,38 [E] výplňový beton za zdí - pod těsnicí vrstvu typ A $1,1*0,5*14,5=7,98$ [F] typ B $(0,8*0,8+1,2*0,5)*18,0+1,6*1,0*9,9=38,16$ [G] typ C $0,6*3,5*(8,0+16,5)=51,45$ [H] typ D $1,7*1,7*(18,7+7,7)=76,30$ [I] Celkem: F+G+H+I=173,89 [J] Celkem: E+J=214,27 [K] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
33	451313	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C26/20n XF1 - podkladní beton drenáže typ A $0,3*0,4*14,5=1,74$ [A] typ B $0,3*0,5*28,0=4,20$ [B] typ C $0=0,00$ [C] typ D $0,3*0,5*(18,7+7,7)=3,96$ [D] Celkem: A+B+C+D=9,90 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	9,90		
34	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU za zdí - nad těsnicí vrstvu typ A $2,4*1,7*14,5=59,16$ [A] typ B $2,2*1,7*18,0+1,0*1,0*9,9=77,22$ [B] typ C $2,4*1,5*(8,0+16,5)=88,20$ [C] typ D $2,4*0,8*(18,7+7,7)=50,69$ [D] Celkem: A+B+C+D=275,27 [E] odpočet zásyp rýhy pro plyn $-1,0*1,0*60,0=-60,00$ [F] Celkem: E+F=215,27 [G]	M3	215,27		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
35	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl.120 mm 256,6+0,2*90,0=274,60 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	274,60		
36	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI-P 0,4 kg/m2 274,6=274,60 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	274,60		
37	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CO 0,4 kg/m2 274,6=274,60 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	274,60		
38	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM odměřeno 256,6+0,2*90,0=274,60 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	274,60		
39	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	274,60		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			256,6+0,2*90,0=274,60 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
5			Komunikace				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
40	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU typ B - ponechané části zdi - sanace 50,0=50,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	50,00		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
41	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY typ B - rub ponechané části zdi - na dobetonávku 40,0m2=40,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	40,00		
42	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ geotextilie rubu zdi typ A (0,5+1,2)*14,5+2,5*7,0+2,0*7,5=57,15 [A] typ B (0,5+1,2)*27,9+1,85*18,0+0,8*9,9=88,65 [B] typ C (0,75+1,75)*8,0+(0,75+1,5)*16,5+3,85*8,0+5,4*16,5=177,03 [C] typ D (0,5*2+1,0+0,5)*(18,7+7,7)+2,0*18,7+1,5*7,7=114,95 [D] Celkem: A+B+C+D=437,78 [E] typ B - rub stáv.zdi - dobet. 40,0m2=40,00 [F] Celkem: E+F=477,78 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	477,78		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	741A11		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 uzemnění VO v římse $95,0+4*0,5+1,0+2,0=100,00$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	100,00		
44	741C07		VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI $4+2=6,00$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	6,00		
45	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Beton.povrch římasy $0,72*(93,4+2,0)=68,69$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	68,69		
7	Přidružená stavební výroba						

8	Potrubí						
46	81434		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM Vyústění drenáže skrz zed' $1,0*5+1,25*1=6,25$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	6,25		
47	87614		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM chránička VO v římse $(93,4+0,5*2)+2*0,5*4=98,40$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	98,40		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 251 Opěrná zed'
 Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	885333		POTRUBÍ DREN Z TRUB PÁLENÝCH DN DO 150MM DĚROVANÝCH DN 150 93,4+27,9=121,30 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	121,30		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
49	9112B1R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ s žulovými sloupky výšky 1,1m, kotvené na trny 93,4=93,40 [A] Cenová soustava: -	M	93,40		
50	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ 2*11=22,00 [A] odrazné terče 22=22,00 [B] Celkem: A+B=44,00 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	44,00		
51	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ vč.bet.lože s opěrou 93,4=93,40 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	93,40		
52	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 v místě pažení + napojení 90,0+4,2+5,2+2,7=102,10 [A] u obruby 93,4=93,40 [B] Celkem: A+B=195,50 [C]	M	195,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 251 Opěrná zed'
Rozpočet: SO 251 Opěrná zed'

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
53	93842		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	50,00		
			typ B - ponechané části zdi - sanace	50,0=50,00 [A]			
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD

Objekt: SO 431 Provizorní přeložka VO

Rozpočet: SO 431 Provizorní přeložka VO

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky: 1M

Počet měrných jednotek: 95,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 431 Provizorní přeložka VO
 Rozpočet: SO 431 Provizorní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 0,35*0,2*7 =0,49 [A] kabelová trasa 3,14*0,15*0,15*1,5*5=0,53 [B] stožárové jámy Celkem: (A+B)*1,8=1,84 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	1,84		
2	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY pro úpravy v síti v.o. provizorní Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová rýha 35x50 cm 0,35*(0,5-0,2)*7=0,74 [A] kabelová trasa Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,74		
4	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM kabelová rýha 35x50 cm 0,35*0,2*7 =0,49 [A] kabelová trasa Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,49		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,02		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 431 Provizorní přeložka VO
 Rozpočet: SO 431 Provizorní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,35*0,2*7 =0,49 [A] kabelová trasa 3,14*0,15*0,15*1,5*5=0,53 [B] stožárové jámy Celkem: A+B=1,02 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT kabelová rýha 35x50 cm 0,35*0,3*7=0,74 [A] kabelová trasa Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,74		
1			Zemní práce				
2			Základy				
7	264315		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM vrtaná jáma pro stožár 1,5*5=7,50 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	7,50		
2			Základy				
7			Přidružená stavební výroba				
8	741315	R	VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 závěsný kabel CYMYz 2x2,5 vč. upevňovacích a kotevních prvků 20+24+35=79,00 [A] Cenová soustava: -	M	79,00		
9	741315R		VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2 závěsný kabel AYKYz 4x16mm2 vč. upevňovacích a kotevních prvků	M	85,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 431 Provizorní přeložka VO
Rozpočet: SO 431 Provizorní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
10	741915R		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH demontáž stožárů VO (stožár, svorkovnice, patice) včetně odvozu do sběrných surovin	KUS	3,00		
			Cenová soustava: -				
11	7425215R		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV spojka technologií teplem smrštitelné trubice např. SMOE 81511	KUS	2,00		
			Cenová soustava: -				
12	742653R		KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM zákryt plastovými deskami barvy červené š. 15cm	M	7,00		
			Cenová soustava: -				
13	74271R		MĚŘENÍ KABELŮ po pokládce	KČ	1,00		
			Cenová soustava: -				
14	742812R		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE stávající kabel AYKY 4x16 do pískového lože	M	7,00		
			Cenová soustava: -				
15	74291R		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž stávajícího kabelu AYKY 4x16 vč. ocelové chráničky a odvozu 95=95,00 [A]	M	95,00		
			Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 431 Provizorní přeložka VO
Rozpočet: SO 431 Provizorní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	74313R		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo rámečkové vč. držáku a sv. zdroje 1x70W s pojistkou 2A a montáže Cenová soustava: -	KUS	3,00		
17	743913R		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH demontáž svítidel vč. odvozu do skladu provozovatele Cenová soustava: -	KUS	3,00		
18	74561R		KOTVENÍ SLOUPŮ LANOVOU KOTVOU kotva lanová na stožáru J Cenová soustava: -	KUS	2,00		
19	751112R		SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ NEPATKOVANÉ stožár dřevěný impregn. - J 6m Cenová soustava: -	KUS	3,00		
20	751112Ra		SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ NEPATKOVANÉ stožár dřevěný impregn. - J 8m Cenová soustava: -	KUS	2,00		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
21	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM ochranná trubka dvouplášťová z HDPE ÚV stabilní 40/32 pevně po stožáru 4+4=8,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	8,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 431 Provizorní přeložka VO
Rozpočet: SO 431 Provizorní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD

Objekt: SO 432 Definitivní přeložka VO

Rozpočet: SO 432 Definitivní přeložka VO

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 432 Definitivní přeložka VO
 Rozpočet: SO 432 Definitivní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina 0,35*0,2*7*1,8=0,88 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	0,88		
2	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY revize Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová rýha 35x50 cm 0,35*(0,5-0,2)*7=0,74 [A] nová kabelová trasa 0,35*0,5*7=1,23 [B] výkop pro odkopání stávajícího kabelu 0,35*0,7*15*2=7,35 [C] pro zemnicí pásek Celkem: A+B+C=9,32 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	9,32		
4	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM kabelová rýha 35x45 cm 0,35*0,2*7=0,49 [A] nová kabelová trasa Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	0,49		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,49		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 432 Definitivní přeložka VO
 Rozpočet: SO 432 Definitivní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,35*0,2*7=0,49 [A] nová kabelová trasa Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kabelová rýha 35x45 cm 0,35*(0,5-0,2)*7=0,74 [A] nová kabelová trasa 0,35*0,5*(10-5)*7=6,13 [B] výkop pro odkopání stávajícího kabelu 0,35*0,7*15*2=7,35 [C] pro zemnicí pásek Celkem: A+B+C=14,22 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	14,22		
1	Zemní práce						
2	Základy						
7	285393		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ chemické kotvy vč. vyvrtání 8x M20 4*4=16,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	16,00		
2	Základy						
7	Přidružená stavební výroba						
8	741157R		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ stožár dekorativní ocelový ,žár.zinkovaný,bezpatcový, vč. nátěru RAL(komaxit) barva tmavě zelená, přírubový 5m např. DSS 5000 nebo KA 5 vč. montáže čtvercové stožárové příruby k přišroubování na kotevní přípravek Cenová soustava: -	KUS	4,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 432 Definitivní přeložka VO
Rozpočet: SO 432 Definitivní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	742123R		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 4-Jx10 vč. zatažení do římsy $30+30+30+30=120,00$ [A] Cenová soustava: -	M	120,00		
10	742123Ra		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 ve stožáru v.o. $6*4=24,00$ [A] Cenová soustava: -	M	24,00		
11	742512R		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kv ukončení kabelu teplem smrštiteľnou koncovkou pro 4 vodiče $2*4+1=9,00$ [A] Cenová soustava: -	KUS	9,00		
12	74262R		ZEMNÍČÍ PÁSEK FEZN 30X4MM včetně svorek $15*2=30,00$ [A] Cenová soustava: -	M	30,00		
13	742653R		KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM zákryt plastovými deskami barvy červené š. 15cm Cenová soustava: -	M	7,00		
14	74271R		MĚŘENÍ KABELŮ kontrolní měření impedance smyčky v průběhu stavby a měření pro revizi	KČ	1,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 432 Definitivní přeložka VO
Rozpočet: SO 432 Definitivní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
15	742812R		PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE stávající kabel AYKY 4x16 do pískového lože	M	7,00		
			Cenová soustava: -				
16	74291Ra		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž AYKYz 4x16 a CYMYz 2x2,5 vč. odvozu 85=85,00 [A] 20+24+35=79,00 [B] Celkem: A+B=164,00 [C]	M	164,00		
			Cenová soustava: -				
17	74313R		SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ svítidlo dekorativní ledkové např. CLM-V/GC-DS 28 LED vč. světelného zdroje a montáže	KUS	4,00		
			Cenová soustava: -				
18	743913R		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH demontáž svítidel vč. odvozu do skladu provozovatele	KUS	3,00		
			Cenová soustava: -				
19	74451R		SVORKOVNICE stožárová svorkovnice SV 6.10.4 vč. montáže	KUS	4,00		
			Cenová soustava: -				
20	745512R		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU propojení zemnicího drátu FeZn pr. 10 mm se stožárem včetně svorky 4*0,5=2,00 [A]	M	2,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 432 Definitivní přeložka VO
Rozpočet: SO 432 Definitivní přeložka VO

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
21	751911R		DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH demontáž stožárů vč. kotev, zasypání jam a urovnání povrchu	KUS	5,00		
			Cenová soustava: -				
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD

Objekt: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL

Rozpočet: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL
 Rozpočet: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý pol.113348 8,64*2,3=19,87 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	19,87		
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.132738 30,0*2,0=60,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	60,00		
3	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - zajištění mimořádné kontrolu těsnosti sítě - zajištění kontrolního měření koncentrace plynu Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku odhad tl.120 mm 72,0m2*0,12=8,64 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	8,64		
5	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	7,20		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL
Rozpočet: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Povinný odkup zhotovitelem odhad tl.100 mm 72,0m2*0,1=7,20 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE (69,0+1,0)*2=140,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	140,00		
7	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM zemina na zásyp 42,0=42,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	42,00		
8	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Rýha pažená pomocí příložného pažení, vč.případného čerpání vody vč.odvozu na meziskládku - použije se na zásyp 42,0=42,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	42,00		
9	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Rýha pažená pomocí příložného pažení, vč.případného čerpání vody Vč.odvozu na skládku 72,0=72,00 [A] odpočet na zásyp -42,0=-42,00 [B] Celkem: A+B=30,00 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	30,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL
 Rozpočet: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka, meziskládka 72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	72,00		
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 72,0-30,0=42,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	42,00		
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kopaný písek 1,0*0,32*72=23,04 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	23,04		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
13	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kopaný písek podsyp 1,0*0,1*72,0=7,20 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	7,20		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
14	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl.120 mm	M2	72,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL
Rozpočet: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nová vozovka nad potrubím 1,0*72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM nová vozovka nad potrubím 1,0*72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	72,00		
16	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI-P 0,4 kg/m2 72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	72,00		
17	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CO 0,4 kg/m2 72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	72,00		
18	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM nová vozovka nad potrubím 1,0*72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	72,00		
19	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM nová vozovka nad potrubím 1,0*72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	72,00		
5			Komunikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL
 Rozpočet: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
20	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 63 72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	72,00		
21	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 2,5 mm2 80,0=80,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	80,00		
22	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC žlutá 80,0=80,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	80,00		
23	89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM přeříznutí stáv.plynovodu vč.přerušení zamáčknutím (1x) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,00		
24	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	72,00		
25	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK přepojení stáv.přípojek na proviz.přeložku vč.elektrotvarovky pro napojení	KUS	3,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL
Rozpočet: SO 531 Provizorní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny							
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
26	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM (69,0+1,0)*2=140,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	140,00		
27	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 (69,0+1,0)*2=140,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	140,00		
28	96932		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH Vč.odvozu, uložení na skládku a poplatku 69,0=69,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	69,00		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD

Objekt: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Rozpočet: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL
 Rozpočet: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý pol.113348 8,64*2,3=19,87 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	19,87		
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.132738 10,5*2,0=21,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	T	21,00		
3	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - zajištění mimořádné kontrolu těsnosti sítě - zajištění kontrolního měření koncentrace plynu Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113348		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku odhad tl.120 mm připojky 1,0*3,0*3*0,12=1,08 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,08		
5	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	0,90		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL
Rozpočet: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Povinný odkup zhotovitelem odhad tl.100 mm přípojky 1,0*3,0*3*0,1=0,90 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE přípojky 3,0*2*3=18,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	18,00		
7	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I pro zásyp přípojky mimo vozovku 1,0*1,0*0,5*3=1,50 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	1,50		
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Rýha pažená pomocí příložného pažení, vč.případného čerpání vody Vč.odvozu na skládku přípojky 1,0*1,0*4,0*3=12,00 [A] odpočet na zásyp -1,5=-1,50 [B] Celkem: A+B=10,50 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	10,50		
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka 10,5=10,50 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	10,50		
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,50		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL
Rozpočet: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přípojky mimo vozovku 1,0*1,0*0,5*3=1,50 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ kopaný písek potrubí 1,0*0,9*69,0=62,10 [B] přípojky 1,0*0,9*4,0*3=10,80 [A] Celkem: B+A=72,90 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	72,90		
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
12	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO kopaný písek potrubí 1,0*0,1*69,0=6,90 [B] přípojky 1,0*0,1*4,0*3=1,20 [A] Celkem: B+A=8,10 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	8,10		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
13	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 tl.120 mm nová vozovka nad přípojkami 1,0*3,0*3=9,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL
Rozpočet: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM nová vozovka nad přípojkami 1,0*3,0*3=9,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,00		
15	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI-P 0,4 kg/m2 9,0=9,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,00		
16	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CO 0,4 kg/m2 9,0=9,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,00		
17	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM nová vozovka nad přípojkami 1,0*3,0*3=9,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,00		
18	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM nová vozovka nad přípojkami 1,0*3,0*3=9,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M2	9,00		
5	Komunikace						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL
Rozpočet: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM přípojky PE 32 4,0*3=12,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	12,00		
20	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM PE 63 69,0=69,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	69,00		
21	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM chránička přípojek - Husí krk 4,0*3=12,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	12,00		
22	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 2,5 mm2 100,0=100,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	100,00		
23	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC žlutá 100,0=100,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	100,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL
 Rozpočet: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	89942		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM přeříznutí stáv.plynovodu vč.přerušení zamáčknutím (1x) Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,00		
25	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	69,00		
26	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK přepojení stáv.přípojek na defin. přeložku vč.elektrotvarovky pro napojení Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	3,00		
8	Potrubí						

9	Ostatní konstrukce a práce						
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM přípojky 3,0*2*3=18,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	18,00		
28	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 přípojky 3,0*2*3=18,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	18,00		
29	96932		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH Vč.odvozu, uložení na skládku a poplatku 72,0=72,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M	72,00		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL
Rozpočet: SO 532 Definitivní přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD

Objekt: SO DIO Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: DIO Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Pontex spol. s r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: ing.Doležalová

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.10.2017

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
 Objekt: SO DIO Dopravně inženýrská opatření
 Rozpočet: DIO Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
2	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE pasportizace objízdné trasy a dotčených komunikací Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ fyzická zábrana znemožňující náhodný vjezd do prostoru staveniště vč.odstranění a odvozu 2*5,0=10,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	M3	10,00		
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zřízení a odstranění odhad 10=10,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	10,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed' Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO DIO Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: DIO Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků A15 2=2,00 [I] B1 3=3,00 [G] B24a 2=2,00 [J] E13 4=34,00 [H] E3a 4=4,00 [C] IS11b 7=7,00 [D] IP10a 1=1,00 [K] ostatní 6=6,00 [F] Celkem: I+G+J+H+C+D+K+F=59,00 [L] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	29,00		
6	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	29,00		
7	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 10 měsíců 29*10*30=8 700,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KSDEN	8 700,00		
8	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	4,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO DIO Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: DIO Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IP22 3=3,00 [A] ostatní 1=1,00 [C] Celkem: A+C=4,00 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	4,00		
10	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 10 měsíců 4*10*30=1 200,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KSDEN	1 200,00		
11	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení na Z2 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,00		
12	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny	KUS	2,00		
13	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby 10 měsíců 2*10*30=600,00 [A]	KSDEN	600,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Karlstejn-zed Opěrná zed' silnice III/11619 v Karlštejně_PD
Objekt: SO DIO Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: DIO Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
14	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
15	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků a odvozu	KUS	2,00		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
16	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby 10 měsíců 2*10*30=600,00 [A]	KSDEN	600,00		
			Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: