



Příloha č. 7 - Výkaz výměr „Rekonstrukce podlah v celém objektu“

**Výkaz výměr Akce: "Chodba - zátěžové PVC - Domov Vraný, p. s. s."**

|    |                                                             |                       |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1  | Dodávka zátěžového PVC ve 2-metrové šíři                    | 210,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 2  | Montáž PVC celoplošným lepením                              | 179,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 4  | Spotřeba lepidla pod zátěžové PVC                           | 179,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 5  | Svařování PVC horkým vzduchem vč. svařovací šňůry           | 85,00 m <sup>b</sup>  |  |  |
| 4  | Dodávka přechodových lišt v kovové barvě š. 4 cm            | 138,00 m <sup>b</sup> |  |  |
| 5  | Montáž přechodových lišt                                    | 24,00 m <sup>b</sup>  |  |  |
| 6  | Dodávka + montáž zátěžové pojezdové lišty vrtané            | 20,00 m <sup>b</sup>  |  |  |
| 7  | Dodávka + montáž schodové hranky v kovové barvě             | 2,00 m <sup>b</sup>   |  |  |
| 8  | Dodávka + montáž schodové hrany PVC žluté barvy vč. lepidla | 2 m <sup>b</sup>      |  |  |
| 9  | Demontáž stávající podlahové krytiny 2 vrstvy               | 420 m <sup>2</sup>    |  |  |
| 10 | Odvoz + likvidace stávající podlahové krytiny               | 420 m <sup>2</sup>    |  |  |
| 11 | Broušení podlahy vč. brusiva                                | 179 m <sup>2</sup>    |  |  |
| 12 | Penetrace podlahy na nesavý podklad (dlažba)                | 179 m <sup>2</sup>    |  |  |
| 13 | Dodávka + montáž dilatačního pásu kolem stěn vč. lepidla    | 148 m <sup>b</sup>    |  |  |
| 14 | Spotřeba samonivelační hmoty tl. 4 mm                       | 1300 kg               |  |  |
| 15 | Montáž samonivelační hmoty tl. 4 mm                         | 179 m <sup>2</sup>    |  |  |
| 16 | Částečné vyspravení betonového podkladu (odhad)             | 1 kpl                 |  |  |
| 17 | Úklid staveniště                                            | 1 kpl                 |  |  |
| 18 | Vnitrostaveništní přesun hmot                               | 1 kpl                 |  |  |
| 19 | Vedlejší rozpočtové náklady                                 | 1 kpl                 |  |  |

**Celkem bez DPH**

**DPH 15 %**

**Celkem vč. DPH**



**Výkaz výměr Akce: "Oprava dlažby - Domov Vraný, p. s. s."**

| <b><u>Kuchyň - překládka dlažby</u></b> |                                                                       |                      |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| 1                                       | Očištění stávajícího povrchu dlažby (odmaštění)<br>chemickým roztokem | 92,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 2                                       | Příprava podkladu - vyspravení                                        | 92,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 3                                       | Adhézní přechodový můstek                                             | 92,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 4                                       | Montáž hydroizolace vč. pásů                                          | 92,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 5                                       | Demontáž nerezových roštů + úprava                                    | 2,00 ks              |  |  |
| 6                                       | Demontáž podlahových vpustí                                           | 2,00 ks              |  |  |
| 7                                       | Montáž nerezových roštů stávajících                                   | 2,00 ks              |  |  |
| 8                                       | Montáž podlahových vpustí                                             | 2,00 ks              |  |  |
| 9                                       | Dodávka podlahových vpustí                                            | 2,00 ks              |  |  |
| 10                                      | Podružný + spojovací materiál                                         | 1 kpl                |  |  |
| 11                                      | Dodávka + montáž lišty nerezové                                       | 6 ks                 |  |  |
| 12                                      | Montáž dlažby                                                         | 92 m <sup>2</sup>    |  |  |
| 13                                      | Příplatek za spárování + řezání                                       | 1 kpl                |  |  |
| 14                                      | Montáž silikonu                                                       | 98 m <sup>b</sup>    |  |  |
| 15                                      | Dodávka lepidla Flex                                                  | 23 ks                |  |  |
| 16                                      | Dodávka dlažby protiskluzné                                           | 110 m <sup>2</sup>   |  |  |
| 17                                      | Dodávka spárovací hmoty vodoodpudivé                                  | 50 kg                |  |  |
| 18                                      | Dodávka sanitárního silikonu                                          | 15 ks                |  |  |
| 19                                      | Úklid staveniště                                                      | 1 kpl                |  |  |
| 20                                      | Doprava                                                               | 1 kpl                |  |  |
| 21                                      | Rozpočtová rezerva                                                    | 1 kpl                |  |  |
| 22                                      | Vnitrostaveništní přesun hmot                                         | 1 kpl                |  |  |
| 23                                      | Vedlejší rozpočtové náklady                                           | 1 kpl                |  |  |

**Mezisoučet**



**DOMOV VRANÝ, poskytovatel sociálních služeb**  
Zámek 1, 273 73 Vraný u Slaného tel. 601123603

|    | <b><u>Chodba - oprava stávající mramorové dlažby</u></b> |                      |  |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 1  | Rozebrání stávající dlažby 50x50 (částečné)              | 30,00 m <sup>2</sup> |  |
| 2  | Úprava podloží - beton, stěrka, podsyp                   | 30,00 m <sup>2</sup> |  |
| 3  | Montáž dlažby stávající 50x50 mramor                     | 30,00 m <sup>2</sup> |  |
| 4  | Příplatek za spárování + řezání                          | 1,00 kpl             |  |
| 5  | Dodávka lepidla Flex                                     | 10,00 ks             |  |
| 6  | Dodávka spárovací hmoty                                  | 20,00 kg             |  |
| 7  | Beton + stěrky rychletuhnoucí                            | 1,00 kpl             |  |
| 8  | Úklid staveniště                                         | 1,00 kpl             |  |
| 9  | Doprava                                                  | 1,00 kpl             |  |
| 10 | Vnitrostaveništní přesun hmot                            | 1,00 kpl             |  |
| 11 | Vedlejší rozpočtové náklady                              | 1,00 kpl             |  |

***Mezisoučet***

**Celkem bez DPH**

**DPH 15 %**

**Celkem vč. DPH**





*Výkaz výměr Akce: "Průjezd - úprava nájezdové plochy pro vozíčkáře - Domov Vraný, p. s. s."*

|    |                                                           |                      |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| 1  | Vybourání stávající dlažby vč. rozebrání                  | 33,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 2  | Vybourání stávajícího podkladového betonu<br>do tl. 10 cm | 22,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 3  | Výkop stávajícího rostlého terénu do tl. 15 cm            | 22,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 4  | Zásyp drtí vč. hutnění                                    | 22,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 5  | Dodávka drtě vč. dopravy                                  | 1,00 kpl             |  |  |
| 6  | Šalování nájezdů + vchodů                                 | 1,00 kpl             |  |  |
| 7  | Betonáž B 30 do tl. 25 cm                                 | 8,00 m <sup>3</sup>  |  |  |
| 8  | Dodávka + montáž kari sítě                                | 36,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 9  | Odšalování + úprava dočištění                             | 1,00 kpl             |  |  |
| 10 | Izolační nátěr betonového nájezdu                         | 33,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 11 | Montáž dlažby                                             | 33,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 12 | Příplatek za spárování + řezání                           | 1,00 kpl             |  |  |
| 13 | Dodávka + montáž dilatačních lišt                         | 18,00 m <sup>b</sup> |  |  |
| 14 | Silikonování přechodů kontaktů                            | 18,00 m <sup>b</sup> |  |  |
| 15 | Montáž soklového pásku                                    | 18,00 m <sup>b</sup> |  |  |
| 16 | Dodávka dlažby protiskluzové                              | 40,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 17 | Dodávka lepidla Flex                                      | 12,00 ks             |  |  |
| 18 | Dodávka spárovací hmoty vodoodpudivé                      | 20,00 kg             |  |  |
| 19 | Dodávka sanitárního silikonu                              | 12,00 ks             |  |  |
| 20 | Úklid staveniště                                          | 1,00 kpl             |  |  |
| 21 | Naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek          | 1,00 kpl             |  |  |
| 22 | Poplatek za skládku                                       | 1,00 kpl             |  |  |
| 23 | Doprava                                                   | 1,00 kpl             |  |  |
| 24 | Vnitrostaveništní přesun hmot                             | 1,00 kpl             |  |  |
| 25 | Vedlejší rozpočtové náklady                               | 1,00 kpl             |  |  |

**Celkem bez DPH**

**DPH 15 %**

**Celkem vč. DPH**



*Výkaz výměr Akce: "2x Pokoj - zátěžové PVC - Domov Vraný, p. s. s."*

|    |                                                         |                       |  |  |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| 1  | Dodávka zátěžového PVC ve 2-metrové šíři                | 110,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 2  | Montáž PVC celoplošným lepením                          | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 3  | Spotřeba lepidla pod zátěžové PVC                       | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 4  | Svařování PVC horkým vzduchem vč. svařovací šňůry       | 38,00 m <sup>b</sup>  |  |  |
| 5  | Dodávka + montáž obvodových lišt PVC 3x3 cm vč. lepidla | 55,00 m <sup>b</sup>  |  |  |
| 6  | Dodávka přechodových lišt v kovové barvě š. 4 cm        | 2,00 m <sup>b</sup>   |  |  |
| 7  | Montáž přechodových lišt                                | 2,00 m <sup>b</sup>   |  |  |
| 8  | Dodávka + montáž zátěžové pojezdové lišty vrtané        | 2,00 m <sup>b</sup>   |  |  |
| 9  | Demontáž stávající podlahové krytiny 1 vrstva           | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 10 | Odvoz + likvidace stávající podlahové krytiny           | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 11 | Dodávka desek Durelis tl. 12 mm pero-drážka x 2 vrstvy  | 220,00 m <sup>2</sup> |  |  |
| 12 | Montáž první vrstvy desek Durelis                       | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 13 | Spotřeba PUR lepidla a lepidla D4                       | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 14 | Montáž druhé vrstvy desek Durelis do kříže              | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 15 | Spotřeba parketového lepidla a lepidla D4               | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 16 | Broušení a tmelení desek Durelis vč. brusiva            | 92,00 m <sup>2</sup>  |  |  |
| 17 | Úklid staveniště                                        | 1,00 kpl              |  |  |
| 18 | Doprava + přesun hmot (vynášení materiálu)              | 1,00 kpl              |  |  |
| 19 | Vnitrostaveništní přesun hmot                           | 1,00 kpl              |  |  |
| 20 | Vedlejší rozpočtové náklady                             | 1,00 kpl              |  |  |

**Celkem bez DPH**

**DPH 15 %**

**Celkem vč. DPH**

Ing. Karel Prokop  
ředitel

**DOMOV VRANÝ**  
poskytovatel sociálních služeb  
Zámek 1, 273 73 Vraný  
Tel.: 312 591 205