

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení

Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 00066001 (dále jen „zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	Oprava mostu ev.č. 10812-1, most přes potok v obci Kšely
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	8.3.2017
Registrační číslo veřejné zakázky:	VZ-97/17

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem je přestavba mostu ev. č. 10812-1. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 201

Konstrukce mostu je navržena jako přímo pojižděný šikmý železobetonový polorám s rovnoběžnými křídly, založený hlubinně na velkopřůměrových vrtaných ŽB pilotách o průměru 900 mm. Délka přemostění činí 7,000 m, světlost rámu je taktéž 7,000 m, tloušťka rámových stojek je 0,700 m, horní příčel má tloušťku 0,350 m uprostřed rozpětí resp. 0,600 m ve vetknutí do stěn. Horní příčel rámu je v příčném směru konstantní tloušťky, v příčném sklonu 2,5%. Od osy odvodnění je navržen protispád 6,0% (vpravo). Rovnoběžná křídla mají tl. 0,500 m a jsou navrženy v nezbytně nutné délce. Na pravé křídlo Vitické opěry navazuje úhlová ŽB zídka dl. 10,0 m, tak aby bylo možné bez zásahů do sousedního pozemku provést podél této zídky stávající příkop. Pro nosnou konstrukci a křídla je navržen beton třídy C 30/37-XC4, XF3 s výztuží B 500B (10 505 (R)).

SO 401

Provizorní přeložka:

Trasa provizorní přeložky začne na severozápadní straně mostu. Trasa přejde v chrániče pod silnicí III/10812 a dále bude pokračovat k provizorní lávce pro pěší přes Chotýšovský potok. Na lávce pro pěší bude pro vedení kabelu upevněn kabelový žlab s víkem. Za lávkou pro pěší bude trasa pokračovat jihovýchodním směrem k silnici III/10812. V chrániče trasa přejde na jihozápadní stranu silnice III/10812 a napojí se na trasu stávající. V trase budou vedeny kabely TCEPKPFLE 5XN0,8 a TCEPKPFLE 10XN0,8.

Varianta provizorní přeložky:

Mezi stávajícími sloupy s vrchním sdělovacím vedením CETIN bude zavěšen kabel provizorní přeložky TCEKFLES 15XN0,8. Na sloupy budou upevněny rozvaděče MRS 3

osazené zářezovými svorkovnicemi a zásobníky s přepětovými ochranami. V rozvaděčích budou ukončeny stávající úložné kabely i nový kabel provizorní přeložky.

Definitivní přeložka:

V rámci opravy mostu budou do římsy mostu a následně i do římsy opěrné zdi založeny chráničky pro kabelové vedení. Trasa definitivní přeložky začne v místě stávající spojky provizorní přeložky na severozápadní straně mostu. Dále bude v chráničkách v římsě mostu a opěrné zdi pokračovat jihovýchodním směrem až k do místa stávajících spojek provizorní přeložky a zde se napojí na stávající kabely. V trase budou vedeny kabely TCEPKPFLE 5XN0,8 a TCEPKPFLE 10XN0,8. V rámci demontáže provizorní lávky pro pěší bude demontován i kabelový žlab a kabely provizorní přeložky vedené na lávce pro pěší.

SO 402

Proudová soustava a napětí: 3~ + PEN, 3x400/231 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 200-4-41. Na silnici III/10812 v obci Kšely bude rekonstruován most vedoucí přes Chotýňovský potok. V souvislosti s rekonstrukcí mostu dojde i k úpravě koryta vodoteče, které bude zpevněno. Po jižní straně mostu v kovové chráničce vede souběžně s komunikací kabelová trasa veřejného osvětlení na úrovni komunikace. Trasa kabelového vedení je v kolizi se stavební jámou. V trase se nachází kabel 1x CYKY 4x10.

Provizorní přeložka:

Ze stávajícího stožáru na jižní straně vozovky západně od mostu bude veden provizorně kabel pod komunikaci v HDPE chráničce k provizornímu přemostění. Přes provizorní přemostění přejde na severní stranu vodoteče a dále bude trasa vedena zpět pod komunikaci v HDPE chráničce a následně provizorně naspojkována na trasu stávající mimo stavební jámu. Trasa bude obsahovat kabel 1x CYKY 4x10.

Definitivní přeložka:

Po obnovení mostu bude zřízena definitivní trasa, která bude vedena v trase původní. Bude využito založených chrániček v mostní konstrukci vyhrazené pro kabelové vedení.

Naspojování na stávající trasu bude provedeno za provizorní spojkou. Trasa bude provedena kabelem 1x CYKY 4x16.

SO 403

Provizorní přeložka:

Trasa provizorní přeložky začne na severozápadní straně mostu, bude vedena jihovýchodním směrem k mostu. Trasa bude vedena mimo projektovanou šířkovou úpravu silnice III/10812 před mostem. V trase bude uložena chránička, která bude v této části trasy následně využita i pro definitivní přeložku. Na severozápadní straně mostu trasa přejde v chráničce pod silnicí III/10812 a dále bude pokračovat k provizorní lávce pro pěší přes Chotýšovský potok. Na lávce pro pěší bude pro vedení kabelu upevněn kabelový žlab s víkem. Za lávkou pro pěší bude trasa pokračovat jihovýchodním směrem k silnici III/10812. V chráničce trasa přejde na jihozápadní stranu silnice III/10812 a napojí se na trasu stávající. V trase bude veden kabel CYKY 4Jx2,5.

Definitivní přeložka:

V rámci opravy mostu budou do římsy mostu a následně i do římsy opěrné zdi založeny chráničky pro kabelové vedení. Trasa definitivní přeložky začne v místě stávající spojky provizorní přeložky na severozápadní straně mostu. Až k mostu bude využívat stávající

chráničky položené v rámci provizorní přeložky. Dále bude v chráničkách v římse mostu a opěrné zdi pokračovat jihovýchodním směrem až k do místa stávající spojky provizorní přeložky a zde se napojí na stávající kabel obecního rozhlasu. V trase bude veden kabel CYKY 4Jx2,5. V rámci demontáže provizorní lávky pro pěší bude demontován i kabelový žlab a kabel provizorní přeložky vedený na lávce pro pěší.

Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací vyhotovenými společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, IČ 45271895, z 07/2015.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD, a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se vždy za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Účastníka mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:

- zpracování realizační dokumentace stavby
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou

3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

5 271 539,83 Kč bez DPH

6 378 563,19 Kč včetně DPH

4. Účastníci zadávacího řízení

Nabídka s pořadovým č. 1	
Identifikační údaje účastníka:	N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o. se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice IČ: 44564287

Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	B E S s.r.o. se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553
Nabídka s pořadovým č. 3	
Identifikační údaje účastníka:	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí IČ: 29148871
Nabídka s pořadovým č. 4	
Identifikační údaje účastníka:	M – SILNICE a.s. se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868
Nabídka s pořadovým č. 5	
Identifikační údaje účastníka:	ROBSTAV stavby k.s. se sídlem: Pražská 483, 397 01 Písek IČ: 27430774
Nabídka s pořadovým č. 6	
Identifikační údaje účastníka:	Chládek & Tintěra a.s. se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice IČ: 62743881
Nabídka s pořadovým č. 7	
Identifikační údaje účastníka:	HABAU CZ s.r.o. se sídlem: Žižkova třída 1321/1, 370 01 České Budějovice IČ: 26068338
Nabídka s pořadovým č. 8	
Identifikační údaje účastníka:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí IČ: 25253361

5. Vyloučení účastníci ze zadávacího řízení

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučení žádní účastníci.

6. Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva

Nabídka s pořadovým č. 2	
Identifikační údaje účastníka:	B E S s.r.o. se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553
Odůvodnění výběru	

Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

7. Poddodavatelé dodavatele

Zadavateli jsou známi tito poddodavatelé dodavatele:

Jan Vostřák
Na Vyhlídce 244, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

Ing. Martin Vavřena
Údolní 1272/100,0 142 00 Praha 4

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

9. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Elektronické prostředky nebyly při podání nabídky použity, a to s ohledem na ustanovení § 279 odst. 2 zákona. Nabídka byla v souladu se zadávacími podmínkami podána v listinné podobě.

10. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

V Říčanech dne 14. 06. 2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zbořovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel