





TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ					
Bod	Y(m)	X(m)	Z	poznámka	
651000	710 955,80	1 035 302,28	stáv. terén	plot	hrana plotu
651001	710 939,77	1 035 294,64	stáv. terén	plot	hrana plotu
651002	710 981,30	1 035 210,73	stáv. terén	plot	hrana plotu
651003	710 948,74	1 035 219,68	stáv. terén	plot	hrana plotu
651004	710 947,47	1 035 226,95	stáv. terén	plot	hrana plotu
651005	710 918,07	1 035 235,28	stáv. terén	plot	hrana plotu
651010	710 980,86	1 035 268,63	stáv. TK	přejezd P1	hrana panelu x osa koleje
651011	710 975,93	1 035 269,48	stáv. TK	přejezd P1	hrana panelu x osa koleje
651012	710 977,71	1 035 251,95	stáv. TK	přejezd P1	hrana panelu x osa koleje
651013	710 972,85	1 035 253,14	stáv. TK	přejezd P1	hrana panelu x osa koleje
651020	710 956,95	1 035 272,60	stáv. TK	přejezd P2	hrana panelu x osa koleje
651021	710 952,02	1 035 273,40	stáv. TK	přejezd P2	hrana panelu x osa koleje
651022	710 955,30	1 035 264,93	stáv. TK	přejezd P2	koncová hrana panelu
651023	710 950,49	1 035 266,28	stáv. TK	přejezd P2	koncová hrana panelu
651024	710 954,03	1 035 258,70	stáv. TK	přejezd P2	koncová hrana panelu
651025	710 949,15	1 035 259,74	stáv. TK	přejezd P2	koncová hrana panelu
651026	710 953,76	1 035 257,42	stáv. TK	přejezd P2	hrana panelu x osa koleje
651027	710 948,87	1 035 258,47	stáv. TK	přejezd P2	hrana panelu x osa koleje
651030	710 944,44	1 035 249,98	stáv. TK	přejezd P3	koncová hrana panelu
651031	710 939,66	1 035 251,46	stáv. TK	přejezd P3	koncová hrana panelu
651032	710 941,25	1 035 239,65	stáv. TK	přejezd P3	hrana panelu x osa koleje
651033	710 936,48	1 035 241,13	stáv. TK	přejezd P3	hrana panelu x osa koleje

PŘESNOST VYTYČENÍ:
vytyčení bude provedeno s přesností dle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, kap. 1, příl. 9 a ČSN 73 0420-2.

ČÁST B SO 651 ČISTOPIS

Objednatel stavby: <div data-bbox="1867 1956 1955 1960">  </div>	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001	Razítka, datum, podpis:
---	---	-------------------------

PRAGOPROJEKT, a.s. – K Ryšánské 1668/16, 147 54 Praha 4 – Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Nově/vypracoval: Martin HOĐEK podpis: <i>[Signature]</i>	Zodpovědný projektant: Ing. Jan SYKORA podpis: <i>[Signature]</i>	Vyrobení řešitel: Ing. Jiří SALAVA	Zhotovitel:
Technická kontrola: Ing. Jiří SALAVA podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan SYKORA podpis: <i>[Signature]</i>		
PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánské 1668/16, 147 54 Praha 4			

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	15-542-2-000
Obec:	LYSÁ NAD LABEM	Číslo akce:	15-542
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum:	11/2016
Akce:	II/272, Lysá nad Labem – most ev.č. 272-006 přes trať ČD Kolín-Všetaty a přes MK SO 651 – Provizorní přejezdy v kolejisti	Formát:	6xA4
		Měřítko:	1:200
Objekt:		Stupeň:	PDPS
Příloha:	VYTYČOVACÍ VÝKRES	Číslo přílohy:	4