

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé n/L.

Objekt:

**SO 402 - Ochrana kabelového vedení CETIN**

KSO:

Místo: Lysá nad Labem

Zadavatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Uchazeč:

Projektant:

KTA technika, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2016

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

IČ:

DIČ:

IČ: 62618911

DIČ: CZ45272387

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé n/L.

Objekt:

**SO 402 - Ochrana kabelového vedení CETIN**

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 28. 11. 2016

Zadavatel: PRAGOPROJEKT, a.s.

Projektant: KTA technika, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
1 - Zemní práce	0,00
N00 - Komunikace pozemní	0,00
N01 - Elektromontáže, dodávky	0,00
OST - Ostatní, zkoušky	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu ev.č. 272-006 - Most přes trat' ČD a MK v Lysé n/L.

Objekt:

**SO 402 - Ochrana kabelového vedení CETIN**

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 28. 11. 2016

Zadavatel: PRAGOPROJEKT, a.s.

Projektant: KTA technika, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### D 1 Zemní práce

**0,00**

1	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,006		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly.

2	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	14,480		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PSC

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 0,35\*0,8\*6  
VV 16\*0,8  
VV Součet

1,680  
12,800  
14,480

3	K	460300002	Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny ve volném terénu	m3	14,480		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 0,35\*0,8\*6  
VV 16\*0,8  
VV Součet

1,680  
12,800  
14,480

4	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
D N00			Komunikace pozemní				0,00	
5	M	5963125005	Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Železniční přejezdové konstrukce Panel železobetonový silniční rozměru 300x150x15					
6	K	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Montáž silničních panelů komunikace dočasná					
7	K	5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž silničních panelů komunikace dočasná					
D N01			Elektromontáže, dodávky				0,00	
8	M	7492205250	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové koncovky do 1kV	kus	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové koncovky do 1kV					
9	K	7590525753	Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel	kus	16,000		0,00	
10	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )					
D OST			Ostatní, zkoušky				0,00	
11	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	5,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
12	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	hod	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 02

*Poznámka k souboru cen:*

PSC

*1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*

15	K	081002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
16	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	061002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy vliv klimatických podmínek	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
19	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02